

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

**Užsakovas: UAB "ADMI"**

**Objektas: A. P. Kavoliuko g. 17, Vilnius, 04322 Vilniaus m. sav.**

**Problema: šalto, karšto vandens ir cirkuliacinės linijos stovai stipriai pažeisti korozijos, vietomis trūkę vamzdžiai užtaisyti metalinėmis apkabomis su guminėmis tarpinėmis, galimos avarijos. Buitinių nuotekų ketaus vamzdžio stovai pažeisti korozijos.**

**Sprendimas: Karšto, šalto, vandens, cirkuliacinės linijos ir nuotekų vamzdynų remontas (264, 267, 270, 273, 276, 279, 282 butai).**

### Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Nr	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis
1	Karšto vandens atjungimas ir pajungimas, pracirkuliavimas stovui	vnt	1,00
2	Šalto vandens atjungimas ir pajungimas namui	vnt	1,00
3	Tarpaukštinių perdangų ardymas	vnt	1,00
4	Plieninio vamzdžio atkarpos demontavimas dn 32	m	33,20
5	Plieninio vamzdžio atkarpos demontavimas dn 15	m	29,00
6	Esamo vamzdžio atkarpos demontavimas dn 32	m	1,50
7	Vandens skaitikliodemontavimas išsaugant skaitiklį ir sumontavimas atgal	vnt	14,00
8	Ventilio dn 15 permontavimas	vnt	14,00
9	PPR faser vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis dn 40	m	16,20
10	PPR faser vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis dn 25	m	11,00
11	PPR vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis dn 40	m	18,50
12	Daugiasluoksnio vamzdžio dn 20 atkarpos sumontavimas su komplektuojančiomis detalėmis	m	18,00
13	Ketaus vamzdžio atkarpų demontavimas dn 100	m	18,00
14	Ketinio trišakio demontavimas dn 100	vnt	5,00
15	Naujo plastikinio nuotekų vamzdžio atkarpos sumontavimas dn 110	m	18,00
16	Plastikinio trišakio dn 110 montavimas	vnt	5,00
17	Tarpaukštinės perdangos sandarinimas polistirolo putplasčiu ir putomis	vnt	5,00
18	Statybinių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1,00

**Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus**

**Aktą paruošė:**

**UAB „ADMI“ statinių priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa**