

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

**Užsakovas:** UAB "ADMI", įm. k. 300527781

**Objektas:** L. Asanavičiūtės 38, Vilnius, 04322 Vilniaus m. sav.

**Problema:** laiptinės elektros skyduose susidėvėję įvadiniai paketiniai išjungėjai, perkaite faziniai ir nuliniai tranzitiniai laidai, einantys iki butų skaitiklių. Pakaitę magistralinių laidų kontaktai. Kai kur sumontuoti (butų atsakomybės ribose) seni saugikliai- automatiniai ir keramikiniai.

**Sprendimas:**

**1) magistralinių elektros kabelių keitimo darbai (laiptinės 31-56; 232-258)**

**2) tarpaukštinių skydų remonto darbai (laiptinės 31-56; 232-258)**

### Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Nr	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis
<b>1) magistralinių elektros kabelių keitimo darbai</b>			
1.1	Elektros išjungimo/įjungimo darbai	vnt.	2,00
1.2	Kabelio CU 5x25mm <sup>2</sup> (1x25mm <sup>2</sup> ) montavimas naudojant tvirtinimo detales, varžtus, dirželius	m.	90,00
1.3	Seno kabelio demontavimo darbai	kompl.	1,00
1.4	Naujo elektros kabelio pajungimo darbai, naudojant kontaktų tepalą, antgalius	kompl.	1,00
<b>skyriaus nr.1 medžiagų sąnaudos:</b>			
Kitos medžiagos (kontaktų tepalas, tvirtinimo detalės, dirželiai, varžtai, antgaliai ir kt.)		kompl.	1,00
<b>2) tarpaukštinių skydų remonto darbai</b>			
2.1	Elektros išjungimo/įjungimo darbai	vnt.	4,00
2.2	Metalinų konstrukcijų demontavimas	vnt.	28,00
2.3	Varžtinių gnybtų demontavimas	vnt.	84,00
2.4	Laidų demontavimas	m	196,00
2.5	LZG gnybtų (magistralinių) kabeliams montavimas	vnt.	23,00
2.6	Automatinių jungiklių montavimas	vnt.	42,00
2.7	Automatinių jungiklių montavimas butų ribose	vnt.	84,00
2.8	Gnybtų OBL montavimas	vnt.	36,00
2.9	Laidų montavimas elektros skyde	m	196,00
2.10	Kiti darbai (kitų laidų tvarkymas, laidų presavimas naudojant gilzes ir pan.)	kompl.	1,00
<b>skyriaus nr.2 medžiagų sąnaudos:</b>			
LZG-35/16 12/P gnybtas su tarpine plokšte (LZG A13-2338) Pokoj		vnt.	14,00
Plombuojamas skydelis 4 mod.		vnt.	14,00
Jungiklis automatinis 16C 1P (84 vnt. – butų ribose)		vnt.	126,00

Bėgelis autom. (DIN)	m	14,00
OBL 35/25-1 gnybtas 1-polis 1x35/4x25	vnt.	42,00
Laidas 1x6 mm <sup>2</sup> Cu mėlynas/juodas	m	196,00
Juosta izoliacinė el.	vnt.	6,00
Kitos medžiagos (kontaktų tepalas, tvirtinimo detalės, dirželiai, varžtai, antgaliai ir kt.)	komp.	1,00

**Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus, žiniaraštyje pateiktos orientacinės medžiagų sąnaudos todėl teikiant pasiūlymą pildomos tik darbų pozicijos (darbo sąnaudos, medžiagos, mechanizmai). Vykdant darbus naudoti nurodytas arba analogiškų sąvybių medžiagas.**

**Aktą paruošė:**

**UAB „ADMI“ statinių priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa**