

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI"

Objektas: Stirnų g. 23, Vilnius

Problema: Tarp 4 ir 5 aukštų įtrūkusi klinkerio plytelių fasado apdaila; pažeistas po plytelėmis esantis armuojamasis pagrindas, per trūkį gali skverbtis drėgmė.

Sprendimas: Pažeistoje zonoje nuimti atšokusias / darbams būtinas nuimti plyteles, įvertinti ir atstatyti armuojamąjį pagrindą, atkurti klinkerio apdailą ir siūles, pašalinti druskų nuosėdas.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Trūkio zonoje atsargiai demontuoti atšokusias ir darbams atlikti būtinas nuimti klinkerio plyteles.	m ²	~3,5
2	Atidengus įvertinti armuojamojo sluoksnio ir pagrindo faktinę būklę; pašalinti nestabilias / atsisluoksniavusias dalis.	m ²	~3,5
3	Pažeistą pagrindą atstatyti / perarmuoti lauko sąlygoms tinkamu elastingu mišiniu ir armavimo tinkleliu.	m ²	~3,5
4	Klinkerio plyteles atstatyti / priklijuoti lauko sąlygoms tinkamais elastingais klijais; netinkamas pakartotiniam naudojimui plyteles pakeisti vizualiai darančiomis, suderinus su Užsakovu.	m ²	~3,5
5	Siūles užpildyti lauko darbams tinkamu elastingu siūlių glaistu.	m ²	~3,5
6	Nuo remontuojamos klinkerio zonos pašalinti druskų nuosėdas klinkerio paviršiui tinkamomis priemonėmis.	kompl.	1
7	Užtikrinti saugų priėjimą prie darbų vietos ir visas darbams aukštyje reikalingas saugos bei pagalbinės priemonės.	kompl.	1
8	Surinkti ir išvežti statybines atliekas, sutvarkyti darbo vietą; atlikti kitus technologiškai būtinus darbus galutiniam defekto pašalinimui.	kompl.	1

Pastabos: darbų kiekiai preliminarūs ir tikslinami rangovui apžiūrėjus objektą.

Papildomi arba paslėpti darbai atliekami tik iš anksto raštu suderinus su Užsakovu.

Aktą paruošė: Dainius Gražulis, statinių priežiūros vadybininkas pirkimams