

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

1

SAMATA

Statinių grupė 1677 Kitos paskirties (šiltnamių) pastatų su priklausiniais statyba, Šilainių g.66, Beinaičių k., Kėdainių r.sav.

Statinys 1 Šiltnamio su priklausiniais statyba

Žiniaraštis 1 Statybos darbai

2017.07.18

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pamatai						
1		Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai	m3	17.450		
Skyriuje 1						
2 Šiltnamio konstrukcija						
1		Šiltnamio metalinių konstrukcijų montavimas	kompl.	1.000		
2		Konstruktivas iš plieninio stačiakampio vamzdžio	kompl.	1.000		
3		Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	maš.val	350.000		
Skyriuje 2						
3 Stiklinimo ir užuolaidų sistemos įrengimas						
1		.Stiklinio šiltnamio rėmų įstiklinimas 4mm stiklu, užtaisant mastika GELAN	100m2	68.240		
2		Užuolaidų sistema tamsinančių ir termoizoliacinių montavimas	kompl.	1.000		
3		Užuolaidų sistema tamsinančios ir termoizoliuojančios	kompl.	1.000		
4		Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	810.000		
Skyriuje 3						
4 Betono dangos takams įrengimas						
1		Armuotos, šlifotos 100 mm storio betoninės grindys, įrengiant kas 3 m 'Combiform' profilį	100m2	2.300		
2		Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles k8=1.14	m2	5060.000		
3		Agro plėvelė	m2	5060.000		
Skyriuje 4						
5 Auginimo latakai						
1		Auginimo latakų iš poliesterių dengtos skardos įrengimas	kompl.	1.000		
2		Latakai iš poliesterių dengtos skardos	kompl.	1.000		
3		Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	maš.val	250.000		
Skyriuje 5						
6 Augalų pakabinimo laikikliai						
1		Kitos smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) k8=1.03	t	3.500		
Skyriuje 6						
žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						

KOPIJA TIKRA

Nim

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė **1677** Kitos paskirties (šiltnamių) pastatų su priklausiniais statyba, Šilainių g.66, Beinaičių k., Kėdainių r.sav.

Statinys **1** Šiltnamio su priklausiniais statyba

Žiniaraštis **2** Vėdinimas

2017.07.18

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vėdinimas						
1		.Oro maišymo įrenginių montavimas , kai oro maišymo įrenginio našumas iki 4000 m3/val.	vnt.	11.000		
		Skyriuje 1			
		žiniaraštyje 2			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 2			

Sudarė :

KOPIJA TIKRA



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

SAŪMATA

Statinių grupė 1677 Kitos paskirties (šiltnamių) pastatų su priklausiniais statyba, Šilainių g.66, Beinaičių k., Kėdainių r.sav.

Statinys 1 Šiltnamio su priklausiniais statyba

Žiniaraštis 3 Laistymo sistema

2017.07.18

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Laistymo sistema

1		.Vandens tiekimo magistralinių tinklų įrengimas, kai vamzdžių skersmuo 25-50 mm	100m	11.550		
---	--	---	------	--------	--	--

Skiryje 1
žiniaraštyje 3
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 3

Sudarė :

KOPIJA TIKRA

4

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė **1677 Kitos paskirties (šiltnamių) pastatų su priklausiniais statyba, Šilainių g.66, Beinaičių k., Kėdainių r.sav.**

Statinys **1 Šiltnamio su priklausiniais statyba**

Žiniaraštis **4 Šildymas**

2017.07.18

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Šildymas						
1		.Kolektoinės šildymo sistemos skirstomųjų metalinių vamzdynų montavimas	m	1800.000		
2		Kolektoinės dvivamzdės šildymo sistemos pamaišymo mazgų su siurbliais ir trieigiais ventiliais įrengimas	vnt.	2,000		
		Skyriuje 1			
		žiniaraštyje 4			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 4			

Sudarė :

KOPIJA TIKRA



DARBU KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 1677 Kitos paskirties (šiltnamių) pastatų su priklausiniais statyba, Šilainių g.66, Beinaičių k., Kėdainių r.sav.

Statinys 1 Šiltnamio su priklausiniais statyba

Žiniaraštis 5 Elektros darbai

2017.07.18

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Elektros darbai						
1		Lyninės vieno kabelio iki 10 mm ² skerspjūvio elektros instaliacijos montavimas	100m	14.000		
2		Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas nuo autohidrokeltuvo, kabinant ant pakabų	kompl.	1.00		
		Skyriuje 1			
		žiniaraštyje 5			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 5			

Sudarė :

KOPIJA TIKRA



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **1677** Kitos paskirties (šiltnamių) pastatų su priklausiniais statyba, Šilainių g.66, Beinaičių k., Kėdainių r.sav.

Statinys **2** Aplinkos sutvarkymas

Žiniaraštis **1** Aplinkos sutvarkymas

2017.07.18

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1		Sklypo nužymėjimas k9=1.15	100m2	190.350		
2		Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 100 m , gruntas I grupės) k9=1.15	t. m3	0.507		
Skiryje 1					
2 Prūdo įrengimas						
1		Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0.100		
2		Daugiau 0,5m iki 1m gylio duobių grunte gręžimas rankiniu benzininiu gręžtuvu , kai gruntas II grupės, grąžto skersmuo iki 0,2m k9=1.15	100vnt	0.380		
3		Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas , kai stulpai metaliniai k8=1.03	m	90.000		
4		Vartelių įrengimas , pastatant metalinius stulpus k8=1.02	vnt.	1.000		
Skiryje 2					
3 Privažiavimo įrengimas						
1		Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 100 m , gruntas I grupės) k9=1.15	t. m3	0.065		
2		Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	6.500		
Skiryje 3					
žiniaraštyje 1					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
Iš viso žiniaraštyje 1					

Sudarė :
Ona Grigorjevienė

KOPIJA TIKRA



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAŪMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė **1677 Kitos paskirties (šiltnamių) pastatų su priklausiniais statyba, Šilainių g.66, Beinaičių k., Kėdainių r.sav.**

Statinys **3 Lauko inž. tinklai**

Žiniaraštis **1 Lauko lietaus nuotekų tinklai**

2017.07.18

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lietaus nuotekų tinklai						
1		Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, išvežant gruntą 5km, kai tranšėjos gylis daugiau 2,0m iki 2,5m k9=1.15	km	0.280		
2		Žemės darbų sąnaudų padidėjimas, kasant šlapią-labai limpantį gruntą atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, šlapio-labai limpančio grunto sluoksnio storis iki 1,0m k9=1.15	km	0.280		
3		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3	280.000		
4		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	140.000		
5		200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k1=1.15,k9=1.15	100m	2.800		
6		PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. nuotek.)	vnt	282.800		
7		PVC fasoninės dalys	vnt	1.000		
8		Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	2.800		
9		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	2.800		
10		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15	m3	0.760		
11		Ketaus liukai (plaukioj. tipo)	vnt	1.000		
12		Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų šlapiame grunte, kai prijung.vamzdžių skersmuo iki 600mm k9=1.15	vnt	1.000		
13		Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17	vnt	1.000		
14		Komunikacijų žymėjimo ženkle su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	1.000		
15		Plastikinių lietausnuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm k9=1.15	vnt.	10.000		
16		PP valymo ir apž. II tipo šul.dugnoi, deš.ir kair.atš.,200x200,425mm gofr.šulin.	vnt	10.000		

KOPIJA TIKRA

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
17		Šulinio stovas DN 425	vnt	10.000		
18		Sandarinio tarpinės	vnt	10.000		
19		Liukai PLk1-40 (kvadrat. su užraktu)	vnt	10.000		
		Skyriuje 1			
		žiniaraštyje 1			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 1			

Sudarė :

KOPIJA TIKRA

Vim

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

SĄMATA

- Statinių grupė 1677 Kitos paskirties (šiltnamių) pastatų su priklausiniais statyba, Šilainių g.66, Beinaičių k., Kėdainių r.sav.
- Statinys 1 Šiltnamio su priklausiniais statyba
- Žiniaraštis 1 Statybos darbai

2017.07.18

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
----------	-------	--	---------------	--------	-----------	-----------

1		7 Įranga Technologinis kompiuteris	kompl.	1.0		
---	--	---------------------------------------	--------	-----	--	--

Styriuje 7

Žiniaraštyje 1

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė :

KOPIJA TIKRA

Vilij