

STOGAI.

Didlaukio g.58, Vilnius

Pirmos ir trečios laiptinių stogo dangos remontas

Lokalinė sąmata

Iš viso:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Suma
1	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (m2 užlop. ploto)	m2		10	
2	Lietaus rinktovo (įlajos) sandarinimas hermetiku ir poliesteriniu audiniu, demontuojant viršutinę įlajos dalį	vnt		2	
3	Ugniasienių ar parapetų iš cinkuotos skardos dangos nuardymas ir atstatymas 1 sl. prilydomosios ritininės stogo dangos	m		156	
4	"MIDA" klijavimas ant sutvarkyto pagr., aptaisant nuosvyras ir prieglaudas (m2 padengto pav.)	m2		634	
5	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt		10	
6	Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis poliesterinėmis dangomis	m2		90	
7	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t		1	
8	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t		1	
Iš viso					
Bendra vertė su PVM					

UAB "Verkių būstas"
namų priežiūros vadybininkas
Virginijus Cibulskas

2017-08-04

