



Statytojas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

–Objektas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS M.,
KLAIPĖDOS G. 31 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Statybos vieta: Klaipėdos m., Klaipėdos g. 31

Projektavimo stadija: Projektinis pasiūlymas

Statybos rūšis: Rekonstravimas

Statinio naudojimo paskirtis Mokslo paskirties pastatas: vaikų darželis-lopšelis
(būsima):

Statinio kategorija: Ypatingasis

Projekto Nr.: 18.02.85-PP

Byla: I

Projektuotojas: UAB „Progresyvūs Projektai“

Direktorė: D.Zubavičienė

Projekto vadovė: PDV D.Zubavičienė
Kvalifikacijos atestato Nr. A947

PROJEKTO PASIŪLYMO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Lapų skaičius/ formatas	Lapo Nr.
1-PP Projektiniai pasiūlymai			
1.	Titulinis lapas	1 lapas/ A4	1
2.	Projektinio pasiūlymo dokumentų sudėties žiniaraštis	1 lapas/ A4	2
3.	Aiškinamasis raštas	6 lapai/ A4	3-8
4.	Žemės sklypo su gretima urbanistine aplinka planas M 1:1000	1 lapas/ A2	9
5.	Teritorijos schema M 1:500	1 lapas/ A2	10
6.	Inžinerinių tinklų schema M 1:500	1 lapas/ A2	11
7.	Pirmo aukšto planas M 1:200	1 lapas/ A2	12
8.	Antro aukšto planas M 1:200	1 lapas/ A2	13
9.	Pjūvis A-A, B-B M 1:200	1 lapas/ A3	14
10.	Projektuojami fasadai M 1:200	2 lapai/ A3	15-16
11.	Erdviniai vaizdai	1 lapas/ A3	17
12.	Statinio su gretima urbanistine aplinka vizualizacija	1 lapas/ A3	18
2-SPD Statytojo pateikiami dokumentai			
13.	2018-08-10 Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis	2 lapai/ A4	19-20
14.	2018-10-04 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas Nr. 44/2280697	2 lapai/ A4	21-22
15.	Klaipėdos g.31 Žemės sklypo planas M 1:500	2 lapai/ A3	23-24
16.	2007-10-05 Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. PN21/2007-0033	2 lapai/ A4	30-31
17.	2017-06-30 Susitarimas dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo Nr. 13SUN-51-(14.13.56)	2 lapai/ A4	32-33
18.	2017-05-02 Klaipėdos g. 31 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas Nr. 50/116890	3 lapai/ A4	34-36
19.	2017-05-02 Klaipėdos g. 33 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas Nr. 50/116894	3 lapai/ A4	37-39
20.	Klaipėdos g. 31 inventorinė byla Nr.21/3130	16 lapų/ A4	40-55
21.	2018-03-26 Įsakymas dėl Klaipėdos g.31 ir Klaipėdos g.33 žemės sklypų performavimo projekto patvirtinimo Nr. AD1-737	1 lapas/ A4	56
22.	Klaipėdos g.31 ir Klaipėdos g.33 žemės sklypų sujungimo projektas	11 lapų/ A4	57-67
23.	2018-07-19 Klaipėdos miesto savivaldybės įgaliojimas	1 lapas/ A4	68
24.	Kvalifikacijos atestato kopija	1 lapas/ A4	69

 P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122, Klaipėda Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt				PROJEKTAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS G. 31 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS			
A 947	PV, PDV	D.ZUBAVIČIENĖ		2018.10	TURINYS		LAIDA
							0
KALBOS TRAUMP. LT	STATYTOJAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ				18.02.85-PP-SA-T		LAPAS
							LAPŲ
							1
							1

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS**AIŠKINAMASIS RAŠTAS****I. BENDROJI DALIS****1.1 Projekto pavadinimas ir adresas:**

Mokslo paskirties pastato Klaipėdos m., Klaipėdos g. 31 rekonstravimo projektas. Adresas: Klaipėdos m., Klaipėdos g. 31.



1 pav. Situacijos schema

1.2 Projekto užsakovas (statytojas): Klaipėdos miesto savivaldybė, į.k. 188710823, buveinės adresas: Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda.


1.3 Projekto pagrindinis projektuotojas ir adresas: UAB „Progresyvūs projektai“, į.k. 300045183, J.Zauerveino g. 5-7, LT92122 Klaipėda. Projekto vadovas: D.Zubavičienė, kvalifikacijos atestato Nr. A947.

1.4 Statybos rūšis: rekonstravimas.

1.5 Projekto rūšis (stadija): projektinis pasiūlymas.

1.6 Sklypo paskirtis (naudojimo būdas):

- Žemės sklypo Klaipėdos g. 31 (kad. Nr. 2101/0039:1734 Klaipėdos m. k.v., Unik. Nr. 4400-5057-7787) pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: kita; naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos. Žemės

 PROGRESYVŪS PROJEKTAI www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122, Klaipėda Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt					PROJEKTAS			
					MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS G. 31 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS			
A947	PV, PDV	D.ZUBAVIČIENĖ		2018.10	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS		LAIDA	
	ARCH.	A.BREJEVA		2018.10			0	
	ARCH.	J.JUZĖNAS		2018.10				
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS				18.02.85-PP-SA-AR		LAPAS	LAPŲ
LT	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ						1	6

sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, Valstybinės žemės patikėjimo teise sklypą valdo Klaipėdos miesto savivaldybė, į.k. 111100775.

1.7 Rekonstruojamo pastato paskirtis: Mokslo paskirties pastatas: vaikų darželis-lopšelis (pagal STR 1.01.03:2017 – 7.11 grupės pastatas).

1.8 Statinio kategorija: Ypatingasis statinys (pagal STR 1.01.03:2017).


1.9 Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas: Projektiniai pasiūlymai rengiami pagal Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnį, tais nustatytais atvejais, kai neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama. Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis statytojo pateiktais dokumentais: statinio projektinių pasiūlymų užduotimi, 2018-08-20 patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės Architektūros ir miestų planavimo skyriaus vedėjo A.Mureikos, 2018-06-28 Klaipėdos g.31 topografinė nuotrauka, Klaipėdos g.31 inventorinė byla Nr.21/3130.

1.10 Statinio priskiriamumas prie visuomenei svarbių statinių sąrašo: rekonstruojamas mokslo paskirties pastatas priskiriamas prie visuomenei svarbių statinių sąrašo sutinkamai su STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedu.

1.11 II. SKLYPO PLANAS

2.1. Teritorijų planavimo dokumentai.

2 pav. Projektuojamos teritorijos ištrauka iš Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110 patvirtinto Klaipėdos miesto bendrojo plano. Raudonai pažymėtos projektuojamo sklypo ribos.



Vadovaujantis bendrojo planu, sklypo teritorija suplanuota vaikų darželių statybai.

 PROGRESYVŪS PROJEKTAI J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda. Tel. (8-46) 216071, www.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt	MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS G. 31 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS			
	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ	Kompleksas	Lapas	Lapų
		18.02.85-PP-SA-AR	2	6
			Laida	0

2.2 Trumpas statybos sklypo apibūdinimas.

Rekonstruojamas pastatas yra sklype, adresu Klaipėdos g. 31 (kad. Nr. 2101/0039:1734 Klaipėdos k.v.). Pagal projektą naujai suformuotas žemės sklypas, kurio plotas – 1,2587 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. Sklypo savininkas – LIETUVOS RESPUBLIKA. 2007-10-05 Valstybinės žemės panaudos sutartimi Nr. PN21/2007-0033, 2017-06-30 Susitarimu dėl valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 13SUN-51-(14.13.56) pakeitimo, 2008-02-22 Valstybinės žemės panaudos sutartimi Nr. PN21/2008-0013, 2017-10-03 susitarimu dėl valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 13SUN-49-(14.13.56) pakeitimo, 2018-09-24 susitarimu dėl valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. 13SUN-42-(14.13.56) pakeitimo. Žemės sklypo valdytojas – Klaipėdos miesto savivaldybė.



3 pav. „Sklypo gretimybės“

Nagrinėjamas žemės sklypas yra šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje, apribotas Klaipėdos ir Lazdynų gatvių formantais. Sklypas yra netaisyklingos formos. Urbanistinė aplinka susiformavusi, vyrauja taškinis užstatymo morfotipas, sklypų paskirtis – gyvenamoji.

Projektuojamas sklypas yra laisvo planavimo užstatymo morfotipo, šiuo metu sklype yra: pastatas – mokykla (unikalus Nr. 5596-7011-8019), pastatas – katilinė (unikalus Nr. 5596-7011-8028), pastatas – lopšelis-darželis (unikalus Nr. 5597-1014-5014), pastatas – katilinė (unikalus Nr. 5597-1014-5036) bei kiti inžineriniai statiniai.

Pagal projektą naujai suformuotas žemės sklypas, kurio plotas – 1,2587 ha. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. Sklypui taikytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

- Ryšių linijų apsaugos zonos (0,1379 ha);
- Elektros linijų apsaugos zonos (0,028 ha);
- Dujotiekio apsaugos zonos (0,1786 ha);
- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (0,2602 ha);
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (0,7296 ha);

 PROGRESYVŪS PROJEKTAI J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda. Tel. (8-46) 216071, www.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt	MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS G. 31 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS			
	Kompleksas	Lapas	Lapų	Laida
	18.02.85-PP-SA-AR	3	6	0

Pagal parengtą teritorijos topografinę medžiagą, teritorijos žemės paviršiaus altitudės svyruoja apie 140 cm: 22.30 – 23.70 pagal Baltijos aukščių sistemą.

Teritorija inžinieriniu požiūriu pilnai įsisavinta. Nutiesti buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklai. Pastatas šildomas iš centralizuotų dujotiekio tinklų. Esami vandentiekio, nuotekų, elektros, šilumos tiekimo įvada.

Apsaugos zonos. Planuojama teritorija nepatenka į valstybės saugomas ar kultūros paveldo teritorijas. Statomas ir remontuojamas pastatai apsaugos zonų nesukuria. Rekonstravus esamus dujotiekio tinklus, sklype esantis dujų reguliavimo punktas perkeliamas į sklypo šiaurės-vakarinę dalį.

Trečiųjų asmenų teisės. Projektinių pasiūlymų sprendimais trečiųjų asmenų teisės nebus pažeidžiamos. Naujai įrengiamoms laikino automobilių sustojimo vietoms Lazdynų gatvėje reikalingas gretimo sklypo, adresu Lazdynų g.14 ir Lazdynų g.12 rašytinis sutikimas.

Susisiekimo sistema ir automobilių parkavimas. Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš Klaipėdos g. (D1 gatvės kategorija), gatvė turi įregistruotas inžinerinio statinio ribas. Įvažiavimas į sklypą – naujai formuojamas, iš Klaipėdos gatvės per asfalto dangos privažiavimą. Automobilių parkavimui įrengiamos naujos antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės vakarinėje sklypo dalyje iš Lazdynų gatvės (D2 kat.): numatoma 16 vietų, iš kurių 2 skirtos neįgaliesiems. Sklypo šiaurinėje dalyje, laisvoje valstybinėje žemėje, vietoje savaiminio užžėlimo intarpo įrengiama asfalto danga ir numatoma 20vnt. laikino sustojimo vietų, skirtų vaikų išlaipinimui.

Sutinkamai STR 1.04.04:2017 13 priedo, 3 skyriumi projektinio pasiūlymo rengimo metu nėra privaloma pateikti sutikimų. Techninio projekto rengimo metu laisvoje valstybinėje žemėje atliekamiems darbams bus gauti atsakingų institucijų sutikimai.

Lengvųjų automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatytas pagal STR. 2.06.04:204 “Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“ 30 lentelę:

Nr.	Projektuojamos patalpos	Projektuojama	Normatyvas
4.	Administracinės paskirties patalpos	16 vt. automobilių stovėjimo vietos + 20vt. laikinam sustojimui	1 vieta 25 m ² pagrindinio ploto (iš viso reikia 3 vt.)
10.4	Vaikų darželiai-lopšeliai ir jų grupės		1 vieta 40 mokinių (iš viso reikia: 5 vt.)

2.2. Projekto sprendiniai, teritorijos apželdinimas. Rengiamu projektu numatoma rekonstruoti esamą 2 aukštų mokslo paskirties pastatą-mokyklą. Atstumai nuo rekonstruojamo pastato iki sklypo ribos nurodyti žemės sklypo plane. Aplink rekonstruojamą darželio pastatą numatomi betoninių trinkelų takai su paviršinio vandens nuvedimu nuo jų. Centrinėje sklypo dalyje formuojamas vidinis pastato kiemas, kuriame numatoma įrengti vaikų žaidimų aikšteles. Vaikų žaidimų aikštelių zona apribojama įrengus 1,5m aukščio tvorą. Kieme numatomi vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai su pavėsinėmis, vaikščiavimo takai ir želdiniai, sudarantys šešėlį. Vadovaujantis 2007-12-21 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu“ priklausomųjų želdynų norma (plotas) nuo žemės sklypo ploto vaikų darželiams-lopšeliams yra 50%.

Inžineriniai tinklai. Šiuo metu nagrinėjamų sklypų teritorijoje nutiesti vietiniai centralizuoti šilumos tinklai (nenaudojami) ir dujotiekio tinklai. Vadovaujantis Klaipėdos miesto šilumos tiekimo specialiuoju planu ir šilumos šaltinių naudojimo reglamentu, nagrinėjama teritorija patenka į necentralizuoto šilumos tiekimo zoną, kurioje prioritetą – dujinis kuras. Atsižvelgiant į esamą situaciją ir inžinerinių tinklų išdėstymą sklype, projektiniais pasiūlymais siūlomas rekonstruojamo pastato šildymas dujomis, įrengus atskirą, prie pastato priblokuotą katilinę (teritorijos šiaurinėje pusėje). Katilinės išdėstymas planuojamas arčiau važiuojamosios dalies, aptarnavimui patogioje vietoje.

 PROGRESYVŪS PROJEKTAI J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda. Tel. (8-46) 216071, www.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt	MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS G. 31 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS			
	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ	Kompleksas	Lapas	Lapų
	18.02.85-PP-SA-AR	4	6	0

III. STATINIO ARCHITEKTŪRA

3.1 Projekto sprendiniai. Rengiamu projektu numatoma esamo mokslo paskirties 2 aukštų pastato (unik. Nr. 5596-7011-8019), pastatyto 1967 m., rekonstrukcija (išplėtimas), įrengiant 10 grupių ikimokyklinės ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupes. Demontuojamos pastato konstrukcijos, paliekama pietinė mūro plytų siena, kuri apšiltinama ir integruojama į naujai projektuojamą 2 aukštų, 5 korpusų mokslo paskirties pastatą-darželį.

3.2 Trumpas rekonstruojamo pastato apibūdinimas: Rekonstruojamas 2 aukštų pastatas-mokykla (mokslo paskirties pastatas), unikalus numeris 5596-7011-8019, pastatytas 1967 m. Pastato bendras plotas: 201.48 m². Pastatas yra šiaurės-vakarinėje sklypo dalyje, pastatytas iš kapitalinių statybinių medžiagų – juostiniai gelžbetoniniai pamatai, sienos plytų mūro, perdenginiai gelžbetoniniai, stogo danga - ruloninė. Pastato vidaus patalpų aukščiai neatitinka šių dienų higienos reikalavimų, neužtenka patalpų aukščio vaikų grupių projektavimui. Pastato fizinė būklė netenkina apsaugos nuo triukšmo; energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimų.

Katilinės priestatas, priblokuotas prie esamo rekonstruojamo pastato (Unikalus Nr. 5596-7011-8028) yra plytų mūro sienų konstrukcijos, su skardiniu stogu ir kaminu. Priestatas projekte numatytas griauti ir perkeliamas į šiaurinę sklypo dalį, arčiau gatvės važiuojamosios dalies, aptarnaujančiam personalui ir transportui prieinamoje vietoje.



4, 5 pav. Rekonstruojamas mokslo paskirties pastatas (Unikalus Nr. 5596-7011-8019) ir griauinama katilinė (Unikalus Nr. 5596-7011-8028)

3.3 Projektuojamo pastato architektūrinė išraiška.

Rekonstruojamas mokslo paskirties pastatas-darželis projektuojamas išsaugant rekonstruojamo pastato sieną. Bendras pastato tūris sklypo plane sudaro „L“ formą. Taip sklypo vidiniame kieme formuojamas uždaras kiemas su numatoma vaikų žaidimų aikštele.

Apdailos medžiagos ir architektūriniai-estetiniai sprendimai formuoja bendrą tūrinį ir vizualinį objektą. Atskiri 5 tūrių korpusai sujungti vertikaliųjų ryšių elementais - laiptinėmis. Architektūrinę išraišką formuoja korpusų stogai,- dvišlaičiai archetipinės formos stogai bei dinamiškos kompozicijos langai sukuria žaismingo ir jaukaus pastato įspūdį. Pastatų išorės apdailai naudojamos pilkšvos spalvos pakabinamos apdailos lentelės.

Pastato įėjimui naudojamos akcentinės geltonos spalvos apdailos plokštės. Pastato korpusus jungiantys vertikalūs susisiekimo elementai – laiptinės yra skaidrių stiklo atitvarų, taip vizualiai sumažinamas bendras pastato masteliškumas ir prisitaikoma prie esamos urbanistinės aplinkos.

Projektuojamo pastato pamatai – poliniai, su juos apjungiančiu monolitiniu rostverku. Polių skerspjūvis ir ilgis parenkami pagal konstrukcinius skaičiavimus ir geologinius grunto tyrimus. Pamatų šiltinimui iš išorės numatoma ekstrudinio polistireno medžiaga. Sienų konstrukcijai numatomas silikatinių blokelių mūras, apšiltintas mineraline

 PROGRESYVŪS PROJEKTAI J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda. Tel. (8-46) 216071, www.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt	MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS G. 31 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS			
	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ	Kompleksas	Lapas	Lapų
	18.02.85-PP-SA-AR	5	6	0

vata. Ventiliuojamai fasado sistemai numatoma medinių lentelių bei fibrocementinių plokščių apdaila. Stogo danga – ruloninė bituminė. Atskirų grupių korpusų stogai – šlaitiniai, sutvirtinti stygomis. Rekonstruojamo pastato konstrukciniai sprendiniai tikslinami techninio projekto metu.



6 pav. „Esamos padėties fotofiksacija“

Bendrieji rodikliai:



2 lentelė.

1.	Sklypo bendras plotas	12587 m ²	
2.	Projektuojamas sklypo užstatymo tankumas	iki 30 %	tikslinama Techninio projekto metu
3.	Projektuojamas sklypo užstatymo intensyvumas	iki 35 %	
4.	Projektuojamas pastato aukštis nuo vidutinio žemės paviršiaus	iki 12 m	

	Esamas	Naujai projektuojamas
Sklypo užstatymo plotas	1208, 26m ²	apie 3500 m ²
Pastato bendras plotas	201,48 m ²	apie 2800 m ²

* Bendrieji rodikliai tikslinami techninio projekto rengimo metu.


 P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda. Tel. (8-46) 216071, www.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt	MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS G. 31 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS			
	Klaipėdos miesto savivaldybė	Kompleksas	Lapas	Lapų
		18.02.85-PP-SA-AR	6	6
			Laida	0



EKSPLIKACIJA	
01	Rekonstruojamas esamas mokslo paskirties pastatas (Unik. Nr. 5596-7011-8019)
01a	Pirmu etapu griaunamas esamas katilinės pastatas (Unik. Nr. 5596-7011-8028)
02	Planuojama automobilių stovėjimo aikštelė (16 vietų)
02a	Planuojamas privažiavimas prie pagalbinių patalpų
03	Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo zona
04	Esamas mokslo paskirties pastatas (Unik. Nr. 5597-1014-5014)
04a	Esamas katilinės pastatas (Unik. Nr. 5597-1014-5036)
04b	Esamas katilinės pastatas (Unik. Nr. 5597-1014-5047)
05	Esamas negyvenamas statinys
SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI	
	Esamo sklypo (Klaipėdos g. 31, kad. Nr. 2101/0039:1734) ribos
	Projektavimo riba už sklypo ribos
	Projektavimo riba sklypo ribose
	Kaimyninio sklypo riba
	Esamos asfalto dangos gatvės
	Esami trinkelų dangos takai
	Esami pastatai
	Rekonstruojamo pastato katilinės patalpos
	Išsaugomos esamo rekonstruojamo mokslo paskirties pastato (unik. Nr. 5596-7011-8019) dalies pažymėjimas
	Projektu numatomo esamo mokslo paskirties pastato išplėtimas
	Įėjimų į pastatą pažymėjimas
	Projektuojamų smulkaus žvyro dangos takų pažymėjimas
	Projektuojamų trinkelų dangos pėsčiųjų takų pažymėjimas
	Projektuojama tvora su rakinamais vartais (1,5 m aukščio).
	Automobilių stovėjimo aikštelių dangos pažymėjimas
	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos (16 vnt.)
	Projektuojamos laikino sustojimo automobilių vietos, skirtos vaikų išlaipinimui (20 vnt.)

0	2018-10	Projektiniai pasiūlymai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS				
Kval. dokumento Nr.		P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I				
		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS				
		MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS G. 31 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS				
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS				
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	01 LOPŠELIS-DARŽELIS		
A 947	PV/PDV	D. ZUBAVIČIENĖ		BRĖŽINYS		
	ARCH.	A. BREJEVA				
	ARCH.	J. JUŽENAS				
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS			BRĖŽINIO INDEKSAS	LAPAS	LAPŲ
	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ			18.02.85-PP-SA-1000	1	1

TERITORIJOS SCHEMA M 1:500



EKSPLIKACIJA

01	Rekonstruojamas esamas mokslo paskirties pastatas (Unik. Nr. 5596-7011-8019)
01a	Griaunamas esamas katilinės pastatas (Unik. Nr. 5596-7011-8028)
02	Planuojama automobilių stovėjimo aikštelė (16 vietų)
03	Planuojamas privažiavimas prie pagalbinių patalpų
04	Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo zona
04a	Esamas mokslo paskirties pastatas (Unik. Nr. 5597-1014-5014)
04b	Esamas katilinės pastatas (Unik. Nr. 5597-1014-5036)
05	Esamas katilinės pastatas (Unik. Nr. 5597-1014-5047)
	Esamas negyvenamas statinys

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

	Esamo sklypo (Klaipėdos g. 31, kad. Nr. 2101/0039:1734) ribos
	Projektavimo riba už sklypo ribos
	Projektavimo riba sklypo ribose
	Gatvės raudonoji linija
	Esamos asfalto dangos gatvės
	Esami trinkelio dangos takai
	Demontuojamų pastatų dalių ir statinių pažymėjimas
	Išsaugomos esamo rekonstruojamo mokslo paskirties pastato (unik. Nr. 5596-7011-8019) dalies pažymėjimas
	Rekonstruojamo pastato katilinės patalpos
	Projektu numatomo esamo mokslo paskirties pastato išplėtimas
	Dujų reguliavimo punkto apsaugos zona
	Įėjimų į pastatą pažymėjimas
	Projektuojamų smulkaus žvyro dangos takų pažymėjimas
	Projektuojamų trinkelio dangos pėsčiųjų takų pažymėjimas
	Specialiuoju Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros planu, patvirtintu savivaldybės tarybos (2015-09-24 sprendimu Nr. T2-247) planuojama įrengti dviračių taką Klaipėdos g.
	Neužstatyta teritorijos dalis, skirta vaikų žaidimų aikštelėms
	Guminė vaikų žaidimų aikštelių danga
	Vejos pažymėjimas
	Sodinamų medžių ir krūmų pažymėjimas
	Kertamų medžių pažymėjimas
	Išsaugomų medžių pažymėjimas
	Projektuojama tvora su rakinamais vartais (1,5 m aukščio).
	Automobilių stovėjimo aikštelių dangos pažymėjimas
	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos (16 vnt.)
	Projektuojamos laikino sustojimo automobilių vietos, skirtos vaikų išlaipinimui (20 vnt.)
	Dviračių stovai

TECHNINIAI RODIKLIAI:

Sujungtų sklypų bendras plotas: 12587 m²

Projektuojamas užstatymo plotas (tankumas): apie 3500m² (iki 30 %)

Projektuojamas bendras plotas (intensyvumas): apie 4000 m² (iki 35 %)

Apželdinimo tankis- 58% nuo viso žemės sklypo ploto

0	2018-10	Projektiniai pasiūlymai
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS
Kval. dokumento Nr.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
	www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt	MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS G. 31 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
A 947	Pareigos	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
	Vardas, Pavardė	01 LOPŠELIS-DARŽELIS
	ARCH. A. BREJEVA	BRĖŽINYS
	ARCH. J. JUŽENAS	TERITORIJOS SCHEMA M 1:500
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS	BRĖŽINIO INDEKSAS
	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ	LAPAS
		LAPŲ
		1
		1

INŽINERINIŲ TINKLŲ SCHEMA M 1:500



ŠIAURĖ

METINĖ VĖJŲ ROŽĖ
VĖJŲ ROŽĖ 13 VAL. V-IX MĖN.

EKSPLIKACIJA	
01	Rekonstruojamas esamas mokslo paskirties pastatas (Unik. Nr. 5596-7011-8019)
01a	Pirmu etapu griauamas esamas katilinės pastatas (Unik. Nr. 5596-7011-8028)
02	Planuojama automobilių stovėjimo aikštelė (16 vietų)
03	Planuojamas privažiavimas prie pagalbinių patalpų
04	Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo zona
04a	Esamas mokslo paskirties pastatas (Unik. Nr. 5597-1014-5014)
04b	Esamas katilinės pastatas (Unik. Nr. 5597-1014-5036)
05	Esamas katilinės pastatas (Unik. Nr. 5597-1014-5047)
	Esamas negyvenamas statinys


SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI	
	Esamo sklypo (Klaipėdos g. 31, kad. Nr. 2101/0039:1734) ribos
	Esamos asfalto dangos gatvės
	Išsaugomos esamo rekonstruojamo mokslo paskirties pastato (unik. Nr. 5596-7011-8019) dalies pažymėjimas
	Įėjimų į pastatą pažymėjimas
	Kertamų medžių pažymėjimas
	Rekonstruojamų vandentiekio tinklų pažymėjimas
	Planuojamų vandentiekio tinklų pažymėjimas
	Rekonstruojamų buitinių nuotekų tinklų pažymėjimas
	Planuojamų buitinių nuotekų tinklų pažymėjimas
	Rekonstruojamų dujotiekio tinklų pažymėjimas
	Planuojamų dujotiekio tinklų pažymėjimas
	Planuojamų lietaus nuotekų tinklų pažymėjimas

PASTABOS:

- Centralizuotų šilumos tinklų rekonstravimo sprendiniai parenkami TP metu, gavus AB "Klaipėdos energija" sąlygas.
- Esamas dujų reguliavimo punktas perkliamas į sklypo šiaurinę pusę.
- Dujų katilinės vieta tikslinama TP metu, atsižvelgiant į gautas projektavimo sąlygas.
- Esamų dujotiekio tinklų rekonstravimas sklypo ribose sprendžiamas TP metu, gavus eksploatuojančios įmonės sąlygas ir parengus dujų reguliavimo punkto perkėlimo projektą.
- Visų inžinerinių tinklų išdėstymas preliminarus ir tikslinamas TP metu.
- Esamų pastatų inžinerinis aprūpinimas išsaugomas, rekonstruojant esamus tinklus.

0	2018-10	Projektiniai pasiūlymai	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS	
Kval. dokumento Nr.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
		MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS G. 31 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
A 947	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas
		ARCH. A. BREJEVA	
	ARCH.	J. JUZENAS	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS	BRĖŽINIO INDEKSAS	
	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ	18.02.85-PP-SA-1002	
		LAPAS	LAPŲ
		1	1

PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:200



Rekonstruojamo pastato patalpų zonavimas

- Administracija
- Grupės
- Holai/Koridoriai
- Pagalbinės patalpos
- Personalo patalpos
- San. mazgai
- Virtuvė ir valgykla

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Patalpos Nr.	Pavadinimas	Plotas
101	Tambūras	7.22 m²
102	Holas	99.02 m²
103	Tambūras	5.83 m²
104	Koridorius	28.42 m²
105	Universalios paskirties salė	73.41 m²
106	Salės inventorių	12.12 m²
107	Administratorė	18.55 m²
108	Pavduotojas	11.81 m²
109	San.mazgas	4.25 m²
110	Vadovo kabinetas	18.12 m²
111	Buhalterija	12.85 m²
112	Tambūras	6.30 m²
113	Koridorius	36.27 m²
114	ŽN san. mazgas	3.52 m²
115	Valytojos patalpa	3.04 m²
116	VN įvadas	13.18 m²
117	Kietas/minkštas inventorių	10.15 m²
118	Švarūs skalbiniai	6.19 m²
119	Nešvarūs skalbiniai	6.19 m²
120	Ventkamera II	21.28 m²
121	Grupės priėmimo zona	14.31 m²
122	Grupės patalpa	47.40 m²
123	Grupės miego zona	42.31 m²
124	Grupės virtuvėlė	4.00 m²
125	Grupės san. mazgas	16.27 m²
126	Tambūras	6.02 m²
127	Grupės priėmimo zona	13.99 m²
128	Grupės patalpa	34.69 m²
129	Grupės miego zona	36.52 m²
130	Grupės virtuvėlė	4.00 m²
131	Grupės san. mazgas	15.60 m²
132	Grupės priėmimo zona	14.31 m²
133	Grupės patalpa	47.40 m²
134	Grupės miego zona	44.43 m²
135	Grupės virtuvėlė	4.00 m²
136	Grupės san. mazgas	16.53 m²
137	Katilinė	24.03 m²
138	Koridorius	31.35 m²
139	ŽN san. mazgas	3.53 m²
140	Valytojos patalpa	2.89 m²
141	El. skydinė	8.53 m²
142	Serverinė	7.62 m²
143	Ventkamera I	19.11 m²
144	Grupės priėmimo zona	13.74 m²
145	Grupės patalpa	47.40 m²
146	Grupės miego zona	44.73 m²
147	Grupės virtuvėlė	4.00 m²
148	Grupės san. mazgas	16.24 m²
149	Tambūras	6.02 m²
150	Koridorius	8.13 m²
151	Virtuvės cechas	39.43 m²
152	Daržovių paruošimas	6.10 m²
153	Sandėlis	13.48 m²
154	Koridorius	7.98 m²
155	Personalo patalpa	9.81 m²
156	Dušas	2.64 m²
157	San.mazgas	2.16 m²
158	Taros patalpa	4.54 m²
159	Tambūras	3.02 m²
160	Grupės priėmimo zona	14.31 m²
161	Grupės patalpa	47.40 m²
162	Grupės miego zona	44.71 m²
163	Grupės virtuvėlė	4.00 m²
164	Grupės san. mazgas	16.27 m²
		1212.63 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Žyma	Pavadinimas
	Išsaugomos esamo mokyklos pastato dalies pažymėjimas
	Įėjimai į pastatą

0	2018-10	Projektiniai pasiūlymai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS		
Kval. dokumento Nr.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
		MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS G. 31 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
		01 LOPŠELIS-DARŽELIS		
A947	Pareigos	Vardas, Pavardė		LAIDA
	PV/PDV	D.ZUBAVIČIENĖ		0
	ARCH.	A. BREJEVA		BRĖŽINYS
	ARCH.	J. JUŽENAS		PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:200
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS		BRĖŽINIO INDEKSAS	LAPAS
	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ			LAPŲ
			18.02.85-PP-SA-2501	1 1

ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:200



Rekonstruojamo pastato patalpų zonavimas

- Administracija
- Grupės
- Holai/Koridoriai
- Pagalbinės patalpos
- Personalo patalpos
- San. mazgai
- Ugdymo patalpos

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Patalpos Nr.	Pavadinimas	Plotas
201	Holas	111.72 m²
202	Koridorius	28.46 m²
203	Meninio ugdymo patalpa	30.01 m²
204	Praktinio ugdymo patalpa	32.85 m²
205	ŽN san.mazgas	3.96 m²
206	Koridorius	41.28 m²
207	Fizinio ugdymo patalpa	54.86 m²
208	Ventkamera I	21.36 m²
209	Grupės priėmimo zona	14.31 m²
210	Grupės patalpa	47.78 m²
211	Grupės virtuvėlė	4.00 m²
212	Grupės san. mazgas	16.27 m²
213	Grupės miego zona	42.31 m²
214	Grupės priėmimo zona	10.33 m²
215	Grupės patalpa	34.69 m²
216	Grupės virtuvėlė	4.00 m²
217	Grupės san. mazgas	15.60 m²
218	Grupės miego zona	36.52 m²
219	Grupės priėmimo zona	14.31 m²
220	Grupės patalpa	47.40 m²
221	Grupės virtuvėlė	4.00 m²
222	Grupės san. mazgas	16.53 m²
223	Grupės miego zona	44.43 m²
224	Koridorius	60.25 m²
225	ŽN san. mazgas	3.53 m²
226	Valytojos patalpa	4.54 m²
227	Kietas/minkštas inventorių	12.69 m²
228	Ventkamera II	19.65 m²
229	Grupės priėmimo zona	14.31 m²
230	Grupės patalpa	47.40 m²
231	Grupės virtuvėlė	4.00 m²
232	Grupės san. mazgas	16.24 m²
233	Grupės miego zona	44.71 m²
234	Logopedo kabinetas	22.11 m²
235	Virtuvės vadovo ir dietologo kabinetas	33.72 m²
236	Med. punktas	26.54 m²
237	Grupės priėmimo zona	14.31 m²
238	Grupės patalpa	47.40 m²
239	Grupės virtuvėlė	4.00 m²
240	Grupės san. mazgas	16.27 m²
241	Grupės miego zona	44.71 m²
		1113.33 m²

Bendras pastato plotas: 2325.94 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


Žyma	Pavadinimas
	Išsaugomos esamo mokyklos pastato dalies pažymėjimas


0	2018-10	Projektiniai pasiūlymai						
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS						
Kval. dokumento Nr.	PROGRESYVŪS		P R O J E K T A I		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
			www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt		MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS G. 31 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS			
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS			
A947	PV/PDV	D.ZUBAVIČIENĖ			01 LOPŠELIS-DARŽELIS			
	ARCH.	A. BREJEVA			BRĖŽINYS		LAIDA	
	ARCH.	J. JUŽENAS			ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:200		0	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS				BRĖŽINIO INDEKSAS		LAPAS	LAPŲ
	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ				18.02.85-PP-SA-2501		1	1

PJŪVIS A-A M 1:200




PJŪVIS B-B M 1:200




0	2018-10	Projektiniai pasiūlymai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS				
Kval. dokumento Nr.	PROGRESYVŪS P R O J E K T A I www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS G. 31 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 LOPŠELIS-DARŽELIS		
A947	PV/PDV	D.ZUBAVIČIENĖ		LAIDA		
	ARCH.	A. BREJEVA		BRĖŽINYS	0	
	ARCH.	J. JUZĖNAS		PJŪVIS A-A, B-B, M 1:200		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ			BRĖŽINIO INDEKSAS 18.02.85-PP-SA-2201	LAPAS	LAPŲ
					1	1

FASADAS TARP AŠIŲ 1-9 M 1:200



FASADAS TARP AŠIŲ J-A M 1:200



PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


Žyma	Pavadinimas	Žyma	Pavadinimas
	Pakabinamos fibrocementinės fasado apdailos plokštės, spalva - geltona		Dekoratyviniai elementai, lentelės, langų apvadai, apskardinimai, spalva - geltona
	Pakabinamos fibrocementinės fasado apdailos plokštės, spalva - mėlyna		Dekoratyviniai elementai, lentelės, langų apvadai, apskardinimai, spalva - mėlyna
	Pakabinamos fibrocementinės fasado apdailos plokštės, spalva - žalia		Dekoratyviniai elementai, lentelės, langų apvadai, apskardinimai, spalva - raudona
	Pakabinamos fibrocementinės fasado apdailos plokštės, spalva - rausva		Dekoratyviniai elementai, lentelės, langų apvadai, apskardinimai, spalva - žalia
	Pakabinamos fibrocementinės fasado apdailos plokštės su linijiniu paviršiumi, spalva - pilkšva		Tamsintas stiklas (arba emalitas), spalva - tamsiai pilka
	Apšiltinto stogo danga - profiliuota skarda, spalva - tamsiai pilka		Aukščio altitudės žymėjimas

0	2018-10	Projektiniai pasiūlymai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS				
Kval. dokumento Nr.	P R O G R E S Y V Ū S			P R O J E K T A I	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS G. 31 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
				www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt		
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
	A947	PV/PDV	D.ZUBAVIČIENĖ	01 LOPŠELIS-DARŽELIS		
	ARCH.	A. BREJEVA		BRĖŽINYS	LAIDA	
	ARCH.	J. JUZĖNAS		PROJEKTUOJAMI FASADAI M 1:200	0	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ			BRĖŽINIO INDEKSAS 18.02.85-PP-SA-2101	LAPAS	LAPŲ
					1	2


FASADAS TARP AŠIŲ 9-1 M 1:200




FASADAS TARP AŠIŲ A-J M 1:200




PASTABOS:
1. Bendras pastabas ir sutartinius žymėjimus žr. br.1 psl.

0	2018-10	Projektiniai pasiūlymai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS				
Kval. dokumento Nr.	P R O G R E S Y V Ū S			P R O J E K T A I	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS G. 31 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
		www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt				
	Pareigos	Vardas, Pavardė			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 LOPŠELIS-DARŽELIS	
A947	PV/PDV	D.ZUBAVIČIENĖ			BRĖŽINYS PROJEKTUOJAMI FASADAI M 1:200	LAIDA
	ARCH.	A. BREJEVA				0
	ARCH.	J. JUŽENAS				
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ			BRĖŽINIO INDEKSAS 18.02.85-PP-SA-2101	LAPAS	LAPŲ
					2	2

VAIZDAS IŠ KLAIPĖDOS GATVĖS



VAIZDAS IŠ LAZDYNŲ GATVĖS



VAIZDAS IŠ KIEMO PUSĖS




VAIZDAS IŠ KIEMO PUSĖS




PAGRINDINIO ĮĖJIMO VAIZDAS



0	2018-10	Projektiniai pasiūlymai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS		
Kval. dokumento Nr.		PROGRESYVŲS PROJEKTAI		
		www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt		
A947	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas: 	
	PV/PDV	D.ZUBAVIČIENĖ		
	ARCH.	A. BREJEVA	BRĖŽINYS ERDVINIAI VAIZDAI	
	ARCH.	J. JUZĖNAS		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ		BRĖŽINIO INDEKSAS 18.02.85-PP-SA-2001	LAPAS
				LAPŲ
				1
				1

REKONSTRUOJAMO PASTATO VAIZDAS ESAMOJE APLINKOJE



0	2018-10	Projektiniai pasiūlymai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
Kval. dokumento Nr.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
			MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS G. 31 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
			01 LOPŠELIS-DARŽELIS		
A947	Pareigos	Vardas, Pavardė		BRĖŽINYS	
	PV/PDV	D.ZUBAVIČIENĖ		REKONSTRUOJAMO PASTATO VAIZDAS ESAMOJE APLINKOJE	
	ARCH.	A. BREJEVA			
	ARCH.	J. JUŽĖNAS			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS			BRĖŽINIO INDEKSAS	LAPAS
	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ			18.02.85-PP-SA-2002	LAPŲ
				1	1