

Projektuojų,

Forma patvirtinta
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 28 d.
įsakymu Nr. 30-3071



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PRITARIU:
Savivaldybės vyriausiasis architektas
(Miesto planavimo departamento direktorius)

(parašas)

2019 m. 04 11 d.

Reg. Nr. PP4 92/19
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS
2019 m.
Vilnius

- Projektinių pasiūlymų paskirtis išreikšti ir pristatyti visuomenei pastato architektūrinę idėją
- Informacija apie sumanytą projektuoti statinį (*pildo statytojas*):

2.1.	statinio pavadinimas	LMTA studijų miestelio mokslo 7.11 ir gyvenamosios 6.4 paskirties pastatų kompleksas
2.2.	statybos adresas	Olandų g. 21A, Vilnius
2.3.	statybos rūšis	Nauja statyba, rekonstrukcija
2.4.	statinio kategorija	Ypatingas
2.5.	pagrindinė statinio naudojimo paskirtis	Mokslo 7.11, gyvenamoji 6.4 (bendrabutis)
2.6.	statinio bendras, naudingas, pagrindinis plotai	Bendras plotas: 24 265 m ² Pagrindinis plotas: 16 221 m ² Pagalbinis plotas: 5496 m ² Gyvenamasis plotas: 2548 m ²
2.7.	sklypo plotas	36 564 m ²
2.8.	kita informacija (paveldo, saugomos teritorijos)	Sklypas yra Vilniaus senamiesčio teritorijoje; Vertybės unikalus kodas 16073; Kultūros ministro įsakymas 2018 m. spalio 3 d. Nr. IV-716

- Pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentų reglamentai ir konteksto charakteristikos (*pildo statytojas*):

		Projektinių pasiūlymų	Bendras planas	Specialieji planai	Detalusis planas /senamiesčio apsaugos reglamentai	Aplinkoje vyraujantys
3.1.	žemės naudojimas	visuomeninė	visuomeninė, gyvenamoji, želdynai	-	Visuomeninė, komercinė	visuomeninė, gyvenamoji, želdynai
3.2.	užstatymo tipas	laisvo planavimo užstatymas	-	-	laisvo planavimo užstatymas	laisvo planavimo užstatymas
3.3.	užstatymo tankumas	29%	-	-	40%	-
3.4.	užstatymo intensyvumas	0,59	-	-	-	-
3.5.	aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus	20	-	-	20	iki 21m

3.6.	maksimali absoliutinė altitudė (m)	141	-	-	-	-
3.7.	aukštų skaičius (nuo iki)	2-5	-	-	2-5	2-5
3.8.	automobilių stovėjimo vietų skaičius	22	-	-	-	-
3.9.	priklausomų želdynų plotas	52%	-	-	-	-
3.10.	esamų medžių taksacija	-	-	-	-	-

4. Pagrindiniai statinio paskirties rodikliai (pildo statytojas):

4.1.	gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos apimtis	
4.2.	paslaugų apimtis	
4.3.	butų skaičius	160 (bendrabučio kambarių)
4.4.	vieta skaičius	
4.5.	lovų skaičius	
4.6.	bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius	
4.7.	kiti rodikliai	

5. Kiti reikalavimai (pildo MPD specialistai):

5.1.	architektūrinės išraiškos priemonės	ATITINK. STATINIŲ TIPOLOGIJĄ, KONTEKSTĄ IR ARCHITEKTŪROS TENDENCIJAS PAGAL STR 2.02.02:2004 3 PIRMO REIKALAV.
5.2.	reikalavimai sklypo sutvarkymui ir apželdinimui	
5.3.	su projekto įgyvendinimu susijusi būtina viešosios infrastruktūros plėtra	
5.4.	reikalavimai viešų erdvių įrengimui	SUFORMUOTI KILIA, VIEŠŲY ERDVIŲ
5.5.	reikalavimai susisiekimo tinklo plėtrai	PAGAL MŪD SAVIŠĄ SISTEMĄ
5.6.	kiti teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti reikalavimai (bendruosiuose, specialiuosiuose, detaliuosiuose planuose)	LAPOVARTIS BP, VILNIAUS SENIJA. APSAUGOS SPEC. PLANO, SENIJA. APSAUGOS REGLAM. PACEIT. REIKALAV.
5.7.	kiti konteksto sąlygojami reikalavimai	SUFORMUOTI OPTIMIAUSIUS STRUKTŪRA, NIMANTIS FUNKCINIS BBT KOMPOZIC. RYŠŲ SU GRETUMAIS TERITORIJOS

6. Projektinių pasiūlymų sudėtis (pildo statytojas):

6.1.	Sudėtis pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“	
------	---	--

7. Statytojo pateikiami dokumentai ir duomenys (pildo statytojas):

7.1.	žemės sklypo nuosavybės dokumentai (išrašai iš RC)	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus
7.2.	Žemės sklypo ir pastatų kadastriniai matavimai	Statytojo planavimo ir architektūros skyriaus
7.3.	kiti dokumentai	Kitos teritorijos poskyrio vadovo skyriaus

8. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (vizualizacijos, maketų nuotraukos) (pildo statytojas):

8.1.	Sklypo planas	
8.2.	Statinių išdėstymo sklype vizualizacija	

9. Kiti duomenys (projektinių pasiūlymų rengimo terminai, statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijos ir kita) (pildo statytojas)

Statytojas (užsakovas) VŠĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija
(fizinis arba juridinis asmuo)

Projektinių pasiūlymų rengėjas UAB Paleko Archstudija, Rolandas Palekas A106
(projektavimo organizacija, projekto vadovas)

Rektorius
Prof. Zbignevas Ibelgaupas

(parašas)

(parašas)



S
Paleko architektų studija

STATYTOJAS:

VŠĮ „Lietvos muzikos ir teatro akademija“

OBJEKTAS:

LMTA studijų miestelio kompleksas, Olandų g. 21A,
Vilniuje. Nauja statyba, rekonstrukcija.

PROJEKTO STADIJA:

Projektiniai pasiūlymai

PROJEKTO VADOVAS

Rolandas Palekas (atestato nr. AI06)

TURINYS

1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2. SALIŲ BLOKAS:

- PIRMO AUKŠTO PLANAS
- ANTRO AUKŠTO PLANAS
- TREČIO AUKŠTO PLANAS
- RŪSIO PLANAS
- PJŪVIAI

3. TEATRO IR KINO FAKULTETAS IR MAŽASIS SALIŲ BLOKAS:

- PIRMO AUKŠTO PLANAS
- ANTRO AUKŠTO PLANAS
- TREČIO AUKŠTO PLANAS
- RŪSIO PLANAS
- PJŪVIS

4. MUZIKOS FAKULTETAS:

- PIRMO AUKŠTO PLANAS
- ANTRO AUKŠTO PLANAS
- TREČIO AUKŠTO PLANAS
- RŪSIO PLANAS

5. BENDRABUTIS:

- COKOLINIO AUKŠTO PLANAS
- TIPINIO AUKŠTO PLANAS
- TIPINIO KAMBARIO PLANAS
- PJŪVIS

6. BIBLIOTEKA:

- PIRMO AUKŠTO PLANAS
- ANTRO AUKŠTO PLANAS
- RŪSIO PLANAS
- PJŪVIS

7. BENDRASIS/TEORINIS BLOKAS

- COKOLINIO AUKŠTO PLANAS
- PIRMO IR ANTRO AUKŠTŲ PLANAI
- PJŪVIAI


8. KOPLYTĖLĖ

- PLANAS

9. FASADAI

10. SKLYPO PLANAS

11. VIZUALIZACIJOS

ATESTATO NR.	PAS Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA		
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	TURINYS		LAIDA
							0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA	LAPAS	LAPŲ
						1	1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Situacija

LMTA miestas projektuojamas naujai suformuotame 3,65 ha teritorijos sklype Olandų g. 21A, Vilniuje. Sklypas yra saugomoje Vilniaus Senamiesčio teritorijoje (IIID Antakalnio priemiestis), buvusioje karinio miestelio teritorijoje, paskutiniu metu jame veikė Vytauto Didžiojo karo muziejaus karo technikos Vilniaus skyrius.

Pietinėje pusėje sklypas apribotas Stalo kalno šlaito, Pietinėje dalyje teritorijos riba sutampa su Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato riba. Vakaruose – Olandų plentas, šiaurėje ir šiaurės rytuose sklypas ribojasi su M.K. Čiurlionio menų mokyklos teritorija ir B. Dvariono muzikos mokykla.

Istorija

XIII-XIV a. dabartinės T. Kosciuškos gatvės trasa buvo išvagota išraiškingomis raguvomis ir nebuvo patogi praeiti, todėl pagrindinė trasa nuo Slušų rūmų Šv. Petro ir Povilo bažnyčios link ėjo per raguvą nuo rūmų per planuojamą teritoriją Olandų g. (Saulius Sarevičius, Oksana Valionienė. Lietuvos istorijos institutas. Vilniaus kreivosios pilies paleoreljefas ir jo įtaka miesto genezei. Vilniaus miesto ir jo pilių tyrimai. Žurnalas „Lietuvos pilys“, 2010, 128-145 p.). XVI-XVII a. dokumentai byloja apie du pagrindinius kelius, susikertančius Olandų g. 21A teritorijoje ir vedančius Nemenčinės link: tai Vilniaus-Viršupio ir Užupio-Viršupio traktai.

Taip pat istoriniuose žemėlapiuose matyti, jog Olandų g. 21A teritorijoje dar prieš įrengiant carinę tvirtovę, buvo parako sandėliai, į ją ėjo Parako gatvė.

Archeologas S. Sarcevičius ir architektė O. Valionienė teigia, jog originalus Kreivojo miesto (Kalnų parko teritorijos) reljefas smarkiai skyrėsi nuo esamo, tačiau į rytus nuo Stalo kalno, Antakalnio kryptimi, jis pakeistas neatpažįstamai. Ši kalvyno dalis pradėta nukasinėti dar XVII a. Pabaigoje, statant Slušų rūmus, o ypatingai didelius kalvyno reljefo pokyčius lėmė invazija Kalnų parko teritorijoje XIX a., carinės tvirtovės įrengimo metu (dabartinė Kalnų parko topografija didesne dalimi atspindi XIX a. carinės tvirtovės laikotarpį).

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis

Projektuojamas Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos studijų miestas, kurį sudarys:

- Mokomieji korpusai: Teatro ir Kino fakultetas, muzikos fakultetas, bendrųjų teorinių auditorijų blokas
- Administracinis korpusas
- Salių blokas
- Biblioteka
- Filmavimo studija
- Studentų ir dėstytojų bendrabutis

Numatoma, kad miestelyje mokysis apie 1000 studentų, dirbs apie 600 dėstytojų, administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo.

Projektuojamų statinių sąrašas

- Teatro ir Kino fakultetas – nauja statyba, ypatingas statinys
- Mažasis salių blokas – nauja statyba, ypatingas statinys
- Muzikos fakultetas – nauja statyba, ypatingas statinys
- Bendrasis teorinis blokas su administracija – nauja statyba, ypatingas statinys
- Biblioteka – nauja statyba, ypatingas statinys
- Didysis salių blokas – nauja statyba, ypatingas statinys
- Kamerinė salė (buv. koplytėlė) – restauracija, renovacija
- Bendrabutis – nauja statyba, ypatingas statinys


Koncepcija

Pirmasis klausimas mums buvo *ribos* klausimas : kur baigiasi **kalnas** ir prasideda **miestas**? Išskirtine vertybe manome esant kalną. Todėl dabar siūlome pradėti grįžtamąjį, kalną ir jo prieigas regeneruojantį procesą.



schema Nr 1. Kalno ir miesto riba

Antras svarbus klausimas - *identiteto* klausimas: teigiame LMTA visų pirma esant **bendruomenei**. Esminis erdvinis elementas, skatinantis bendruomenės konsolidaciją ir jos saugumo jausmą yra **kiemas**.



schema Nr 2. Studentų kiemas

Urbanistika


Teritorijos integravimas į bendrą miesto struktūrą ir atgaivinimas

Teritorijos atgaivinimas yra kompleksinis klausimas, tačiau šį procesą paskatintų koncertų ir teatro salių (visuomenei prieinamos LMTA dalies) įėjimo atsukimas Kalnų parko kryptimi ir kokybiškų prieigų formavimas.

Integruodami teritoriją į miesto struktūrą numatome dvi naujas pėsčiųjų ir dviratininkų atkarpas:

- 1) *taką*, jungiantį M.Dobužinskio gatvę su kalno prieigomis. Tako pradžioje patenkame į LMTA kiemą ir fakultetus, toliau – į

- biblioteką. Šio tako tąsa, nugriovus Pilių direkcijos tvorą, atves į šiandien uždara jos teritoriją ir į Kalnų parką;
- 2) *jungtį* tarp T.Kosciuškos ir Olandų gatvių (buv Parako g.). Ši atkarpa ateityje taps rekreacinio žiedo apie Pilių rezervatą dalimi. Į šią jungtį atgrežiame viešąsias LMTA funkcijas. Šiuo keliu ateiname į renginius iš autoparkingo, esančio Olandų gatvėje.



schema Nr.3. dvi jungtys

Sinergija su gretimomis kultūros institucijomis


Naujus LMTA pastatus projektuojame arti esamų mokyklų. Numatome vieną *bendrabučių kiemą*, jungsiantį LMTA ir M.K.Čiurlionio meno mokyklos studentus.

Judėjimas teritorijoje bei ryšiai su miestu

Transportas. Įvažiavimas į teritoriją numatomas iš Vainiūno gatvės iš T.Kosciuškos gatvės. Prie gatvės numatoma 20 vietų automobilių stovėjimo aikštelė. Greta – rampa, kuria nusileidžiama į dengtą techninį kiemą tarp Salių bloko ir bibliotekos, krovininio transporto privažiavimas prie didžiojo salių bloko, stovėjimo vietos filmavimo sunkvežimiams bei akademijos autoūkio kiemas.

Kitu įvažiavimu iš Vainiūno gatvės pakylama į galinį kiemą tarp bendrabučio ir Teatro-kino fakulteto. Visas kiemas dengiamas sutvirtinta danga, tinkama krovininiam transportui manevruoti. Iš čia numatomi privažiavimai prie Teatro ir kino fakulteto, Black Box teatro salės, kio studijos ir bendrabučio.

Papildomas privažiavimas žmonėms su negalia bei prekių pristatymui į valgyklą numatomas esamu privažiavimu iš Olandų gatvės.



schema Nr.4. Automobilių eismas

Pėstieji, dviračiai.

Pėsčiųjų ir dviračių takai ateityje bus sujungti su bendramiestiniais. Pėstieji ir dviratininkai privalo turėti galimybę judėti visoje teritorijoje. Pagrindiniai pėsčiųjų patekimai numatomi iš Olandų gatvėje esančios autobusų stotelės pusės ir Vainiūno gatvės. Renginių lankytojams numatomas takas nuo automobilių aikštelės prie Olandų g. ritualinių paslaugų namų.

Automobilių aikštelė prie Olandų g. esančių ritualinių paslaugų namų.

Panaudojame šią aikštelę koncertų ir spektaklių lankytojų automobiliams parkuoti.

Automobilių transporto ribojimas

Siekdami išvengti galimo tranzito, automobilių įvažiavimą į *jungtį* (buv. Parako g.) siūlome organizuoti tik iš T. Kosciuškos gatvės. Šiandienis įvažiavimas į Karo technikos muziejaus teritoriją iš Olandų g. paliekamas tik kaip ribojamas privažiavimas žmonėms su negalia ir aptarnaujančiam transportui. Automobilių judėjimo teritorijos kiemuose, išskyrus aptarnaujantį, turėtų nebūti.


Santykis su aplinka, architektūrinė raiška

Kompozicinė, vizualinė dermė su aplinka

Vizualiniai ryšiai

Neabejotinai vertingi vizualiniai ryšiai yra *Kalnų parko kryptimi*. Kompaktiškas LMTA miestelio grupavimas greta esamų mokyklų leidžia maksimaliai atverti Stalo kalno šlaitą ir jo parterį, kurie ypač bus suvokiami kylant Olandų gatve. LMTA kiemo erdvę formuojame taip, kad ji atsivertų į Kalnų parko šlaitą; viešųjų salių vestibulio interjeras taip pat maksimaliai įstiklintas ir atvertas Stalo kalno kryptimi. Čia pietų pusė, todėl siūlome naudoti žemo saulės pralaidumo, aukšto atspindžio stiklo paketus. Stiklai reflektuotų gamtinę aplinką dieną ir netrukdytų iš išorės stebėti apšviestą interjerą tamsiu metu.

Vizualus LMTA kiemo ryšys su Šv. Petro ir Povilo bažnyčia dėl tankių medžių yra labiau jaučiamas negu matomas. Žvilgsnis į bažnyčią atitinka iš kiemo vedančio pagrindinio trakto kryptį.



schema Nr.5. Vizualūs ryšiai Kalnų parko kryptimi

Architektūrinė raiška

Erdvės ir tūriai

Pasirinkome paprastų tūrių ir plastiškų (siurėjančių/platėjančių) ervių tarp tūrių principą. Toks nedominuojančių namų ir „minkštų“ erdvių principas yra būdingas Vilniaus senamiesčiui.

Fasadai

Kompleksą sudarantys pastatai vienijami bendro visiems fasadams medžiagiškumo ir spalvos (tamsus mūras), tačiau skiriasi fasado konstravimo principais ir piešiniu – vertikaliuos žaliuzės – angos plokštumoje – vitrina – juostiniai tarplangiai ir pan. Taip kuriamas vientiso, bet atskirų individų sudaromo miestelio charakteris.


Į triukšmingos ir taršios Olandų gatvės pusę orientuotuose fasaduose piešinys sutankinamas.

Kultūrinio paveldo integravimas

Išsaugoti ir pritaikyti LMTA reikmėms daugelį teritorijoje esančių pastatų nėra tikslinga dėl prastos vienų fizinės būklės, o kitų menkos istorinės vertės. Vertingasis statinys iš medinio fachverko jau yra iš esmės sugriuvęs, panaudoti jo liekanas autentišku būdu nėra galimybės- todėl manome, kad bandymas jį prikelti nebūtų tikslingas. Koplytėlė sklypo pietinėje gilumoje turėtų būti atkurta: čia galėtų vykti specialūs kameriniai pasirodymai.

Funkcionalumas

Siekdami apsaugoti erdvę vidinį LMTA kiemą nuo Olandų gatvės triukšmo ir taršos- pastatus dėstome ratu; taip pat siūlome pratęsti ties B.Dvariono mokykla esantį *beržų* parką aukštyn Olandų gatvę.



Schema Nr.6. žalieji garso barjerai

Iš kiemo patenkame į fakultetų ir auditorijų korpusus, kuriuos be to jungia *šiltos vidaus jungtys*. Pastatai gana platūs- todėl šviesą į juos nukreipiame taip pat ir per vidaus kiemą arba atriumą. Šie pastatų kiemai, nedidelės vidinės lauko erdvės, naudojami trumpalaikiam poilsiui.

Salių bloką padaliname į du segmentus. Tuo būdu atskiriame visuomenės lankymui skirtas sales nuo vidiniam LMTA naudojimui skirtų salių (fimavimo studija ir kt.).

Atskirų pastatų funkciniai sprendiniai

Teatro ir Kino fakultetas

Pastatas projektuojamas trijų aukštų: pirmame, įėjimo, aukšte projektuojamos patalpos, kuriose numatomi lankytojų srautai: kino teatras, Black box teatro salė su aptarnaujančiomis patalpomis, didžioji šokio auditorija. Taip pat numatomos patalpos, skirtos aptarnauti tiek renginių lankytojus, tiek studentus: rūbinė, san. mazgai, kavinės zina, vestibulius, info boksas.

Antrame aukšte numatomos šokio ir judesio auditorijos su persirengimo kambariais ir san. mazgais bei dekanatas. Viršutinis aukštas skiriamas vaidybos auditorijoms. Dvi vaidybos auditorijos numatomos tiesiogiai su šiuo aukštu sujungtame Mažojo salių bloko tūryje.

Po pietinių pastato galu numatomas rūsys, skirtas bendram sandėliavimui.

Visus aukštus jungia krovinių ir keleivinių liftai. Iš pirmo aukšto numatyta šilta jungtis per mažąjį salių bloką su bendruoju teoriniu bloku, rūsyje požeminiu tuneliu pastatas sujungiamas su Muzikos fakultetu ir greta jo esančiu dengtu techniniu kiemu.

Mažasis salių blokas

Šis tūris – aukščiausias ir uždariausias iš visų projektuojamų statinių. Trimis aukštais pastate dėstomos su kinu ir filmavimu susijusios patalpos: cokoliniame aukšte projektuojamas kino teatras garso suvedimui bei vaizdo ir garso montažinių grupė kartu su filmavimo studijos sandėliu. Šios patalpos tiesiogiai pasiekiamos ir iš TKF pirmo aukšto vestibulio bei bendrojo teorinio bloko pirmo aukšto.

Į pirmąjį pastato aukštą patenkama tiesiai iš studentų kiemo viršutinės terasos bei, pagalbiniais laiptais, iš montažinių zonos. Čia numatoma per du aukštus išskylanti filmavimo studija ir ją aptarnaujančios patalpos, dėstomos su antresolėmis. Viršutiniame aukšte, virš pagalbinių studijos patalpų, dėstomos dvi vaidybos auditorijos, tiesiogiai pasiekiamos tik iš TKF viršutinio aukšto. Viršutinėje pastato dalyje numatomos techninės patalpos.

Šiaurės vakarinėje pastato pusėje pirmo jo aukšto lygyje numatytas privažiavimas kroviniui transportui su dengta iškrovimo rampa, kuri su sandėlio patalpomis susieta kroviniu keltu.

Bendrasis teorinis blokas

Šiame tūryje patalpos dėstomos apie vidinį kiemą. Vidinis kiemas leidžia sumažinti patalpų į triukšmingos ir užterštos Olandų gatvės pusę.

Pirmame pastato aukšte numatomas pagrindinis viso miestelio vestibulis su info boksais, valgykla, konsultacinėmis ir projektinėms veikloms skirtomis patalpomis bei studentų atstovybė. Kiek atokiau vestibulio, požeminėje šio aukšto dalyje, projektuojamos archyvo, muziejaus archyvo, leidybos centro patalpos bei dėstytojų kabinetai.

Iš pagrindinio vestibulio keleiviniu liftu bei atvirais laiptais pakylama į bendrųjų teorinių auditorijų aukštą. Į šį aukštą taip pat tiesiogiai patenkama iš Muzikos fakulteto antrojo aukšto.

Trečiame, viršutiniame, pastato aukšte dėstoma LMTA administracija.

Muzikos fakultetas

Didelis skaičius skirtingo dydžio auditorijų neišsitenka ties kiemo fasadais, todėl yra dėstomos trimis aukštais aplink tris nedengtus vidinius kiemus. Tolimiausią kiemą supa bei prie Olandų gatvės fasado glaudžiasi vien saviruošos auditorijos su poilsio zonomis.

Pastato rūsyje numatoma vieta triukšmingiausios auditorijoms bei aptarnavimo patalpoms – derintojų patalpoms, dirbtuvėms. Visus keturis aukštus jungia krovinių bei keleivinių liftai bei dvi laiptinės. Iš visų aukštų tiesiogiai patenkama ir į Didžiąjame Salijų bloke esančias patalpas.

Salių blokas

Salių bloko pagrindinis įėjimas ir vestibulis orientuojami kalno kryptimi. Vestibulio erdvę formuoja išsikišančių salių tūriai, jo fasadas į kalnų parko pusę paliekas maksimaliai skidrus – tiek užtikrinant vizualinę vidaus erdvių ryšį su žaliais šlaitais, tiek išeksponuojant erdves olandų gatve besileidžiantiems.

Projektuojamos teatro, koncertų ir kamerinės salės. Dvi didžiųjų salių scenos, jas aptarnaujančios patalpos ir dekoracijų sandėlys numatomas tame pačiame lygyje. Kamerinė salė su aptarnaujančiomis patalpomis pakeliama į kavinės (antro muzikos fakulteto aukšto) lygį. Salijų sandėlius ir po jais esančią pristatymo rampą (pasiekiamą iš dengto techninio kiemo) jungia stambiagabaritis krovinių keltuvais bei pagalbinių laiptais.

Salių užkulsiai jungiasi su muzikos fakulteto koridoriais, taigi, prireikus, dalis MF auditorijų gali būti naudojamos kaip persirengimo ar pasirengimo pasirodymams patalpos.

Vestibulyje numatoma laikina zona leidinių pardavimui, 400 vietų rūbinė, gali būti rengiamos ekspozicijos.

Biblioteka

Biblioteka projektuojama kaip dviejų aukštų statinys su rūsiu. Bibliotekos aukštis parenkamas toks, kad iš studentų kiemo neužstotų gretimų kalvų siluetų.

Per abu aukštus dalinamos tiek archyvo, tiek skaityklų su atviromis knygų lentynomis erdvės, sukuriant galimybę įvairiai dalinti erdvę skirtingiems bibliotekos skyriams ar juos apjungti. Pastato rūsyje numatomos folkloro archyvo bei pagalbinių patalpų, lankytojų rūbinė. Visus tris aukštus jungia keleivinis liftas bei dvi evakuacinės laiptinės.

Bendrasis

Išnaudojant reljefą, pastatas projektuojamas penkių aukštų su cokoliniu aukštu. Pirmame aukšte atskiriamos dvi zonos: dėstytojų viešbučio kambariai su bendra zona bei patekimas į studentų viešbutį su aptarnaujančiomis patalpomis. Visi 150 studentų kambarių numatomi 1-5 aukštuose, po 30 dviečių kambarių aukšte. Dviems kambariams projektuojamas vienas san. mazgas su tualetu, praustu ir dušo kabina. Kiekviename aukšte numatoma erdvė virtuvei bei poilsio zonai.

Visuomenės ir LMTA interesų dermė

Didžiasias LMTA sales siūlome įkurti greta Olandų g. ir buv. Parako gatvės, - tuo užtikrintume matomumą ir patogią išorės lankytojų prieigą bei gerą ryšį su netoliese esančiu viešojo autoparkingu. Priešais įėjimą formuojame nedidelę kietos dangos aikštę, už jos driekėsi pieva- Stalo kalno parteris, kuriame vyktų veikla. Čia vyktų spontaniški pasirodymai. Tai būtų viešoji

erdvė, jungianti Kalnų parką ir gretimas kūrybines institucijas, visiškai atvira visuomenei. Čia galėtų būti eksponuojami su vietos istorija susieti relikvai. Ši erdvė skirtųsi nuo Kalnų parko gretimio stadiono tuo, kad tai būtų universali pieva tinkanti įvairiai veiklai. Apsauga nuo Olandų g. triukšmo čia būtų užtikrinta landšaftinėmis priemonėmis. Vidinis LMTA kiemas taip pat būtų prieinamas visuomenei, tačiau, esant poreikiui, galėtų būti ir kontroliuojamas.

Tvarumas, racionalumas

Statyba. Tūriai paprastos geometrijos, statomi lengvai ir nepriklausomai vienas nuo kito. Siūlysiame, kur įmanoma, naudoti vietines medžiagas. Artima esamam užstatymui komplekso dislokacija leis sutrumpinti požemio inžinerinių komunikacijų statybos kaštus.

Eksplotacija. Pastatus planuojame taip, kad visos patalpos turėtų natūralų apšvietimą. Būtiną techninę įrangą numatome talpinti pastatų cokoliuose ir ant stogų specialiose įgilintose terasose, nedidelėmis agregatų grupėmis- tuo būdu optimizuotume eksploataciją ir išlaidas.

Socialinis tvarumas. Kiemas skatins LMTA socialinę tvermę- bendruomeniškumą, saugumo jausmą, formuos vietos identitetą, o pieva- jungtį tarp LMTA bendruomenės ir miestiečių.

Duomenys

Galimi statybos etapai:

- 1) teatro ir kino fakultetas su mažuoju salių bloko segmentu, muzikos fakultetas ir vidaus kiemas;
- 2) bedrųjų auditorijų blokas su administracija, biblioteka, bendrabutis, didysis salių blokas ir jo prieigos bei pieva su buvusios koplytėlės atnaujinimu;

Projektuojame ne atskirai stovintį salių tūrį, bet prigludusį prie Muzikos fakulteto aklosios sienos. Šį sprendimą pasirinkome dėl tokios priežasties: sekančio etapo statyba, vykdoma už aklinsios Muzikos fakulteto sienos, netrukdytų jo veiklai.

Konstruktivas, preliminaros medžiagos

Laikančios konstrukcijos - gelžbetonis. Fasada- Skirtingo dėstymo tamsus mūras. Kiemas ir du mažojo salių bloko fasadai - šilta, humaniška danga, parenkama kitame projekto etape.

Užstatymo parametrai:

-Sklypo plotas 36 564 m²


-Pastatų užstatymo plotas 10 470 m²

-Sklypo užstatymo tankis 29 proc.

-Sklypo užstatymo intensyvumo koeficientas 0,59

-komplekso pastatų bendri, pagrindiniai ir pagalbiniai plotai (kv/m):


	Gyvenamasis plotas m ²	Pagrindinis plotas m ²	Pagalbinis plotas m ²	Bendras plotas m ²
Teatro ir kino fakultetas ir mažasis salių blokas	-	3693	1457	5150
Bendrasis blokas ir administracija	-	2829	471	3300
Muzikos fakultetas	-	5081	831	5912
Biblioteka	-	824	206	1030
Didysis salių blokas	-	3351	649	4000
Bendrabutis	2548	296	1868	4712
Buv. koplytėlė	-	147	14	161
Viso:	2548	16221	5496	24265



PASTABOS:

1. dekoracijų sandėlio erdvės (36) ir techninio personalo patalpų (5,54,7,39) smulkesnis skaidymas vyks kitame projektavimo etape patikslinus poreikius.
2. Salių išplanavimas, scenos įranga ir kt. bus keičiama ir projektuojama kitame projektavimo etape su Akustikos dalies rengėjais.

ATESTATO NR.	 Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA			
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	SALIŲ BLOKAS PIRMO AUKŠTO PLANAS			LAIDA
					M1:250			0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-01			LAPAS
								LAPŲ
					1			1





1. dekoracijų sandelio erdvės (36), garso įrašų studijos (53) ir techninio personalo patalpų (5,54,7,39) smulkesnis skaidymas vyks kitame projektavimo etape patikslinus poreikius.
2. Salių išplanavimas, scenos įranga ir kt. bus keičiama ir projektuojama kitame projektavimo etape su Akustikos dalies rengėjais.


ATESTATO NR.	P S A Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA				
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	SALIŲ BLOKAS TREČIO AUKŠTO PLANAS			M1:250	LAIDA 0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-03			LAPAS 1	LAPŲ 1


[illegible]


ATESTATO NR.	PA S Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA			
	A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	SALIŲ BLOKAS RŪSIO AUKŠTO PLANAS	MI:250	LAIDA
							0	
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-04	LAPAS	LAPŲ	
						1	1	



ATESTATO NR.	P S A Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA			
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	SALIŲ BLOKAS IR MUZIKOS FAKULTETAS SKERSINIAI PJŪVIAI		M1:250	LAI DA
							0	
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-05	LAPAS	LAPŲ	
						1	2	



ATESTATO NR.	P S A Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE, NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA				
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	TKF IR MAŽASIS SALIŲ BLOKAS RŪSIO AUKŠTO PLANAS			M1:300	LAIDA 0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-10			LAPAS 1	LAPŲ 1



ATESTATO NR.	P S A Poleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE, NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA			
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	TKF IR MAŽASIS SALIŲ BLOKAS PJŪVIS AA		M1:300	LAIDA
								0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-11		LAPAS	LAPŲ
							1	1

m^2 

ATESTATO NR.	 Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA			
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	MUZIKOS FAKULTETAS PIRMO AUKŠTO PLANAS M1:250			LAIDA
								0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-12		LAPAS	LAPŲ
							1	1


m^2 


ATESTATO NR.	PAS Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA				
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	MUZIKOS FAKULTETAS TREČIO AUKŠTO PLANAS			MI:250	LAIDA
									0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-14			LAPAS	LAPIŲ
								1	1




00 Vestibulius	22.35
00 Salė	93.05
00 WC	6.71
00 Pagalbinė patalpa	6.76
00 Koridorius	9.18
VISO:	138.05

PASTABA: buv. koplytėlės išplanavimas bus keičiamas ir tikslinamas kitame projektavimo etape, atlikus pastato archeologinius ir paveldinius tyrimus.


ATESTATO NR.	 Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA		
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	KOPLYTĖLĖ PIRMO AUKŠTO PLANAS M1:250		LAIDA
							0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-16	LAPAS	LAPŲ
						1	1



ATESTATO NR.	P A S Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA			
A106	PV	Rolandas Palekas		2019 03	BENDRABUTIS COKOLINIO AUKŠTO PLANAS		M1:250	LAIDA
								0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-17		LAPAS	LAPŲ
							1	1



ATESTATO NR.	PAS Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE, NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA				
A106	PV	Rolandas Palekas		2019 03	BENDRABUTIS TIPINIO AUKŠTO PLANAS			MI:250	LAIDA
									0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-18			LAPAS	LAPŲ
								1	1




ATESTATO NR.	P S A Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA			
A106	PV	Rolandas Palekas		2019 03	BENDRABUTIS KAMبارIŲ PLANAI M1:100		LAIDA	
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-19		LAPAS	LAPŲ
							1	1


Architectural floor plan of the first floor. The plan shows a large central hall (65) with a staircase, surrounded by smaller rooms and a WC. The total area is 123.25 sqm. The plan includes dimensions, room numbers, and area calculations.

Room Number	Description	Area (sqm)
64.1	Room	4.68
64.1	Room	4.14
64.1	Room	4.68
64.1	Room	4.83
64.1	Room	4.83
64.1	Room	4.83
64.1	Room	4.83
64.1	Room	4.21
WC	WC	2.88
65	SAUGYKLIOS, UŽDARI FONDALIS	56.41
64	SKAITYKLA-ATVIRI FONDALIS	295.93
WC	WC	4.29
Total Area		ali.123.25

	1 AUKŠTAS	m²
64	Skaitykla/atviri fondai	258.05
64.2	Spausdintuvai	7.84
65	Saugykla, uždari fonai	56.71
66	Peržiūrų/perklauso patalpa	10.00
66	Peržiūrų/perklauso patalpa	10.00
67	Darbuotojų patalpos	48.15
00	Virtuvėlė	10.53
00	WC, dušas	3.87
00	WC	4.29
00	Koridoriai, tambūrai	16.42
	VISO:	425.86



RŪSYS	m²
67) Knygų komplektavimo pat.	23,67
72) Folk. priėmimas/katalogai	17,44
73) Folk. saugyklos, uždari fondai	40,20
74) Folk. skaitmeninimo patalpa	1,39
74) Folk. skaitmeninimo patalpa	1,39
75) Folk. archyvo kabinetas	23,67
00 Techninės patalpos	20,45
00 WC	4,89
80 Valytoja	5,23
00 Koridoriai, tambūrai	39,98
VISO:	198,29





ATESTATO NR.	P A S Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA			
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	BIBLIOTEKA AUKŠTŲ PLANAI		MI:250	LAIDA
								0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-21		LAPAS	LAPŲ
							1	1



ATESTATO NR.	P S A Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE, NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA			
	A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	BIBLIOTEKA PJŪVIS AA		LAIDA 0
						M1:250		
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-22		LAPAS 1	LAPŲ 1

	COKOLINIS AUKŠTAS	m²
61	Konsultacinė auditorija	116,0
61	Konsultacinė auditorija	116,0
61	Konsultacinė auditorija	116,0
62	Destytojų patalpa	19,42
62	Destytojų patalpa	19,42
63	Projektinėms veikloms	14,81
63	Projektinėms veikloms	14,63
63	Projektinėms veikloms	14,63
99	Kavinė	197,25
90,1	Maisto gaminimas	92,04
68	Muziejiaus darbuotojas	9,31
69	Muziejiaus saugykla	27,78
	Leidybos centras.	
71	vedėjas	16,65
	Leidybos centras.	
71,1	darbuotojai	20,06
	Leidybos centras.	
71,2	dizaineris	19,15
	Leidybos centras.	
71,3	Spausdinimas	20,06
00	Valytoja	3,15
91,7	Studentų atstovybė	29,75
108	G.V.I.tech.centras	19,42
108,1	G.V.I.tech.centras	19,42
115	Archyvas. Nuolatinis saugojimas	29,52
116	Archyvas. Laikinas saugojimas	13,53
144	Archyvaras	9,31
00	Moterų WC	12,75
00	Vyrų WC	12,75
00	ŽN WC	4,04
00	WC	3,47
88	Info	9,12
00	Koridoriai, tambūrai	356,00
00	Įvadių patalpa	47,22
	VISO:	1101,10



ATESTATO NR.	P S A Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA				
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	BENDRASIS BLOKAS COKOLINIO AUKŠTO PLANAS			M1:250	LAI DA
									0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-23			LAPAS	LAPŲ
								1	1

alt. 124.60

58 (130 vt) 114.07

59 (48vt) 53.87

59 (48vt) 53.87

60 42.69

60 42.69

60 42.69

60 42.69

60 42.69

60 42.30

60 59.67

60 42.54

60 42.54

60 42.54

60 42.54

60 42.54

00 17.71

00 4.04

00 17.34

10.07

7.65

5.58

5.58

5.58

5.58

5.58

5.53

7.8

7.65

2.5

7.15

5.95

5.95

5.95

5.95

5.95

6.38

8.45

13.5

6.38

6.38



8.45


J MF


1st Floor Plan Details:

- Top Row (Left to Right):**
 - 100 VIDAUS AUDITAS 12.75
 - 101 FINANSŲ DIREKTORIUS 12.75
 - 101.1 VVR. BUHALTERIS 12.75
 - 101.2 VYRESN. BUHALT. + VVR. BUHALT. PAV. 12.75
 - 101.3 PAJAMOS UŽMOKESTIS 12.75
 - 101.4 ATSISKAIT. + BANK. 12.75
 - 101.6 KASA 12.75
 - WC 7.23
- Left Column (Top to Bottom):**
 - 109 INFRASTRUKTŪROS DIREKTORIUS 19.04
 - 109.1 INFRASTRUKT. TARNYBA 19.04
 - 109.1 INFRASTRUKT. TARNYBA 32.95
 - 105 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS 20.80
 - 00 IT 21.44
 - 113 POSEDŽIAI 21.12
 - 00 MOKSLO CENTRAS 23.36
 - 00 MOKSLO CENTRAS 32.96
- Right Column (Top to Bottom):**
 - 101.5 APSKAITA + PROJEKTAI 12.78
 - 106 PROJEKTŲ VADYBOS SKYRIUS 19.25
 - 106.1 PROJEKTŲ VADYBA 12.25
 - 111 KARJEROS CENTRAS 12.25
 - 111.1 KARJEROS CENTRAS 12.25
 - 94 KOKYBĖS VADYBOS SKYRIUS 12.25
 - 107.1 TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ SKYRIUS 12.96
 - 107.1 TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ SKYRIUS 12.26
 - 107 TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ VEDEJAS 10.51
 - 97 PRIĖMIMŲ SKYRIUS 12.25
 - 96.1 STUDIJŲ INF. IR DUOM. SKYRIUS 23.10
- Bottom Row (Left to Right):**
 - 92 REKTORATAS 54.08
 - 92.4 PROREKTORIUS 14.88
 - 92.3 PROREKTORIUS 14.88
 - 92.2 PROREKTORIUS 14.88
 - 113 POSEDŽIAI 15.96
 - 113 POSEDŽIAI 15.96
 - 96 VEDEJAS 14.88
- Central Area:**
 - 102 EKONOMIKOS PLANAVIMAS 14.06
 - 103 PERSONALO SKYRIUS 21.61
 - 104 TEISININKAS 12.24
 - 98 VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS 21.24
 - 95 STUDIJŲ PROGRAMŲ SKYRIUS 18.00
 - WC 9.80
 - WC 9.80


ATESTATO NR.	PA S Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA				
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	BENDRASIS BLOKAS PIRMO IR ANTRO AUKŠTŲ PLANAI			M1:250	LAIDA
								0	
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-24			LAPAS	LAPŲ
								1	1



ATESTATO NR.	P S A Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA				
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	BENDRASIS BLOKAS			LAIDA	
					IŠILGINIS IR SKERSINIS PJŪVIAI			0	
					M1:250				
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-25			LAPAS	LAPŲ
								1	1




ATESTATO NR.	P S A Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA				
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	DIDYSIS SALIŲ BLOKAS PIETINIS FASADAS			M1:250	LAI DA
									O
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-26			LAPAS	LAPŲ
								1	1




ATESTATO NR.	PAS Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA		
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	SALIŲ BLOKAS, MF IR BENDRASIS BLOKAS OLANDŲ GATVĖS IŠKLOTINĖ	M1:250	LAIDA 0
						LAPAS 1	LAPŲ 1
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-27		





ATESTATO NR.	P S A Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBĄ, REKONSTRUKCIJA				
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	BENDRASIS BLOKAS VAKARINIS FASADAS			M1:250	LAIDA
									0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-28			LAPAS	LAPŲ
								1	1




ALUMINIO-STIKLO SISTEMA
SU KLINKERIO MŪRO ŽALIUZĖMIS





ATESTATO NR.	P A S Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA		
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	TEATRO IR KINO FAKULTETAS PIETVAKARIŲ FASADAS	M1:250	LAIDA 0
							LAPAS
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-30	LAPAS	LAPŲ
						1	1



ATESTATO NR.	P S A Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBĄ, REKONSTRUKCIJA		
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	BIBLIOTEKA		LAIDA
					ŠIAURĖS RYTŲ IR VAKARŲ FASADAI		M1:250
							0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-32		LAPAS
							LAPŲ
							1
							1





DENGTO TECHNINIO KIEMO PJŪVIS MI:500

ATESTATO NR.		PAS Paleko architektų studija			OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA			
A106	PV	Rolandas Palekas		2019 03	DENGTO TECHNINIO KIEMO PLANAS		MI:1000	LAIDA
							0	
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SP-02		LAPAS	LAPŲ
							1	1



ATESTATO NR.	PAS Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO OLANDŲ g. VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS		
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	VAIZDAS KYLANT OLANDŲ GATVE		LAIDA 0
							LAPAS 1
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-VIZ-01		LAPŲ 1



ATESTATO NR.	 Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO OLANDŲ g. VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS		
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	VAIZDAS LEIDŽIANTIS OLANDŲ GATVE		LAIDA
							0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-VIZ-02	LAPAS	LAPŲ
						1	1

