

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFJEKTAVIMO AKTAS

Užsakovas: UAB „Mano būstas Vilnius“ Objektas : Vaduvos g. 33, Vilnius

Problema: Reikalingas įėjimo stogelio remontas

Sprendimas: Suremontuoti du įėjimo stogelius, bei nudažyti sienutes

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Įėjimo stogelio remontas (1-20; 21-40 butai) dvi laiptinės			
01. Stogelio remontas (mida dangos, betono pasluoksnio apie 20-50mm ardymas, nuolydžio formavimas betono mišiniais, gruntavimas, naujos prilydomos dangos dviem sluoksniais įrengimas);	m2	7,94	
02. Skardinių laštakių keitimas (senų laštakių demontavimas, naujų iš cinkuotos skardos montavimas)	m	11,2	
03. Jungties su siena įrengimas (dangos prilydymas užleidžiat ant vertikalų paviršių, dangą fiksuojančių lankstinių montavimas, hermetizavimas);	m	6,1	
04. Stogelio lubų, briaunų, sienelės (paviršių dangstymas, betoninių, seniau tinkuotų paviršių valymas, gruntavimas, didesnių nuotrupų atstatymas remontiniais mišiniais, plotų glaistymas cementiniu glaistu, plotų šlifavimas, gruntavimas, dažymas fasadiniais dažais);	m2	23,72	

Dviejų vienodų laiptinių stogelių ir sienelių remontas

Nuotrauka

