



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PRITARIU
Vyriausiasis miesto architektas

(parašas)
2020 m. 02 18 d.

Reg. Nr. PPU 40/20

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2020 m.
Vilnius

1. Statinio projekto pavadinimas: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas.

2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai

2.1.	užstatymo tipas	Laisvo planavimo.
2.2.	užstatymo tankis	Iki 33 proc.
2.3.	užstatymo intensyvumas	Iki 0,65
2.4.	aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus	Iki 20 m
2.5.	maksimali absoliutinė altitudė (m)	Iki 141,00 m
2.6.	aukštų skaičius (nuo–iki)	2-5 aukštai
2.7.	automobilių stovėjimo vietų skaičius	54 vietos sklypo ribose. Esant reikalui tikslinti pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ nuostatas.
2.8.	priklausomų želdynų plotas	52 procentai sklypo ploto
2.9.	esamų medžių įvertinimas, taksacija	Išsaugoti vertingus želdinius.

3. Kiti reikalavimai

3.1.	architektūrinės išraiškos priemonės: medžiagiškumas, spalva, tūrio formos, proporcijos, mastelis	Koncentruotis į pastatų proporcijas, integralumą, įtaką miestovaizdžiui, ir į pastatų paskirtį. Formuoti centrinei miesto daliai būdingą užstatymą darnios architektūros principais.
3.2.	reikalavimai sklypo sutvarkymui ir apželdinimui	Parengti sklypo sutvarkymo ir apželdinimo sprendinius. Numatyti funkcinius ryšius su gretimomis viešomis teritorijomis.
3.3.	konteksto sąlygojami reikalavimai	Turi atitikti aplinkinį užstatymo kontekstą ir darniai įsirašyti į gatvės išklotinę. Centrinė miesto dalis su išvystyta infrastruktūra.
	reikalavimai susisiekimo ir inžinerinių tinklų plėtrai	Susisiekimo ir inžinerinių tinklų sprendiniai pagal juos eksploatuojančių institucijų sąlygas. Pateikti įvažiavimo ir išvažiavimo iš sklypo transporto schemą. Nurodyti įvažiavimą į sklypą ir į automobilių stovėjimo aikštelę, nurodyti norminį stovėjimo vietų poreikį ir kiekį bei norminius atstumus iki gretimų pastatų langų. Įvertinti gretimybes, esamus pravažiavimus ir praėjimus.

3.4.	kiti teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti reikalavimai (bendruosiuose, specialiuosiuose planuose)	Projektiniai pasiūlymai neturi prieštarauti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (T00056038) sprendiniams. Įvertinti Vilniaus senamiesčio (Nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano sprendinius.
3.5.	su projekto įgyvendinimu susijusi būtina viešosios infrastruktūros plėtra	Įvertinti esamus dviračių ir pėsčiųjų takus, pravažiuojamus ir plėtros poreikius.
3.6.	projektinių pasiūlymų vaizdinės informacijos parengimas	Vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-16 įsakymo Nr. 30-3178/19 „Dėl projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“ nuostatas. Vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-30 įsakymo Nr. 30-3259/19 „Dėl reikalavimų projektuojamiems arba rekonstruojamiems pastatams ar pastatų grupėms įrengiant perspėjimo sirenomis sistemas“ nuostatas. Objekto projektinius pasiūlymus ir vizualizacijas nustatyta tvarka teikti visuomenės aptarimui pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatas.

Julijonas Bučelis, tel. 211 2684, julijonas.bucelis@vilnius.lt

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754, vytautas.kondratas@vilnius.lt

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsnis: asmuo turi teisę apskusti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinę procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PRAŠYMAS PATVIRTINTI PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ UŽDUOTĮ OLANDŲ G. 21A, VILNIUJE
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-02-18 Nr. A51-22891/20(3.3.2.26E-VMA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Pakalnis, Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjas, Vyriausiojo miesto architekto skyrius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS PAKALNIS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-02-18 08:58:50 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-02-18 08:59:13 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-19 11:01:47 – 2021-11-18 11:01:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k.188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26 14:17:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.22
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-02-18 09:06:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-02-18 09:06:30 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“



S

Paleko architektų studija

STATYTOJAS:

VŠĮ „Lietvos muzikos ir teatro akademija“

OBJEKTAS:

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų
miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas

PROJEKTO STADIJA:

Projektiniai pasiūlymai

PROJEKTO VADOVAS

Rolandas Palekas (atestato nr. A106)

TURINYS

0. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis

ARCHITEKTŪRINIAI PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2. SALIŲ BLOKAS:

- PIRMO AUKŠTO PLANAS
- ANTRO AUKŠTO PLANAS
- TREČIO AUKŠTO PLANAS
- RŪSIO PLANAS
- PJŪVIAI

3. TEATRO IR KINO FAKULTETAS IR MAŽASIS SALIŲ BLOKAS:

- PIRMO AUKŠTO PLANAS
- ANTRO AUKŠTO PLANAS
- TREČIO AUKŠTO PLANAS
- RŪSIO PLANAS
- PJŪVIS

4. MUZIKOS FAKULTETAS:

- PIRMO AUKŠTO PLANAS
- ANTRO AUKŠTO PLANAS
- TREČIO AUKŠTO PLANAS
- RŪSIO PLANAS

5. BENDRABUTIS:

- COKOLINIO AUKŠTO PLANAS
- TIPINIO AUKŠTO PLANAS
- TIPINIO KAMBARIO PLANAS
- PJŪVIS

6. BIBLIOTEKA:

- PIRMO AUKŠTO PLANAS
- ANTRO AUKŠTO PLANAS
- RŪSIO PLANAS
- PJŪVIS

7. BENDRASIS/TEORINIS BLOKAS

- COKOLINIO AUKŠTO PLANAS
- PIRMO IR ANTRO AUKŠTŲ PLANAI
- PJŪVIAI

8. KOPLYTĖLĖ

- PLANAS

9. FASADAI

10. SKLYPO PLANAS

11. VIZUALIZACIJOS

12. KITI DOKUMENTAI:


-R. Paleko atestato kopija

-Sąj "Vilniaus planas" patvirtintas pastatų nužymėjimo planas

-Kultūros ministro įsakymas „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS PAMINKLO UIP VILNIAUS SENAMIESČIO APSAUGOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“

-LEIDIMAS ATLIKTI ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS

-Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus m., Olandų g. 21A žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažyma

ATESTATO NR.	PAS Paleko architektų studija				OBJEKTAS:	Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas			
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	TURINYS			LAIDA	
								0	
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA			LAPAS	LAPŲ
								1	1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Situacija

LMTA miestelis projektuojamas naujai suformuotame 3,65 ha teritorijos sklype Olandų g. 21A, Vilniuje. Sklypas yra saugomoje Vilniaus Senamiesčio teritorijoje (IIID Antakalnio priemiestis), buvusioje karinio miestelio teritorijoje, paskutiniu metu jame veikė Vytauto Didžiojo karo muziejaus karo technikos Vilniaus skyrius.

Pietinėje pusėje sklypas apribotas Stalo kalno šlaito, Pietinėje dalyje teritorijos riba sutampa su Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato riba. Vakaruose – Olandų plentas, šiaurėje ir šiaurės rytuose sklyps ribojasi su M.K. Čiurlionio menų mokyklos teritorija ir B. Dvariono muzikos mokykla.

Istorija

XIII-XIV a. dabartinės T. Kosciuškos gatvės trasa buvo išvagota išraiškingomis raguvomis ir nebuvo patogi praeiti, todėl pagrindinė trasa nuo Slušų rūmų Šv. Petro ir Povilo bažnyčios link ėjo per raguvą nuo rūmų per planuojamą teritoriją Olandų g. (Saulius Sarevičius, Oksana Valionienė. Lietuvos istorijos institutas. Vilniaus kreivosios pilies paleoreljefas ir jo įtaka miesto genezei. Vilniaus miesto ir jo pilių tyrimai. Žurnalas „Lietuvos pilys“, 2010, 128-145 p.). XVI-XVII a. dokumentai byloja apie du pagrindinius kelius, susikertančius Olandų g. 21A teritorijoje ir vedančius Nemenčinės link: tai Vilniaus-Viršupio ir Užupio-Viršupio traktai.

Taip pat istoriniuose žemėlapiuose matyti, jog Olandų g. 21A teritorijoje dar prieš įrengiant carinę tvirtovę, buvo parako sandėliai, ja ėjo Parako gatvė.

Archeologas S. Sarcevičius ir architektė O. Valionienė teigia, jog originalus Kreivojo miesto (Kalnų parko teritorijos) reljefas smarkiai skyrėsi nuo esamo, tačiau į rytus nuo Stalo kalno, Antakalnio kryptimi, jis pakeistas neatpažįstamai. Ši kalvyno dalis pradėta nukasinėti dar XVII a. Pabaigoje, statant Slušų rūmus, o ypatingai didelius kalvyno reljefo pokyčius lėmė invazija Kalnų parko teritorijoje XIX a., carinės tvirtovės įrengimo metu (dabartinė Kalnų parko topografija didesne dalimi atspindi XIX a. carinės tvirtovės laikotarpį).

Atlikti tyrimai

Nagrinėjamame sklype atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Leidimas atlikti archeologinius tyrimus išduotas 2019-10-22, Nr. LA-489. Tyrimų ataskaita pateikiama prie papildomų dokumentų.

Atlikta teritorijos architektūrinė urbanistinė analizė.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis

Projektuojamas Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos studijų miestelis, kurį sudarys:

- Mokomieji korpusai: Teatro ir Kino fakultetas, muzikos fakultetas, bendrųjų teorinių auditorijų blokas
- Administracinis korpusas
- Salių blokas
- Biblioteka
- Filmavimo studija
- Studentų ir dėstytojų bendrabutis

Numatoma, kad miestelyje mokysis apie 1000 studentų, dirbs apie 600 dėstytojų, administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo.

Projektuojamų statinių sąrašas

- Teatro ir Kino fakultetas – nauja statyba, ypatingas statinys
- Mažasis salių blokas – nauja statyba, ypatingas statinys
- Muzikos fakultetas – nauja statyba, ypatingas statinys
- Bendrasis teorinis blokas su administracija – nauja statyba, ypatingas statinys
- Biblioteka – nauja statyba, ypatingas statinys
- Didysis salių blokas – nauja statyba, ypatingas statinys
- Bendrabutis – nauja statyba, ypatingas statinys
- Kamerinė salė (esamas išsaugomas sandėlis) ***

***Esamo išsaugomo pastato (sandėlis; paskirtis sandėliavimo; unikalus nr.: 4400-1471-2730) kultūros paveldo tvarkybos darbų projektas rengiamas atskiru projektu.


Koncepcija

Pirmasis klausimas mums buvo *ribos* klausimas : kur baigiasi **kalnas** ir prasideda **miestas**? Išskirtine vertybe manome esant kalną. Todėl dabar siūlome pradėti grįžtamąjį, kalną ir jo prieigas regeneruojantį procesą.



schema Nr 1. Kalno ir miesto riba

Antras svarbus klausimas - *identiteto* klausimas: teigiame LMTA visų pirma esant **bendruomene**. Esminis erdvinis elementas, skatinantis bendruomenės konsolidaciją ir jos saugumo jausmą yra **kiemas**.



schema Nr 2. Studentų kiemas

Urbanistika


Teritorijos integravimas į bendrą miesto struktūrą ir atgaivinimas

Teritorijos atgaivinimas yra kompleksinis klausimas, tačiau šį procesą paskatintų koncertų ir teatro salių (visuomenei prieinamos LMTA dalies) įėjimo atsukimas Kalnų parko kryptimi ir kokybiškų prieigų formavimas.

Integruodami teritoriją į miesto struktūrą numatome dvi naujas pėsčiųjų ir dviratininkų atkarpas:

- 1) *taką*, jungiantį M.Dobužinskio gatvę su kalno prieigomis. Tako pradžioje patenkame į LMTA kiemą ir fakultetus, toliau- į

- biblioteką. Šio tako tąsa, nugriovus Pilių direkcijos tvorą, atves į šiandien uždara jos teritoriją ir į Kalnų parką;
- 2) *jungtį* tarp T.Kosciuškos ir Olandų gatvių (buv Parako g.). Ši atkarpa ateityje taps rekreacinio žiedo apie Pilių rezervatą dalimi. Į šią jungtį atgrežiame viešąsias LMTA funkcijas. Šiuo keliu ateiname į renginius iš autoparkingo, esančio Olandų gatvėje.



schema Nr.3. dvi jungtys

Sinergija su gretimomis kultūros institucijomis


Naujus LMTA pastatus projektuojame arti esamų mokyklų. Numatome vieną *bendrabučių kiemą*, jungsiantį LMTA ir M.K.Čiurlionio meno mokyklos studentus.

Judėjimas teritorijoje bei ryšiai su miestu

Transportas. Įvažiavimas į teritoriją numatomas iš Vainiūno gatvės iš T.Kosciuškos gatvės. Prie gatvės numatoma 20 vietų automobilių stovėjimo aikštelė. Greta – rampa, kuria nusileidžiama į dengtą techninį kiemą tarp Salių bloko ir bibliotekos, krovininio transporto privažiavimas prie didžiojo salių bloko, stovėjimo vietos filmavimo sunkvežimiams bei akademijos autoūkio kiemas.

Kitu įvažiavimu iš Vainiūno gatvės pakylama į galinį kiemą tarp bendrabučio ir Teatro-kino fakulteto. Visas kiemas dengiamas sutvirtinta danga, tinkama krovininiam transportui manevruoti. Iš čia numatomi privažiavimai prie Teatro ir kino fakulteto, Black Box teatro salės, kio studijos ir bendrabučio.

Papildomas privažiavimas žmonėms su negalia bei prekių pristatymui į valgyklą numatomas esamu privažiavimu iš Olandų gatvės.



schema Nr.4. Automobilių eismas

Pėstieji, dviračiai.

Pėsčiųjų ir dviračių takai ateityje bus sujungti su bendramiestiniais. Pėstieji ir dviratininkai privalo turėti galimybę judėti visoje teritorijoje. Pagrindiniai pėsčiųjų patekimai numatomi iš Olandų gatvėje esančios autobusų stotelės pusės ir Vainiūno gatvės. Renginių lankytojams numatomas takas nuo automobilių aikštelės prie Olandų g. ritualinių paslaugų namų.

Automobilių aikštelė prie Olandų g. esančių ritualinių paslaugų namų.

Panaudojame šią aikštelę koncertų ir spektaklių lankytojų automobiliams parkuoti.

Automobilių transporto ribojimas

Siekdami išvengti galimo tranzito, automobilių įvažiavimą į *jungtį* (buv. Parako g.) siūlome organizuoti tik iš T. Kosciuškos gatvės. Šiandienis įvažiavimas į Karo technikos muziejaus teritoriją iš Olandų g. paliekamas tik kaip ribojamas privažiavimas žmonėms su negalia ir aptarnaujančiam transportui. Automobilių judėjimo teritorijos kiemuose, išskyrus aptarnaujantį, turėtų nebūti.


Santykis su aplinka, architektūrinė raiška

Kompozicinė, vizualinė dermė su aplinka

Vizualiniai ryšiai

Neabejotinai vertingi vizualiniai ryšiai yra *Kalnų parko kryptimi*. Kompaktiškas LMTA miestelio grupavimas greta esamų mokyklų leidžia maksimaliai atverti Stalo kalno šlaitą ir jo parterį, kurie ypač bus suvokiami kylant Olandų gatve. LMTA kiemo erdvę formuojame taip, kad ji atsivertų į Kalnų parko šlaitą; viešųjų salių vestibulio interjeras taip pat maksimaliai įstiklintas ir atvertas Stalo kalno kryptimi. Čia pietų pusė, todėl siūlome naudoti žemo saulės pralaidumo, aukšto atspindžio stiklo paketus. Stiklai reflektuotų gamtinę aplinką dieną ir netrukdytų iš išorės stebėti apšviestą interjerą tamsiu metu.

Vizualus LMTA kiemo ryšys su Šv. Petro ir Povilo bažnyčia dėl tankių medžių yra labiau jaučiamas negu matomas. Žvilgsnis į bažnyčią atitinka iš kiemo vedančio pagrindinio trakto kryptį.



schema Nr.5. Vizualūs ryšiai Kalnų parko kryptimi

Architektūrinė raiška

Erdvės ir tūriai

Pasirinkome paprastų tūrių ir plastiškų (siurėjančių/platėjančių) ervių tarp tūrių principą. Toks nedominuojančių namų ir „minkštų“ erdvių principas yra būdingas Vilniaus senamiesčiui.

Fasadai

Kompleksą sudarantys pastatai vienijami bendro visiems fasadams medžiagiškumo ir spalvos (tamsus mūras), tačiau skiriasi fasado konstravimo principais ir piešiniu – vertikaliuos žaliuzės – angos plokštumoje – vitrina – juostiniai tarplangiai ir pan. Taip kuriamas vientiso, bet atskirų individų sudaromo miestelio charakteris.


Į triukšmingos ir taršios Olandų gatvės pusę orientuotuose fasaduose piešinys sutankinamas.

Kultūrinio paveldo integravimas

Išsaugoti ir pritaikyti LMTA reikmėms daugelį teritorijoje esančių pastatų nėra tikslinga dėl prastos vienetų fizinės būklės, o kitų menkos istorinės vertės. Vertingasis statinys iš medinio fachverko jau yra iš esmės sugriuvęs, panaudoti jo liekanas autentišku būdu nėra galimybės- todėl manome, kad bandymas jį prikelti nebūtų tikslingas. Koplytėlė sklypo pietinėje gilumoje turėtų būti atkurta: čia galėtų vykti specialūs kameriniai pasirodymai.

Funkcionalumas

Siekdami apsaugoti erdvę vidinį LMTA kiemą nuo Olandų gatvės triukšmo ir taršos- pastatus dėstome ratu; taip pat siūlome pratęsti ties B.Dvariono mokykla esantį *beržų* parką aukštyn Olandų gatve.



Schema Nr.6. žalieji garso barjerai

Iš kiemo patenkame į fakultetų ir auditorijų korpusus, kuriuos be to jungia *šiltos vidaus jungtys*. Pastatai gana platūs- todėl šviesą į juos nukreipiame taip pat ir per vidaus kiemą arba atriumą. Šie pastatų kiemai, nedidelės vidinės lauko erdvės, naudojami trumpalaikiam poilsiui.

Salių bloką padaliname į du segmentus. Tuo būdu atskiriame visuomenės lankymui skirtas sales nuo vidiniam LMTA naudojimui skirtų salių (fimavimo studija ir kt.).

Atskirų pastatų funkciniai sprendiniai

Teatro ir Kino fakultetas

Pastatas projektuojamas trijų aukštų: pirmame, įėjimo, aukšte projektuojamos patalpos, kuriose numatomi lankytojų srautai: kino teatras, Black box teatro salė su aptarnaujančiomis patalpomis, didžioji šokio auditorija. Taip pat numatomos patalpos, skirtos aptarnauti tiek renginių lankytojus, tiek studentus: rūbinė, san. mazgai, kavinės zina, vestibulius, info boksas.

Antrame aukšte numatomos šokio ir judesio auditorijos su persirengimo kambariais ir san. mazgais bei dekanatas. Viršutinis aukštas skiriamas vaidybos auditorijoms. Dvi vaidybos auditorijos numatomos tiesiogiai su šiuo aukštu sujungtame Mažojo salių bloko tūryje.

Po pietinių pastato galu numatomas rūsys, skirtas bendram sandėliavimui.

Visus aukštus jungia krovinių ir keleivinių liftai. Iš pirmojo aukšto numatyta šilta jungtis per mažąjį salių bloką su bendruoju teoriniu bloku, rūsyje požeminiu tuneliu pastatas sujungiamas su Muzikos fakultetu ir greta jo esančiu dengtu techniniu kiemu.

Mažasis salių blokas

Šis tūris – aukščiausias ir uždariausias iš visų projektuojamų statinių. Trimis aukštais pastate dėstomos su kinu ir filmavimu susijusios patalpos: cokoliniame aukšte projektuojamas kino teatras garso suvedimui bei vaizdo ir garso montažinių grupė kartu su filmavimo studijos sandėliu. Šios patalpos tiesiogiai pasiekiamos ir iš TKF pirmo aukšto vestibulio bei bendrojo teorinio bloko pirmojo aukšto.

Į pirmąjį pastato aukštą patenkama tiesiai iš studentų kiemo viršutinės terasos bei, pagalbiniais laiptais, iš montažinių zonos. Čia numatoma per du aukštus iškylanti filmavimo studija ir ją aptarnaujančios patalpos, dėstomos su antresolėmis. Viršutiniame aukšte, virš pagalbinių studijos patalpų, dėstomos dvi vaidybos auditorijos, tiesiogiai pasiekiamos tik iš TKF viršutinio aukšto. Viršutinėje pastato dalyje numatomos techninės patalpos.

Šiaurės vakarinėje pastato pusėje pirmojo aukšto lygyje numatytas privažiavimas kroviniui transportui su dengta iškrovimo rampa, kuri su sandėlio patalpomis susieta kroviniu keltu.

Bendrasis teorinis blokas

Šiame tūryje patalpos dėstomos apie vidinį kiemą. Vidinis kiemas leidžia sumažinti patalpų į triukšmingos ir užterštos Olandų gatvės pusę.

Pirmame pastato aukšte numatomas pagrindinis viso miestelio vestibulis su info boksais, valgykla, konsultacinėmis ir projektinėms veikloms skirtomis patalpomis bei studentų atstovybė. Kiek atokiau vestibulio, požeminėje šio aukšto dalyje, projektuojamos archyvo, muziejaus archyvo, leidybos centro patalpos bei dėstytojų kabinetai.

Iš pagrindinio vestibulio keleiviniu liftu bei atvirais laiptais pakylama į bendrųjų teorinių auditorijų aukštą. Į šį aukštą taip pat tiesiogiai patenkama iš Muzikos fakulteto antrojo aukšto.

Trečiame, viršutiniame, pastato aukšte dėstoma LMTA administracija.

Muzikos fakultetas

Didelis skaičius skirtingo dydžio auditorijų neišsitenka ties kiemo fasadais, todėl yra dėstomos trimis aukštais aplink tris nedengtus vidinius kiemus. Toliausia kiemelį supa bei prie Olandų gatvės fasado glaudžiasi vien saviruošos auditorijos su poilsio zonomis.

Pastato rūsyje numatoma vieta triukšmingiausios auditorijoms bei aptarnavimo patalpoms – derintojų patalpoms, dirbtuvėms. Visus keturis aukštus jungia krovinių bei keleivinių liftai bei dvi laiptinės. Iš visų aukštų tiesiogiai patenkama ir į Didžiąjame Salių bloke esančias patalpas.

Salių blokas

Salių bloko pagrindinis įėjimas ir vestibulis orientuojami kalno kryptimi. Vestibulio erdvę formuoja išsikišančių salių tūriai, jo fasadas į kalnų parko pusę paliekas maksimaliai skidrus – tiek užtikrinant vizualinę vidaus erdvių ryšį su žaliais šlaitais, tiek išeksponuojant erdves olandų gatve besileidžiantiems.

Projektuojamos teatro, koncertų ir kamerinės salės. Dvi didžiųjų salių scenos, jas aptarnaujančios patalpos ir dekoracijų sandėlys numatomas tame pačiame lygyje. Kamerinė salė su aptarnaujančiomis patalpomis pakeliama į kavinės (antro muzikos fakulteto aukšto) lygį. Salių sandėlius ir po jais esančią pristatymo rampą (pasiekiamą iš dengto techninio kiemo) jungia stambiagabaritis krovinių keltuvai bei pagalbinių laiptai.

Salių užkulsiai jungiasi su muzikos fakulteto koridoriais, taigi, prireikus, dalis MF auditorijų gali būti naudojamos kaip persirengimo ar pasirengimo pasirodymams patalpos.

Vestibulyje numatoma laikina zona leidinių pardavimui, 400 vietų rūbinė, gali būti rengiamos ekspozicijos.

Biblioteka

Biblioteka projektuojama kaip dviejų aukštų statinys su rūsiu. Bibliotekos aukštis parenkamas toks, kad iš studentų kiemo neužstotų gretimų kalvų siluetų.

Per abu aukštus dalinamos tiek archyvo, tiek skaityklų su atviromis knygų lentynomis erdvės, sukuriant galimybę įvairiai dalinti erdvę skirtingiems bibliotekos skyriams ar juos apjungti. Pastato rūsyje numatomos folkloro archyvo bei pagalbinių patalpų, lankytojų rūbinė. Visus tris aukštus jungia keleivinis liftas bei dvi evakuacinės laiptinės.

Bendrasis

Išnaudojant reljefą, pastatas projektuojamas penkių aukštų su cokoliniu aukštu. Pirmame aukšte atskiriamos dvi zonos: dėstytojų viešbučio kambariai su bendra zona bei patekimas į studentų viešbutį su aptarnaujančiomis patalpomis. Visi 150 studentų kambarių numatomi 1-5 aukštuose, po 30 dviečių kambarių aukšte. Dviems kambariams projektuojamas vienas san. mazgas su tualetu, praustu ir dušo kabina. Kiekviename aukšte numatoma erdvė virtuvei bei poilsio zonai.

Visuomenės ir LMTA interesų dermė

Didžiausias LMTA sales siūlome įkurti greta Olandų g. ir buv. Parako gatvės, - tuo užtikrintume matomumą ir patogią išorės lankytojų prieigą bei gerą ryšį su netoliese esančiu viešojo autoparkingu. Priešais įėjimą formuojame nedidelę kietos dangos aikštę, už jos driekėsi pieva- Stalo kalno parteris, kuriame vyktų veikla. Čia vyktų spontaniški pasirodymai. Tai būtų viešoji

erdvė, jungianti Kalnų parką ir gretimas kūrybines institucijas, visiškai atvira visuomenei. Čia galėtų būti eksponuojami su vietos istorija susieti relikvai. Ši erdvė skirtųsi nuo Kalnų parko gretimą stadioną tuo, kad tai būtų universali pieva tinkanti įvairiai veiklai. Apsauga nuo Olandų g. triukšmo čia būtų užtikrinta landšaftinėmis priemonėmis. Vidinis LMTA kiemas taip pat būtų prieinamas visuomenei, tačiau, esant poreikiui, galėtų būti ir kontroliuojamas.

Tvarumas, racionalumas

Statyba. Tūriai paprastos geometrijos, statomi lengvai ir nepriklausomai vienas nuo kito. Siūlysiame, kur įmanoma, naudoti vietines medžiagas. Artima esamam užstatymui komplekso dislokacija leis sutrumpinti požemio inžinerinių komunikacijų statybos kaštus.

Eksplotacija. Pastatus planuojame taip, kad visos patalpos turėtų natūralų apšvietimą. Būtiną techninę įrangą numatome talpinti pastatų cokoliuose ir ant stogų specialiose įgilintose terasose, nedidelėmis agregatų grupėmis- tuo būdu optimizuotume eksploataciją ir išlaidas.

Socialinis tvarumas. Kiemas skatins LMTA socialinę tvermę- bendruomeniškumą, saugumo jausmą, formuos vietos identitetą, o pieva- jungtį tarp LMTA bendruomenės ir miestiečių.

Duomenys

Galimi statybos etapai:

- 1) teatro ir kino fakultetas su mažuoju salių bloko segmentu, muzikos fakultetas ir vidaus kiemas;
- 2) bedrųjų auditorijų blokas su administracija, biblioteka, bendrabutis, didysis salių blokas ir jo prieigos bei pieva su su buvusios koplytėlės atnaujinimu;

Projektuojame ne atskirai stovintį salių tūrį, bet prigludusį prie Muzikos fakulteto aklosios sienos. Šį sprendimą pasirinkome dėl tokios priežasties: sekančio etapo statyba, vykdoma už aklinsios Muzikos fakulteto sienos, netrukdytų jo veiklai.

Konstruktivas, preliminaros medžiagos

Laikančios konstrukcijos - gelžbetonis. Fasada- Skirtingo dėstymo tamsūs mūras. Kiemas ir du mažojo salių bloko fasada- šilta, humaniška danga, parenkama kitame projekto etape.

Užstatymo parametrai:

-Sklypo plotas 36 564 m²

-Pastatų užstatymo plotas 12 066 m²

-Sklypo užstatymo tankis 33 proc.

-Sklypo užstatymo intensyvumo koeficientas 0,65

-komplekso plotai:


bendras 29000m²

antžeminis 23750m²

požeminis 3720 m²


pagrindinis 20000m²

gyvenamasis 2700m²



1. dekoracijų sandėlio erdvės (36) ir techninio personalo patalpų (5,54,7,39) smulkesnis skaidymas vyks kitame projektavimo etape patikslinus poreikius.
2. Salių išplanavimas, scenos įranga ir kt. bus keičiama ir projektuojama kitame projektavimo etape su Akustikos dalies rengėjais.


ATESTATO NR.	 Paleko architektų studija				OBJEKTAS: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas			
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	SALIŲ BLOKAS ANTRO AUKŠTO PLANAS			LAIDA
					M1:250			0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-02		LAPAS	LAPŲ
							1	1





1. dekoracijų sandelio erdvės (36), garso įrašų studijos (53) ir techninio personalo patalpų (5,54,7,39) smulkesnis skaidymas vyks kitame projektavimo etape patikslinus poreikius.
2. Salių išplanavimas, scenos įranga ir kt. bus keičiama ir projektuojama kitame projektavimo etape su Akustikos dalies rengėjais.


ATESTATO NR.	P S A Paleko architektų studija				OBJEKTAS: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas				
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	SALIŲ BLOKAS TREČIO AUKŠTO PLANAS M1:250			LAIDA	
				0					
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-03			LAPAS 1	LAPŲ 1


RŪSYS	m²
90 iškrovimo rampa	52.80
90.1 iškrovimo patalpa	167.07
VISO:	219.87



ATESTATO NR.	PAS Paleko architektų studija				OBJEKTAS: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas		
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	SALIŲ BLOKAS RŪSIO AUKŠTO PLANAS	MI:250	LAI DA 0
						LAPAS	LAPŲ
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-04	1	1




ATESTATO NR.	P S A Paleko architektų studija				OBJEKTAS: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas			
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	SALIŲ BLOKAS IR MUZIKOS FAKULTETAS SKERSINIAI PJŪVIAI		M1:250	LAIDA
								0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-05		LAPAS	LAPŲ
							1	2



ATESTATO NR.	P S A Paleko architektų studija				OBJEKTAS: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas				
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	TKF IR MAŽASIS SALIŲ BLOKAS RŪSIO AUKŠTO PLANAS			M1:300	LAIDA
									0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-10			LAPAS	LAPŲ
								1	1

m²	54.00
	45.75
	32.62
	32.63
	32.63
	32.62
	32.62
	40.10
	37.08
	37.08
	43.56
	37.18
	31.45
	46.31
	30.39
	38.11
	34.15
	27.55
	27.55
	22.06
	18.49
	22.40
	9.80
	9.80
	9.80
	9.80
	10.41
	10.41
	9.80
	9.80
	9.80
	10.01
	10.01
	9.13
	21.78
	7.29
	9.84
	11.07
	560.67
	1622.86



ATESTATO NR.	PAS Paleko architektų studija				OBJEKTAS: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas				
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	MUZIKOS FAKULTETAS ANTRO AUKŠTO PLANAS			M1:250	LAIDA
									0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-13			LAPAS	LAPŲ
								1	1


m^2 

ATESTATO NR.	P S A Paleko architektų studija				OBJEKTAS: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas			
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	MUZIKOS FAKULTETAS TREČIO AUKŠTO PLANAS		MI:250	LAIDA
								0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-14		LAPAS	LAPIŲ
							1	1


The floor plan shows the following rooms and dimensions:

- Top Row (Left to Right):**
 - 78.3.2 MUZIKOS INSTRUMENTŲ DIRBTUVĖS 18.88 (3.98)
 - 78.3.2 MUZIKOS INSTRUMENTŲ DIRBTUVĖS 18.88 (3.98)
 - 79 DERINTOJŲ PATALPA 11.76 (2.48)
 - 79 DERINTOJŲ PATALPA 11.76 (2.48)
 - 16 MAŽA AUDITORIJA 20.66 (4.35)
 - 16 MAŽA AUDITORIJA 20.66 (4.35)
 - 15 VIDUTINĖ AUDITORIJA 32.63 (4.35)
 - 15 VIDUTINĖ AUDITORIJA 32.63 (4.35)
 - 15 VIDUTINĖ AUDITORIJA 32.63 (4.35)
 - 15 VIDUTINĖ AUDITORIJA 32.62 (4.35)
 - 15 VIDUTINĖ AUDITORIJA 32.63 (4.35)
 - 15 VIDUTINĖ AUDITORIJA 32.63 (4.35)
 - 14 DIDELĖ AUDITORIJA (DŽIAZO) 67.12 (8.95)
 - 15 VIDUTINĖ AUDITORIJA (DŽIAZO MUŠAMŲJŲ) 32.63 (4.35)
- Central Corridor:** alt 115.00
- Bottom Row (Left to Right):**
 - 80 VALYTOJIA 4.35 (11.1)
 - 21 MUZIKOS INSTRUMENTŲ SAUGYKLA 36.71 (3.35)
 - 78.3.1 MUZIKOS INSTRUMENTŲ SAUGYKLA 67.50
 - II CHORO STUDIJA 83.62 (11.15)
- Left Side (Top to Bottom):**
 - 00 WC 11.07
 - 76.1 DARBININKŲ DUŠAI 10.95 (5)
 - 76 DARBININKŲ PERSIRENGIMO PATALPA 20.80 (2.85)
 - 77 DIRBTUVĖS 29.93 (4.1)
 - 81 KIEMSARGIŲ PATALPA IR TRANSPORTO SANDELIS 58.77 (7.3)
- Right Side (Top to Bottom):**
 - 78 STATYBINIS SANDELIAVIMAS 19.95 (4.75)
 - 78.2 ŪKIO SANDELIAVIMAS 18.29 (3.45)
 - 78.3 BALDŲ SANDELIAVIMAS* 19.00 (4.1)
 - 78.1 KANCELIARINIS SANDELIAVIMAS 19.00 (4.1)
 - 82 VAIRUOTOJAI 13.78 (2.9)
- Other Labels:** alt 114.10, MF IR TKF

ATESTATO NR.	P S A Paleko architektų studija				OBJEKTAS: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas		
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	MUZIKOS FAKULTETAS RŪSIO AUKŠTO PLANAS	M1:250	LAIDA
							0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-15	LAPAS	LAPŲ
						1	1



ESAMAS PLANAS




SIŪLOMAS PLANAS

1 AUKŠTAS		m ²
00	Vestibulius	22.35
00	Salė	93.05
00	WC	6.71
00	Pagalbinė patalpa	6.76
00	Koridorius	9.18
VISO:		138.05

PASTABA: buv. koplytėlės išplanavimas bus keičiamas ir tikslinamas kitame projektavimo etape, atlikus pastato archeologinius ir paveldinius tyrimus.

ATESTATO NR.	PAS Paleko architektų studija				OBJEKTAS:	Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas		
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	KOPLYTĖLĖ PIRMO AUKŠTO PLANAS	M1:250	LAIDA	
							0	
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-16	LAPAS	LAPŲ	
						1	1	




ATESTATO NR.	P S A Paleko architektų studija				OBJEKTAS: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas			
A106	PV	Rolandas Palekas		2019 03	BENDRABUTIS COKOLINIO AUKŠTO PLANAS		M1:250	LAIDA
								0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-17		LAPAS	LAPŲ
							1	1



STUDENTŲ KAMBARIAI
VONIOS KAMBARIAI
BENDRO NAUDOJIMO ERDVĖS

TIPINIS AUKŠTAS		m²
91.3-1	Dviejų kambarių studentams	16.75
91.3-2	Dviejų kambarių studentams	15.10
00	Vonios kambarys	4.25
00	Koridorius 1	114.06
00	Virtuvė	36.00
00	Holas	22.23
00	Koridorius 2	65.15
BENDRAS PLOTAS:		778.90


ATESTATO NR.	PAS Paleko architektų studija				OBJEKTAS: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas		
					BENDRABUTIS TIPINIO AUKŠTO PLANAS		LAIDA
A106	PV	Rolandas Palekas		2019 03	M1:250		0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-18		LAPŲ
					1		1




ATESTATO NR.	P S A Paleko architektų studija				OBJEKTAS: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas		
A106	PV	Rolandas Palekas		2019 03	BENDRABUTIS KAMبارIŲ PLANAI	M1:100	LAIDA
							0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-19	LAPAS	LAPŲ
						1	1

[illegible]

1 AUKŠTAS		m²
64	Skaitykla/atviri fondai	258,05
64,2	Spausdintuvai	7,84
65	Saugykla, uždari fonai	56,71
66	Peržiūrų/perklauso patalpa	10,00
66	Peržiūrų/perklauso patalpa	10,00
67	Darbuotojų patalpos	48,15
00	Virtuvėlė	10,53
00	WC, dušas	3,87
00	WC	4,29
00	Koridoriai, tambūrai	16,42
VISO:		425,86



RŪŠYS	m²
671 Knygų komplektavimo pat.	23.67
72 Folk. priėmimas/katalogai	17.44
73 Folk. saugyklos, uždari fondai	40.20
74 Folk. skaitmeninimo patalpa	1.39
74 Folk. skaitmeninimo patalpa	1.39
75 Folk. archyvo kabinetas	23.67
00 Techninės patalpos	20.45
00 WC	4.89
80 Valytoja	5.23
00 Koridoriai, tambūrai	39.98
VISO:	198.29



ATESTATO NR.	P S A Paleko architektų studija				OBJEKTAS: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas			
	A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	BIBLIOTEKA AUKŠTŲ PLANAI		LAIDA M1:250
								0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-21		LAPAS 1	LAPŲ 1



ATESTATO NR.	P S A Paleko architektų studija				OBJEKTAS: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas			
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	BIBLIOTEKA PJŪVIS AA		M1:250	LAIDA
								0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-22		LAPAS	LAPŲ
							1	1

	COKOLINIS AUKŠTAS	m²
61	Konsultacinė auditorija	116,0
61	Konsultacinė auditorija	116,0
61	Konsultacinė auditorija	116,0
62	Destytojų patalpa	19,42
62	Destytojų patalpa	19,42
63	Projektinėms veikloms	14,81
63	Projektinėms veikloms	14,63
63	Projektinėms veikloms	14,63
99	Kavinė	197,25
90,1	Maisto gaminimas	92,04
68	Muziejiaus darbuotojas	9,31
69	Muziejiaus saugykla	27,78
	Leidybos centras.	
71	vedėjas	16,65
	Leidybos centras.	
71,1	darbuotojai	20,06
	Leidybos centras.	
71,2	dizaineris	19,15
	Leidybos centras.	
71,3	Spausdinimas	20,06
00	Valytoja	3,15
91,7	Studentų atstovybė	29,75
108	G.V.I.tech.centras	19,42
108,1	G.V.I.tech.centras	19,42
115	Archyvas. Nuolatinis saugojimas	29,52
116	Archyvas. Laikinas saugojimas	13,53
144	Archyvaras	9,31
00	Moterų WC	12,75
00	Vyrų WC	12,75
00	ŽN WC	4,04
00	WC	3,47
88	Info	9,12
00	Koridoriai, tambūrai	356,00
00	Įvadių patalpa	47,22
	VISO:	1101,10






ATESTATO NR.	P S A Paleko architektų studija				OBJEKTAS: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas				
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	BENDRASIS BLOKAS COKOLINIO AUKŠTO PLANAS			M1:250	LAIDA
									0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-23			LAPAS	LAPŲ
								1	1

[illegible]


1st Floor Plan Details:

- Top Row (Left to Right):**
 - 100 VIDAUS AUDITAS 12.75
 - 101 FINANSŲ DIREKTORIUS 12.75
 - 101.1 VVR. BUHALTERIS 12.75
 - 101.2 VYRESN. BUHALT. + VVR. BUHALT. PAV. 12.75
 - 101.3 PAJAMOS UŽMOKESTIS 12.75
 - 101.4 ATSISKAIT. + BANK. 12.75
 - 101.6 KASA 12.75
 - WC 7.23
- Left Column (Top to Bottom):**
 - 109 INFRASTRUKTŪROS DIREKTORIUS 19.04
 - 109.1 INFRASTRUKT. TARNYBA 19.04
 - 109.1 INFRASTRUKT. TARNYBA 32.95
 - 105 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS 20.80
 - 00 IT 21.44
 - 113 POSEĖŽIAI 21.12
 - 00 MOKSLO CENTRAS 23.36
 - 00 MOKSLO CENTRAS 32.96
- Right Column (Top to Bottom):**
 - 102 EKONOMIKOS PLANAVIMAS 14.06
 - 103 PERSONALO SKYRIUS 21.61
 - 104 TEISININKAS 12.24
 - 98 VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS 21.24
 - 95 STUDIJŲ PROGRAMŲ SKYRIUS 18.00
 - WC 9.80
 - WC 9.80
 - 101.5 APSKAITA + PROJEKTAI 12.78
 - 106 PROJEKTŲ VADYBOS SKYRIUS 19.25
 - 106.1 PROJEKTŲ VADYBA 12.25
 - 111 KARJEROS CENTRAS 12.25
 - 111.1 KARJEROS CENTRAS 12.25
 - 94 KOKYBĖS VADYBOS SKYRIUS 12.25
 - 107.1 TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ SKYRIUS 12.96
 - 107.1 TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ SKYRIUS 12.26
 - 107 TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ VEĖJAS 10.51
 - 97 PRIĖIMŲ SKYRIUS 12.25
 - 96.1 STUDIJŲ INF. IR DUOM. SKYRIUS 23.10
- Bottom Row (Left to Right):**
 - 92 REKTORATAS 54.08
 - 92.4 PROREKTORIUS 14.88
 - 92.3 PROREKTORIUS 14.88
 - 92.2 PROREKTORIUS 14.88
 - 113 POSEĖŽIAI 15.96
 - 113 POSEĖŽIAI 15.96
 - 96 VEĖJAS 14.88
- Central Atrium:**
 - 93 DIDŽIOJI POSEĖŽIŲ AUDITORIJA 41.54
 - 92.1 REKTORIAUS PRĖIMAMASIS 19.95
 - 112 ADMINISTRATORIJAS 14.58


ATESTATO NR.	PA S Paleko architektų studija				OBJEKTAS: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas				
	A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	BENDRASIS BLOKAS PIRMO IR ANTRO AUKŠTŲ PLANAI		M1:250	LAIDA
									0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-24			LAPAS	LAPŲ
								1	1





ATESTATO NR.	PAS Paleko architektų studija				OBJEKTAS: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas		
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	BENDRASIS BLOKAS IŠILGINIS IR SKERSINIS PJŪVIAI	MI:250	LAIDA 0
						LAPAS	LAPŲ
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-25	1	1




ATESTATO NR.	PAS Paleko architektų studija				OBJEKTAS: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas				
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	DIDYSIS SALIŲ BLOKAS PIETINIS FASADAS MI:250			LAIDA	
				0					
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-26			LAPAS	LAPŲ
								1	1




ATESTATO NR.	P A S Paleko architektų studija				OBJEKTAS: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas		
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	SALIŲ BLOKAS, MF IR BENDRASIS BLOKAS OLANDŲ GATVĖS IŠKLOTINĖ	M1:250	LAIDA
						0	
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-27	LAPAS	LAPŲ
						1	1




ATESTATO NR.	PA S Paleko architektų studija				OBJEKTAS: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas				
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	MUZIKOS FAKULTETAS ŠIAURINIS FASADAS M1:250			LAIDA	
				0					
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-29			LAPAS	LAPŲ
								1	1





ALUMINIO-STIKLO SISTEMA
SU KLINKERIO MURO ŽALIUZĖMIS




ATESTATO NR.	PAS Paleko architektų studija				OBJEKTAS: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas		
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	TEATRO IR KINO FAKULTETAS PIETVAKARIŲ FASADAS	M1:250	LAIDA
							0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-30	LAPAS	LAPŲ
						1	1



ATESTATO NR.	 P A S Paleko architektų studija				OBJEKTAS: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas		
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	TEATRO IR KINO FAKULTETAS PIETRYČIŲ FASADAS M1:250		LAIDA
							0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-31	LAPAS	LAPŲ
						1	1



ATESTATO NR.	P S A Paleko architektų studija				OBJEKTAS: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas		
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	BIBLIOTEKA		LAIDA
					ŠIAURĖS RYTŲ IR VAKARŲ FASADAI		M1:250
							0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-32		LAPAS
							LAPŲ
							1
							1





ATESTATO NR.	P S A Paleko architektų studija				OBJEKTAS: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, statybos projektas		
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	VAIZDAS KYLANT OLANDŲ GATVE		LAIDA
							0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-VIZ-01	LAPAS	LAPŲ
						1	1

