

## IKI Aleksotas, Nr. 399, Veiverių g. 150A, Kaunas parduotuvės remonto darbai PK-PT-SS-22-0009 1 Etapas

Info	
<b>Versija</b> 1	<b>Publikavimo data</b> 2022-02-15 08:40
<b>Nuoroda</b> <a href="https://my.mercell.com/permalink/173319373.aspx">https://my.mercell.com/permalink/173319373.aspx</a>	<b>Pateikimo terminas</b> 2022-02-21 21:00
<b>Skelbimo tipas</b> Pirkimai	<b>Pakeitimo data</b> 2022-02-15 08:22
<b>Mokėjimo sąlygos</b> Given in inquiry document	<b>Atplėšimo data</b> 2022-02-21 21:00
	<b>Paraleliniai pasiūlymai</b> Ne
	<b>Galimi pasiūlymų variantai</b> No
	<b>Pristatymo sąlygos</b> Netaikoma
	<b>Pristatymo adresas</b> Lietuva

Pirkėjas
<b>Įmonė</b> Palink UAB
<b>Adresas</b> Lentvario g. 33
<b>Pašto indeksas/Miestas</b> LT-02241 Vilnius Lietuva

Apibūdinimas
<p>UAB "Palink" skelbia pirkimų konkursą „IKI Aleksotas, Nr. 399, Veiverių g. 150A, Kaunas parduotuvės remonto ir įrengimo darbai ir kviečia teikti pasiūlymus. Kainos turi būti pateiktos Eur be PVM. Prekių pristatymo/paslaugų suteikimo vieta: Veiverių g. 150A, Kaunas. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022-02-21 per el.pirkimų platformą „MerCell“. Kilus klausimams dėl pirkimo objekto kreiptis į statybų projektų vadovą Mantą NARBUNTĄ tel +370 659 26560, el.paštas: <a href="mailto:Mantas.Narbuntas@iki.lt">Mantas.Narbuntas@iki.lt</a> Kilus techniniams platformos „MerCell“ klausimams, kreiptis tel. +370 655 82875, el.paštas: <a href="mailto:gice@mercell.com">gice@mercell.com</a></p> <p>OBJEKTAS: NR. 399 IKI ALEKSOTAS ADRESAS: Veiverių g. 150A, Kaunas</p> <p>UŽDUOTIS REMONTO DARBAMS 2022-02-10 Pagal pateiktus technologinius brėžinius ir įvadų planus, atnaujintą „IKI Statybos standartą 2021.11“, statybos taisykles ir kitus LR galiojančius teisės aktus atlikti „IKI ALEKSOTAS, Nr. 399“ adresu Veiverių g. 150A, Kaunas parduotuvės remonto ir įrengimo darbus (toliau - Darbai). Darbų metu veikiančios patalpos turi būti apsaugotos nuo dulkių, triukšmo. Veikiančiose patalpose turi būti užtikrintas pastovus elektros, ryšio, vandentiekio ir nuotekų, vėsinimo ir vėdinimo sistemų sklandus veikimas, privaloma atsiverti darbo zonas nuo bendrų erdvių ar kitų veiklą vykdančių organizacijų parduotuvėje. Darbų metu objekte ir šalia jo nuolat privalo būti palaikoma švara. Pastate esami įrenginiai, gaminiai bei inžinerinės sistemos Darbų metu turi būti saugomi nuo sugadinimo, dulkių ir kitų veiksmų galinčių jiems pakenkti ir/ar sumažinti jų vertę ir užbaigus darbus turi būti atstatyti į pirminę padėtį. Prieš parduotuvės atidarymą Rangovas turi pastatyti papildomą ne mažesnę kaip 15 m3 atliekų konteinerį pakuotės atliekoms (mišrios atliekos). Teikiant pasiūlymą Rangovas turi įsivertinti visus tarpinius darbus, būtinus užduotyje numatytų darbų atlikimui pilna apimtimi.</p>

Tarpiniai darbai neįvertinti Rangovo pasiūlyme, tačiau būtini galutinio, užduotyje numatyto rezultato įgyvendinimui, nebus laikytini papildomais darbais ir už juos nebus papildomai apmokama.

Teikiant pasiūlymą Rangovas turi įsivertinti visas pridėtines ir papildomas išlaidas (sodra, statybvietės išlaidos, papildomos išlaidos medžiagoms, mechanizmams ir darbo užmokesčiui, paaukštinimo priemonės, patalpų valymas, draudimas ir t.t.). Taip pat Rangovas patvirtinta, kad Užsakovo pateiktą užduotį išanalizavo, suprato bei pateikė visus būtinus klausimus ir į juos gavo atsakymus, bei patvirtina, kad kiekiai, kuriuos pateikė - atitinka skaičiavimus ir papildomų darbų dėl netiksliai atliktų skaičiavimų - nebus, išskyrus atvejus, jeigu Užsakovas paprašo atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo įtraukti į šią užduotį. Pabaigus vykdyti Darbus, patalpos užsakovui turi būti perduotos pilnai išvalytos. Saugotinos inžinerinės sistemos ir įranga atstatyta į pirminę padėtį, išbandyta, veikianti ir tinkama tolimesniam naudojimui bei supažindinti parduotuvės personalą su įrangos veikimo principu.

5d.d iki darbų pradžios pateikti detalų darbų vykdymo grafiką. Grafikas privalo būti suderintas su Užsakovo projektų vadovu.

#### Griovimo - ardymo darbai

1. Pagal pateiktą pertvarų planą ardomas pertvaros salės, tambūro, sandėliavimo ir pagalbinėse patalpose („Sandwich“ tipo pertvaras ardo šalčio Rangovai, nevertinti).

2. Pakabinamų/g.k./PVC lubų ir „kaktų“ demontavimas. Salės ir užsakosio zonoje lieka atviros lubos. Įsivertinti visų komunikacijų, kurios paslėptos po lubomis pedarymą

3. Salėje demontuojamos ir utilizuojamos visos reklaminės iškabos.

4. Durų (vidaus ir lauko) demontavimas.

5. Sienų ir grindų plytelių/baldinių plokščių/veidrodžių/lentų demontavimas. ( salės zona ir pagalbinės patalpos)

6. Šiukšlių pakrovimas ir išvežimas.

7. Demontuojami ir utilizuojami visi baldai/įranga, kurie lieka po įrangos išvežimo. ( 2 dienos po parduotuvės uždarymo )  
Lauko darbai

1. Įėjimo trinkelio/plytelių remontas aplink laiptus. Įsivertinti visus darbus ( nuo demontavimo iki pilno sumontavimo )

2. Parkavimo aikštelių dangų remontas, pažeistų bortų/atmušų keitimas, naujų linijų braižymas, derinimas su savivaldybę, projekto rengimas, leidimų gavimas ( jei reikalinga )

3. Visų lauke esančių met. Konstrukcijų remontas. T.y šalinimas esamų rudžių bei padengimas antikoroziniais dažais. ( rampos zona, kopėčios ant stogo, aptvaras, turėklai, grotos, rėmai ir pan )

4. Turėklų įrengimas (ner. Pl. ) ties evakuacinių išėjimu.

5. Priėmimo zonos pagrindo ir dangų remontas ( asfaltavimas, linijų braižymas, derinimas su atsakingomis institucijomis, leidimų gavimas, projekto rengimas ( jei reikalinga)

6. Išlyginamojo tiltelio keitimas, gumų keitimas, atmušų įrengimas, ženklavimas (geltona/juoda) pagal standartą.

7. Rampos vartų keitimas.

8. Fasado naujinimo darbai.

8.1 Naujas armavimas, dažymas

8.2 Vartų bei stogelio įrengimas iš al. Plokščių bei met karkaso, ties pagrindiniu įėjimu.

8.3

8.4 Įėjimo vitrinų automatikos patikrinimas, šepetėlių keitimas, gumų keitimas, perdažymas

8.5 Įėjimo turėklų tvirtinimas ( esamų )

8.6 Įėjimo batų valymo grotelių keitimas, įrengimas pagal IKI Standartą (atnaujintą).

8.7 Klinkerio plytų plovimo/valymo darbai.

9. Stogo remonto darbai

9.1 stogo nuolydžių formavimas, dangos 1sl. Prilydimas

9.2 Stogo parapetų keitimas ( įrengiant tvarkingą pagrindą, su nuolydžiu)

9.3 Stogo vėdinimo kaminėlių įrengimas ( vadovaujantis STR)

9.4 Šildomos lietaus nuvedimo sistemos įrengimas/perdarymas

9.5 Komunikacijų kertančių stogo dangą aplydimas pagal STR.

10. Prekių priėmimo zonos ženklavimas, signalinių juostų įrengimas (IKI Standartas). Rangovas įsivertina visų reikia leidimų gavimą ( suderinimas/leidimas su policija dėl kelio ženklavimo )

11. Atnaujinti tinklinį konteinerių aptvarą, perkelti pagal naujus reikalavimus (2m iki pastato konstrukcijų) ( pagal IKI standartą )

12. Prekių priėmimo zonos sienų apsauga aliuminio plokštėmis. Pakeliamų vartų angokraščių ir kampų apsaugų įrengimas (IKI Standartas).

13. Pakeisti/suremontuoti pažeistus stogo liukų gaubtus, atlikti papildomą sandarinimą aplink stoglangius.

14. Atlikti vėdinimo įrenginių sandarinimą ant stogo.

15. Express lauko pašto dėžių perdažymas ( rampos zonoje )

Apdailos darbai

Grindys

1. Salės pat., užkasio zona , tambūro zona, administracijos patalpa, ir poilsio pat., grindys klijuojamos naujomis plytelėmis.

Grindjuostės įrengiamos visu perimetru h=10cm (plyteles perka Užsakovas). Aplink trapus įrengima teptinė hidroizoliacija. Siūlės glaistomos Atlas „Artis“ glaistu. Spalva - 037. Grindjuostės prie „sandwich“ tipo plokščių neįrenginėjamos. Tarpas tarp sieninės plokštės ir grindinių plytelių dangos užtaisomas hermetiku Bostik PU 2637 suformuojant kampą arba montuojamas skardos lankstinys 30x30 mm (sienų spalvos).

2. Salės grindinių plytelių impregnavimas ( Priedas Nr. 4 )

3. Gamybinėse patalpose, valytojos patalpoje ir šaldymo kameroje trapai pagal IKI statybos standarto reikalavimus nerūdijančio plieno ir atlaikantys apkrovas. Kondensato nuvedimui iš prekybos salės šaldymo baldų įrengiami sifonai su atbuliniu kvapų vožtuvu. Kondensato nuvedimui iš kondicionierių ar vėdinimo įrangos įrengiami sifonai su atbuliniu kvapų vožtuvu. Visos plautuvės, praustuvai įrengiami su šlapio tipo sifonais. Žarnos tipo sifonai nenaudotini. Techninėse ir kitose patalpose, kuriose nenaudojami keltuvai, bet turi būti įrengti trapai, įrengiami trapai su atbuliniais kvapų vožtuvais. Tiksliai vietas žiūrėti technologijoje. Grindys formuojamos su minimaliu 1% nuolydžiu į trapus vandeniui surinkti. Visose drėgnose patalpų zonose

prieš klijuojant plyteles įrengiama teptinė hidroizoliacija.

4. Visose sandėlio, gamybinėse ir pagalbinėse patalpose (išskyrus pat. kuriose numatyta kita grindų danga) klijuojamos naujos akmens masės plytelės „Casalgrande Panda Bianco“ (plyteles perka Rangovas, tiekėjas UAB „Vaineta ir partneriai“). Drėgnose patalpose prieš klijuojant plyteles įrengti ištinę teptinė hidroizoliacija. Grindjuostės įrengiamos visu perimetru h=10cm (plyteles perka Užsakovas). Siūlės glaistomos Atlas „Artis“ glaistu. Spalva - 037. Grindjuostės prie “sandwich” tipo plokščių ir apsauginių aliuminio plokščių neįrenginėjamos. Tarpas tarp sieninės plokštės ir grindinių plytelių dangos užtaisomas hermetiku Bostik PU 2637 suformuojant kampa arba montuojamas skardos lankstinys 30x30 mm (sienų spalvos).

5. Minusinėje kameroje pat. įrengti prieduobę visu plotu 20 cm žemiau grindų lygio su betoniniu pagrindu ir teptine hidroizoliacija. ( Įsivertinti ar pakaks aukščio nepažeidžiant esamos perdangos.

6. Ila. patalpose įrengiama heterogenine PVC grindų danga, padengta poliuretano. Grindų pavadinimas - Acczent Excellence 70 silver arba analogas, slidumo klasė R-9. Grindjuostės - 10 cm aukščio. Medžiaga analogiška įrengiamai PVC grindų dangai. Sienos

1. Pagal pateiktą planą pertvaros įrengiamos iš gipso kartono plokščių, montuojant 75mm pločio profilius ir po du sluoksnius gipso kartono plokščių iš abiejų pusių. Tarpai tarp profilių užpildomi 70 mm akmens vata. Įrangos kabinimo vietose (TV, gartraukis, lentynos, plautuvės, dezinfekcinės lempos ir pan.) numatyti papildomą sustiprintą atramą iš OSB plokštės.

2. Salės, koridoriaus ir užkasių sienos dažomos NCS S 1500-N (Becker paletė). Kvadratinė/stačiakampių kolonų apdaila: nuo grindų iki 1,2 m aukščio aptaisomos akmens masės plytelėmis GRIGIO EGEO. Spalva - šviesiai pilka matmenys 15x60 cm, 9,5 mm (plyteles perka Rangovas, tiekėjas UAB „Vaineta ir partneriai“). Plytelės klijuojamos su prasislinkimu 20/40. Siūlės tarp plytelių 1.5- 2.00 mm. Glaistas Knauf. Spalva -Atlas 035. Nuo 1,2 m aukščio iki perdangos dažoma sienų spalva. Plytelių kampu sujungimui naudoti aliuminio “ L” tipo profilius, apvalios kolonos dažomos.

3. Administracinėje patalpoje; kasininko pat., Serverinės patalpose nuo grindjuosčių iki 1.20 m dengiamos LMDP 8-12 mm storio plokštė RAL9006. Plokštės kraštai turi būti laminuoti. Nuo 1.20 m iki lubų sienos glaistomos ir dažomos. Spalva NCS 1500-N (Becker paletė).

4. Poilsio patalpoje viena siena nuo grindjuosčių iki durų viršaus dengiama LMDP 8-12 mm storio smėlio spalvos plokštė. Viena siena dažoma žalia: RAL 6019 (aukštis iki durų), visa kita dažoma RAL 9010.

5. Sandėliavimo patalpų sienas būtina apsaugoti nuo sudaužymu sumontuojant rifliuotą aliumininį lakštą nuo grindų iki 1250 mm aukščio, aliuminio lakšto storis ne mažiau 2 mm. Rifliuoto Sienų kampus sutvirtinti metalo kampuočiu 100x100x10 mm ( pilkos spalvos). Sienos virš aliuminio lakšto dažomos spalva NCS 1500 N.

6. Šlapių procesų patalpose įrengiama hidroizoliacija, nuo grindų iki lubų klijuojamos glazūruotos apdailinės plytelės. Spalva - balta. Plytelių formatas 20x25 cm (Plyteles perka Rangovas). Analogiškos plytelės klijuojamos poilsio pat. tarp virtuvės stalviršio ir spintelių.

7. Patalpos Nr. 105 pertvaros turi būti armuotos armatūriniu tinklu 100x100 d=10mm.

8. Nuomininko patalpoje įrengiama stiklo atitvarai ( pagal standartą ) bei

Lubos

1. Visame II aukšte ir administracinėse patalpose Nr. 121 įrengiamos pakabinamos „Armstrong“ tipo lubos (ne žemiau kaip 2,65 m.).

2. WC, dušuose, valytojos ir gamybinėse patalpose įrengiamos drėgmei atsparios pakabinamos „Armstrong“ tipo lubos.

3. Salės zonoje, užkasio zonoje, nuomininko zonose lubų paruošimas(glaistymas/tinkavimas jei reikalinga) ir dažymas balta spalva kartu su visomis komunikacijomis.

4. Esamų komunikacijų pertvarkymas, išlyginant/guldant į lovelius, tvirtinant prie lubų, visų komunikacijų dažymas.

Silpnos srovės

1. Pagal IKI įrengimo standartą naujai įrengiama priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija, papildomi vidaus ryšio tinklai (žiūrėti pateiktus elektros ir silpnų srovių įvadų planus). TIK IKI VALDOMOSE PATALPOSE

2. Ant įėjimo varstomų durų sumontuojami blokatoriai (valdymas iš apsaugos posto ir pultelių).

3. WI-FI tinklas lieka esamas, įsivertinti naujų stotelių pakabinimą ir esamų stotelių perkabinimą.

4. LAN tinklas monitoringo įrangai:

a) nuo elektros skydinės iki BMS tinko komutatoriaus serverinėje (toliau - serverinė).

b) nuo vėdinimo įrenginio (rooftop) iki serverinės.

c) nuo kondicionierių iki serverinės.

d) nuo technologinio šalčio valdiklio iki serverinės.

e) nuo apšvietimo valdiklio iki serverinės.

Kiti darbai

1. Rėmo kondesatoriui įrengimas ir pastatymas ant stogo (šiuo metu nėra parinktas šalčio rangovas, neaišku koks bus kondesatorius )

2. Administracinėse, sandėliavimo bei pagalbinėse patalpose įrengiamos plieninės „Hormann“ ZK durys, spalva RAL 9016.

3. Durys į kasininkės patalpą turi būti ne žemesnės, nei WK3 saugumo klasės, turi turėti dvi spynas su rakinimo cilindrais ir akute.

4. Įėjimui į valytojos pat. ir fasavimo pat. įrengiamos PVC užuolaidos

5. Durys įrengiamos sienoje iš sandėlių zonos į prekybos salę - dvivėrės(1vnt) švytuoklinės, smūginės durys “DIOPLAST D” su plastiko juostų apsauga, tiekėją derinti su atsakingu UAB „Palink“ darbuotoju. Durų plokštė - 15 mm HDPE kietas plastikas - 4 mm PTEG medžiagos integruotas langas, durų rėmas (stakta) - mitelinio dažymo profilinis vamzdis, HDPE prieš smūginės, apsauginės juostos durų varčiai, hermetizacija su specialiu silikonu, spyruoklinis mazgas - galvanizuotas (Fridavo) 175 mm 6vnt., spalva - šviesiai pilka.

6. Segmentinių pakeliamų lauko vartų keitimas naujais su varstomomis durimis. Spalva - Pilka.

7. Rangovas užbaigęs Darbus parengia ir pateikia Užsakovui įrengtų inžinerinių tinklų, įrenginių ir sumontuotų gaminių

išpildomąją dokumentaciją (brėžinius, pasus, eksploatacinių savybių deklaracijas, naudojimosi instrukcija ir t.t.) lietuvių kalba 3 (trys) egz. ir el. laikmenoje.

8. Sudaryti sąlygas šaldymo įrangos įnešimui. Didžiausio priesienio išmatavimai su įpakavimu - 3750x1190x2260(h) mm.

9. Smulkios įrangos sumontavimo darbai ( 2d. iki parduotuvės atidarymo ) ( šluotų laikikliai, vaistų laikymo dėžūčių sumontavimas, rakinamos raktų dėžutės demontavimas prieš rekonstrukciją ir sumontavimas po rekonstrukcijos ir kt. ) Visą įrangą tiekia Užsakovas. - Pasiūlyme pateikti valandinį įkainį.

10. Atlikti sandelio grindų žymėjimą pagal Priedas Nr. 15

Priedama:

1. Priedas Nr. 3 - IKI statybos standartas bei papildymas
2. Priedas Nr. 4 - Impregnanto saugos duomenų lapai
3. Priedas Nr. 5 - Šaldymo sistemos el. poreikis ( bus sekančių etapų metu)
4. Priedas Nr. 6 - Kompresorinės padas ( Tipinis, dėl konkretumo derinti rekonstrukcijos metu ) ( bus sekančių etapų metu)
5. Priedas Nr. 7 - Reikalavimai automatizavimo darbams; ( bus sekančių etapų metu)
6. Priedas Nr. 8 - Technologija
7. Priedas Nr. 9 - Apšvietimo planas bei schemos ( bus sekančių etapų metu)
8. Priedas Nr. 10 -
9. Priedas Nr. 11 - Gen. Rangos sutarties šablonas
10. Priedas Nr. 12 - Pasiūlymo pateikimo forma, aktavimo forma
11. Priedas Nr. 13 - Susitarimas dėl partnerio duomenų tvarkymo ( jei nepasirašę iki šiol su PALINK )
12. Priedas Nr. 14 - Fasado vizualizacijos ( bus sekančių etapų metu)
13. Ženklinimo parduotuvių sandelyje instrukcija

Statybos projektų vadovas:

Mantas Narbuntas tel. 865926560 El. paštas: [Mantas.Narbuntas@iki.lt](mailto:Mantas.Narbuntas@iki.lt)

Dokumentai		
Dokumento pavadinimas	Dydis	Pakeitimo data
info about company.xlsx	27 KB	2022-02-14 18:47
399 Uzduotis remonto darbams 02.10.docx	37 KB	2022-02-14 18:48
IKI Aleksotas 399_220204_Nr1.7z	2,08 MB	2022-02-14 18:48
Priedas Nr. 14 - Preliminarūs kiekių žiniaraščiai I etapas 02.10.xls	66 KB	2022-02-14 18:48

Produktai				
Kategorija	Aprašymas	Pristatymo data	Kiekis	Vienetas
IKI Aleksotas, Nr. 399, Veiverių g. 150A, Kaunas parduotuvės remonto darbai	Statybos darbai		1,00	
IKI Aleksotas, Nr. 399, Veiverių g. 150A, Kaunas parduotuvės remonto darbai	ŠVOK		1,00	
IKI Aleksotas, Nr. 399, Veiverių g. 150A, Kaunas parduotuvės remonto darbai	Silpnos srovės		1,00	
IKI Aleksotas, Nr. 399, Veiverių g. 150A, Kaunas parduotuvės remonto darbai	Elektrotechnikos darbai		1,00	
IKI Aleksotas, Nr. 399, Veiverių g. 150A, Kaunas parduotuvės remonto darbai	Automatikos darbai		1,00	

Reikalavimai		
Lygis	Aprašymas	Tik informacijai
1	<p>Informacija/Information</p> <p><b>Konkurso dalyviai, kurie per einamuosius metus nėra dalyvavę UAB Palink skelbtuose konkursuose, privalo pateikti priedą " Pagrindinė informaciją apie įmonę".</b></p> <p>Konkurso dalyviai, kurie per einamuosius metus dalyvavo UAB "Palink" skelbtuose konkursuose ir teikė priedą „Pagrindinė informacija apie įmonę“, pakartotinai jo teikti neprivalo.</p> <p><b>Tender participants for the first time must submit the Appendix to Tender Documents "Main Information on the Company" along with the Tender Application, according to attachment.</b></p> <p>If tender participants during the current year was submit Tender Documents "Main Information on the Company" , it is not required to re- submit.</p>	Ne
2	<p>Kitos sąlygos/Other conditions</p> <p>1. Konkurso dalyvis pateikdamas Paraišką patvirtina, kad į siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos pirkimo objekto vykdymo išlaidos ir kad Konkurso dalyvis prisiima riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas paraišką ir laikydamasis techninės specifikacijos sąlygų, įskaičiavo į Paraiškos kainą.</p> <p>2. Konkurso dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Visos sumos konkurso dokumentuose turi būti nurodytos Eurais (Eur) be PVM.</p> <p>3. Tikimasi, kad Konkurso dalyvis pateiks geriausią kainą pačioje pirmoje Paraiškoje, nes vėliau konkurso metu gali nebebūti galimybės koreguoti ar papildyti Paraišką.</p> <p>4. Konkurso dalyvis teikdamas Paraišką dalyvauti pirkimo konkurse patvirtina, kad perskaitė ir suprato konkurso sąlygas, standartines UAB Palink sutarčių nuostatas, dokumentaciją bei su jomis sutinka, patvirtina, kad Konkurso dalyvio pateikta informacija apie įmonę, kainos skaičiavimus ir kita informacija, pateikta konkurso Paraiškoje, yra teisinga. Konkurso dalyvis, dalyvaudamas šiame konkurse, sutinka laikytis konkurso dokumentacijoje pateiktų reikalavimų ir užtikrinti gautos iš UAB „Palink“ informacijos konfidencialumą. Pageidaujant susipažinti su UAB Palink standartinėmis sutarčių nuostatomis, prašome kreiptis: Statybų projektų vadovas Mantas Narbuntas tel. 865926560 El. paštas: <a href="mailto:Mantas.Narbuntas@iki.lt">Mantas.Narbuntas@iki.lt</a></p> <p>5. Konkurso dalyvis yra informuotas, jog šio kvietimo pateikimas nėra ir negali būti laikomas UAB „Palink“ įsipareigojimu sudaryti sutartį dėl pirkimo objekto. UAB „Palink“ nėra ir nebus laikoma atsakinga už bet kokias išlaidas, kurias konkurso dalyvis patiria teikdamas Paraišką/rengdamasis teikti paslaugas/prekes, sudarančias pirkimo objektą.</p> <p>6. UAB Palink neįsipareigoja pirkti iš Konkurso laimėtojo tam tikrą Prekių kiekį per tam tikrą laikotarpį ir nepateikia jokių garantijų dėl tam tikro Prekių kiekio nupirkimo.</p> <p>7. Konkurso dalyvis pateikdamas Paraišką užtikrina ir patvirtina, jog pateikiama Paraiška dalyvauti Konkurse galioja ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų nuo Paraiškų pateikimo termino pabaigos ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo UAB Palink kreipimosi įsipareigoja sudaryti sutartį konkurso dokumentacijoje bei pateiktoje Paraiškoje nurodytomis sąlygomis. Pateikdamas Paraišką Konkurso dalyvis patvirtina, jog Paraiškoje pateiktas pasiūlymas galioja visą Konkursuojamo periodo trukmę, nurodytą šiame dokumente.</p> <p>8. UAB „Palink“ apie konkurso rezultatus informuoja konkursą laimėjusius konkurso dalyvius.</p> <p>9. Jeigu Konkurso laimėtojas per Konkurso sąlygose nurodytą terminą nesutinka sudaryti su UAB Palink sutarties dėl pirkimo objekto pardavimo arba sudarius sutartį dėl pirkimo objekto atsisako tiekti/netiekia pirkimo objekto per Konkursuojamo periodo trukmę, UAB Palink turi teisę reikalauti, o Konkurso laimėtojas įsipareigoja sumokėti sumokėti baudą lygią 10% pateikto pasiūlymo vertės.</p>	Ne
3	<p>INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ</p>	Ne

	<p>Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „PALINK“, kodas 110193723, Lentvario g. 33, Vilnius. Tel. 8 800 11 454, el.p. <a href="mailto:info@iki.lt">info@iki.lt</a>. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. +370 5 260 17 00 arba el. paštu <a href="mailto:asmensduomenys@iki.lt">asmensduomenys@iki.lt</a>.</p> <p>Jūsų paraiškoje, pateikiamoje per el.pirkimų valdymo įrankį Merzell (toliau - Paraiška), nurodytus asmens duomenis (kontaktnio asmens vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį, el.pašto adresą, darbuotojo kvalifikacijos atestato(-ų) numerį, darbuotojo draudimo polisų informaciją, banko sąskaitos numerį, PVM mokėtojo kodą) saugosime bei tvarkysime Paraiškos apdorojimo ir administravimo tikslu. Tai būtina dėl mūsų teisėto intereso siekiant atrinkti organizuojamo pirkimų konkurso nugalėtoją ir sudaryti su juo sutartį dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo.</p> <p><b>1. Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją?</b> Užtikriname Jus, kad Jūsų duomenis laikome saugiai ir konfidencialiai. Jūsų duomenis gali peržiūrėti mūsų darbuotojai, atsakingi už prekių/paslaugų/darbų pirkimų konkursų organizavimą, duomenų apsaugos pareigūnas. Tam, kad Paraišką galėtume apdoroti efektyviai ir saugiai, naudojame specialias informacines sistemas. Šių sistemų veikimą prižiūri tiek mūsų Informacinių technologijų departamentas, tiek profesionalūs paslaugų teikėjai, kurie gali turėti prieigą prie Jūsų duomenų tiek, kiek reikalinga programinės įrangos tinkamam veikimui užtikrinti. Visais atvejais reikalaujame iš šių partnerių konfidencialumo įsipareigojimų. Užtikriname, kad Jūsų pateikiami duomenys nebus naudojami jokiais kitomis aplinkybėmis ar teikiami kitiems asmenims.</p> <p><b>2. Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?</b> Jeigu pateikiate Paraišką, tačiau Jūs neišrenkamas mūsų organizuojamo pirkimų konkurso nugalėtoju ir sutartis su Jumis dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo nesudaroma, Jūsų asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi 10 metų nuo duomenų įvedimo datos. Jei sutartis dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo bus sudaryta su Jumis, tuomet Jūsų duomenys bus saugomi visą šios sutarties galiojimo ir bendradarbiavimo laikotarpį, taip pat senaties terminą po bendradarbiavimo ar sutarties pabaigos.</p> <p><b>3. Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?</b> Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, juos taisyti, papildyti ar atnaujinti, užpildydami ir pateikdami mums naują Anketą arba susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: <a href="mailto:asmensduomenys@iki.lt">asmensduomenys@iki.lt</a>. Šiuo el. pašto adresu taip pat galite kreiptis į mus dėl Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo, kai turite tam teisinį pagrindą.</p> <p><b>4. Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?</b> Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas <a href="mailto:ada@ada.lt">ada@ada.lt</a>.</p>	
4	Prekių/paslaugų perdavimo forma terminas ir pristatymo sąlygos	Ne
	Visi statybos darbai (toliau darbai) turi būti pradėti ir baigti pagal suderintas lokales sąmatas (priedas Nr. 1), suderintą projektinę medžiagą (priedas Nr. 2), suderintą grafiką (priedas Nr. 3) ir priduoti Užsakovui objekte Gedimino g. 21A, Tauragė	
5	Reikalavimai dėl prekių/paslaugų priėmimo-perdavimo (įdiegimo)	Ne
	Rangovas įsipareigoja organizuoti atliktų Darbų pridavimą, o Užsakovas priimti kokybiškai atliktus Darbus ir užtikrinti savalaikį statybos darbų finansavimą.	
6	Kokybės kontrolė	Ne
	Visi Darbai turi atitikti LR galiojančius teisės aktus ir "IKI įrengimo standartą".	
7	Dokumentacija, instrukcijos	Ne
	Rangovas Užsakovui privalo pateikti visą vykdomąją dokumentaciją. Iki visų Darbų perdavimo Rangovas privalo instruktuoti Užsakovą (ir/ar jo nurodytus asmenis) ir/arba išmokyti jį Darbų metu įrengtų sistemų, įrangos ir konstrukcijų naudojimosi ir jų aptarnavimo taisyklių bei pateikti Užsakovui atitinkamą dokumentaciją lietuvių kalba trim (3) egzemplioriais. Perduodant ir priimant Darbus, turi būti atlikti visi būtini/reikalingi sumontuotų statybinių konstrukcijų ir/arba techninių sistemų bandymai. Be to, techninės sistemos turi būti išbandytos maksimaliomis darbo sąlygomis.	
8	Tiekėjo garantiniai įsipareigojimai	Ne
	Suteikti įrangai gamyklinę, bet ne trumpesnę kaip dviejų metų garantiją, atliktiems darbams penkerių metų garantiją; dešimties metų garantiją - paslėptiems patalpų, kuriuose atliekami šioje sutartyje numatyti darbai, elementams. Garantinis laikotarpis prasideda nuo darbų pridavimo Užsakovui pagal perdavimo - priėmimo akta dienos.	
9	Sutarties nevykdymo netesybos	Ne
	Pagal suderintą sutartį	