






Sutartiniai ženklai


- Projektuojamas poilsio paskirties pastatas
- Projektuojamo poilsio paskirties pastato sklypo riba
- Kiti pastatai
- Kitų sklypų ribos
- Automobilių stovėjimo aikštelė
- Gatvės užstatymo linija
- Gatvės raudonoji linija




0	2022 05	PROJEKINIAMS PASIŪLYMAMS		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 MB NEW FOLDER įm.k. 304823112 R. Kalantos g. 161, LT-52315 Kaunas hello@newfolder.lt +370 657 71888	Statinio projekto pavadinimas Poilsio paskirties pastato Vanagupės g. 52, Palangoje naujos statybos projektas (projektiniai pasiūlymai)		
A 1802	PV	A. Gabrys	2022	Statinio numeris ir pavadinimas Nr. 1 -Poilsio paskirties pastatas
	Arch	V. Kazlauskas	2022	LAIDA
				Dokumento pavadinimas Vanagupės gatvės užstatymo schema M 1:15000
				0
PP	Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "Sutikimas"		Dokumento žymuo NF/2021/04-PP-SP.B -1	LAPAS 1
				LAPŲ 1



Situacijos schema



Sklypo planas M 1:500



Pagal detalų planą įeigu projektuojamų pastatų aukštis iki 8,5 m, tai jie gali būti statomi 3 m atstumu nuo gretimų sklypo ribos, aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Projektuojamas poilsio paskirties pastatas yra 11 m aukščio, tai reiškia, kad minimalus atstumas iki sklypo ribos kai nereikalingas gretimų sklypo savininko sutikimas yra 4,25 m

85. Pastato aukštis – aukštis, matuojamas metrais nuo pastato ar jo dalies statybos zonos esamo žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato ar jo dalies stogo kraigo ar pastato ar jo dalies konstrukcijos (neskaitant dūmtraukių, vėdinimo šachtų, antenų, žaibosaugos stiebų) aukščiausio taško.

Pastato aukščio ir atstumų iki sklypo ribų schema, pjūvis A-A M 1:500

Pastabos:

- * ±0.00 altitudė tikslinti prieš pradėdant statybos darbus
- * ±0.00 altitudė duota nuo grindų apdailos paviršiaus
- * Koordinatės pažymėtos pastato ašį susikirtimo taškuose
- * Atstumai nuo sklypo ribos iki pastato duoti nuo pastato sienos išorės paviršiaus
- * Aukščių sistema: LAS07; Koordinačių sistema: LKS-94
- * Remiantis detalioju planu į užstatymo zoną patenkančios medžiai yra kertami.

Želdiniai projektuojami remiantis LR želdynų įstatymo nuostatomis ir vadovaujantis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis patvirtintomis LR AM 2007.12.29 įsakymu Nr. D1-674.

* Želdinių tvarkymo sprendiniai aprašyti aiškinamajame rašte (5 lape Projektiniuose pasiūlymuose).

* Pagal gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų punktą 93.4. priešgaisrinį atstumą tarp pastatų, kai gaisrinių žarnų ilgis nuo artimiausio vandens šaltinio (gaisrinio hidranto, vandens rezervuaro ar pan.) iki tolimesnio gaisro židinio pastate neviršija 100 m, leidžiama sumažinti 20 proc. Priešgaisriniai atstumai iki kitų gretimuose sklypuose esančių pastatų yra išlaikomi – nuo projektuojamo poilsio paskirties pastato iki daugiabučio gyvenamojo namo Vanagupės g. 50 yra 7,48m atstumas, abiejų pastatų atsparumo ugniai laipsnis II, minimalus leistinas priešgaisrinis atstumas įvertinus aukščiau nurodytas sąlygas yra 6,4m.

* Normatyviniai atstumai nuo atviro tipo automobilių saugyklų, nustatyti STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, iki gretimų pastatų išlaikomi: 123 punkto 321 lentelėje nurodyta kai projektuojama nuo 11 iki 20 automobilių stovėjimo vietų reikalinga išlaikyti ne mažesnę kaip 7m atstumą iki gyvenamosios paskirties pastatų, projekto sprendiniais mažiausias atstumas iki gretimame žemės sklype Vanagupės g. 50 stovinčio daugiabučio gyvenamojo namo yra apie 11,53 m.

Sutartiniai ženklai

- Projektuojamas poilsio paskirties pastatas
- Sklypo riba
- Statybos riba pagal detalų planą
- 4.25m atstumas nuo sklypo ribos
t.y. šiuo atstumu statant 11 m aukščio pastatą nereikalingi kaimyninių sklypų savininkų sutikimai
- Gretimų sklypų ribos
- Gatvės raudonosios linijos
- Pateikimas į sklypą
- Įėjimas į pastatą
- Projektuojamos Takų dangos, betono trinkelės
- Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė, betono trinkelų danga
- Projektuojama įvažė į sklypą, betono trinkelų danga
- Pėsčiųjų ir dviračių takai suprojektuoti patvirtintu detalioju planu (1994-09-23 sprendimas Nr. 44)
- Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos pagal STR 2.06.04:2014
- Servitutas
- Vanagupės gatvė

Koordinatėmis nužymėti taškai brėžinyje nurodyta:

- * pastato ašį susikirtimo taškai
- * žemės sklypo ribų taškai
- * kiti charakteringi sklypo taškai

Minimalus 7m atstumas nuo atviro tipo automobilių saugyklų iki gyvenamosios paskirties pastatų

Minimalus 6.4m priešgaisrinis atstumas tarp Vanagupės g. 52 ir Vanagupės g. 50 sklypuose esančių pastatų

- Požeminis 'Ecoilhas' popierinių atliekų konteineris, 1.5m x 1.5m x 2.37m
- Požeminis 'Ecoilhas' plastikinių atliekų konteineris, 1.5m x 1.5m x 2.37m
- Požeminis 'Ecoilhas' stiklinių atliekų konteineris, 1.5m x 1.5m x 2.37m
- Požeminis 'Ecoilhas' mišrių komunalinių atliekų konteineris, 1.5m x 1.5m x 2.37m

Želdinių tvarkymo sutartiniai ženklai

- Kertami medžiai (35 vienetai)
- Išsaugomi medžiai (4 vienetai: Nr. 1, 2, 3, ir 4)
- Naujai veisiami medžiai nuo 2 iki 3m aukščio (ne arčiau kaip 2m iki kaimyninio sklypo ribos, ne arčiau kaip 10m atstumu iki daugiabučių gyvenamųjų pastatų sienų su langais, ne arčiau kaip 5m atstumu nuo kitų pastatų sienų)
- Uolinis kadagys (lot. *Moffat blue*) 3vnt.
- Paprastasis šermukšnis (lot. *Sorbus aucuparia*) 3vnt.
- Juoduogis šėivamedis (lot. *Sambucus nigra*) 1vnt.
- Naujai veisiami krūmai iki 2m aukščio (ne arčiau kaip 1m iki kaimyninio sklypo ribos, ne arčiau kaip 2.5m atstumu iki daugiabučių gyvenamųjų pastatų sienų su langais, ne arčiau kaip 1.5m atstumu nuo kitų pastatų sienų)
- Šviesioji hortenzija (lot. *Hydrangea arborescens* 'Strong Annabelle') 7vnt.
- Raugeriškis tunbergio 'Atropurpurea' (lot. *Berberis thunbergii* 'Atropurpurea') 7vnt.
- Tarpinių kukmedžių (lot. *Taxus Media* 'Hicksii') gyvatvorė, karpoma iki 1m aukščio
- Žemaūgių želdinių grupė: puskrūmiai, žoliniai augalai ir gėlės
- Vėja, žemaūgių žolių mišinys

Bendrieji statinio rodikliai

STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 5 priedas


Eil. Nr.	Pavadinimas	Leistina	Projektuojama
I. SKLYPAS			
1.	Sklypo plotas	-	1460m²
2.	Sklypo užstatymo tankumas	30 %	29.93 %
3.	Sklypo užstatymo intensyvumas	120 %	67.67 %
4.	Užstatymo plotas	438.00m²	437.03m²
5.	Žalioji plotas	≥40 %	41.77 %
		≥584.00m²	609.80m²
6.	Dangų plotas, tame tarpe:	-	439.55m²
6.1.	Automobilių stovėjimo aikštelės danga betono trinkelės	-	403.74m²
6.2.	Takų danga betono trinkelės	-	35.81m²
7.	Automobilių stovėjimo vietų skaičius	-	18 vnt.
II. PASTATAI			
1. Poilsio paskirties pastatas			
2.	Pastato bendrasis plotas, tame tarpe:	1752.00m²	1265.52m²
2.1.	pagrindinis plotas		689.34m²
2.2.	pagalbinis plotas		576.18m²
3.	Pastato naudingasis plotas		1265.52m²
4.	Pastato tūris		5157m³
5.	Pastato aukštų skaičius		3 aukštai ir rūsys
6.	Pastato aukštis	iki 11.00 m	10.94 m
7.	Numerių skaičius		18 vnt
8.	Pastato energinio naudingumo klasė		A++
9.	Pastato akustinio komforto sąlygų klasė		C
10.	Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS DUOMENYS (Vanagupės g. 52, Palangos m.)


Nr.	Rūšis	H, m	D, cm	Būklė	Pastabos	Ūkinė priemonė	Saugo tin.
1	Juodalksnis	18	31	1			S
2	Juodalksnis	18	36	1			S
3	Juodalksnis	19	32	1			S
4	Juodalksnis	18	37	1			S
5	Juodalksnis	13	22	1		kertamas	S
6	Juodalksnis	16	25	1		kertamas	S
7	leva paprastoji	10	15	1		kertamas	S
8	Juodalksnis	17	25	1		kertamas	S
9	Juodalksnis	16	32	1		kertamas	S
10	Juodalksnis	19	37	1		kertamas	S
11	leva paprastoji	9	12	3	stelbiama	kirsti 1 eilėje	N
12	leva paprastoji	12	16	1	2 kamienai	kertamas	S
	leva paprastoji	12	16	1		kertamas	S
13	Juodalksnis	13	14	5	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	S
14	leva paprastoji	12	16	1		kertamas	S
15	Juodalksnis	14	18	2	žiemospirgis	kertamas	S
16	leva paprastoji	10	11	3	stelbiama	kirsti 1 eilėje	N
17	leva paprastoji	11	19	1		kertamas	S
18	Juodalksnis	13	31	1	2 kamienai	kertamas	S
19	Juodalksnis	16	27	1		kertamas	S
20	leva paprastoji	6,5	13	3	stelbiama	kirsti 1 eilėje	S
21	Juodalksnis	19	37	1		kertamas	S
22	Juodalksnis	18	27	1		kertamas	S
23	Juodalksnis	18	31	1		kertamas	S
24	Juodalksnis	12	14	4	stelbiamas	kirsti 1 eilėje	S
25	Juodalksnis	18	32	1		kertamas	S
26	Juodalksnis	18	41	1		kertamas	S
27	Juodalksnis	18	35	1	2 kamienai	kertamas	S
28	Juodalksnis	13	21	4	medienos puvinys, stelbiamas	kertamas	S
29	leva paprastoji	7	14	3	stelbiama	kertamas	S
30	Juodalksnis	18	35	1		kertamas	S
31	Juodalksnis	18	48	5	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	S
32	Juodalksnis	17	40	3	medienos puvinys	kertamas	S
33	Juodalksnis	16	37	1		kertamas	S
34	Juodalksnis	16	27	1		kertamas	S
35	Juodalksnis	10	21	2	stelbiamas, pasviręs 30°	kertamas	S
36	Juodalksnis	13	28	1		kertamas	S
37	Juodalksnis	10	12	4	stelbiama	kirsti 1 eilėje	N
38	Juodalksnis	17	28	1	2 kamienai	kertamas	S
39	Juodalksnis	8	14	5	medienos puvinys, stelbiamas	kirsti 1 eilėje	S
40	Juodalksnis	18	32	1	2 kamienai	kertamas	S
41	Juodalksnis	17	38	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, pasvirusi 15°	kertamas	S
42	Juodalksnis	10	20	4	stelbiamas	kirsti 1 eilėje	S
43	leva paprastoji	7	19	3	kamieno žaizdos (-os), medienos puvinys, stelbiama, pasvirusi 30°	kirsti 1 eilėje	S

Pastaba: 1 - gera būklė, 2 - vidutinė, 3 - patenkinama, 4 - bloga, 5 - I. bloga, 6 - žuvis. Vadovaujantis „Želdinių atkuriamosios vertės įkainiose“ pateiktu būklės skirstymu, 2-3 mūsų nurodyta želdinių būklė laikytina patenkinama, 4 atitinkamai - nepatenkinama, 5 atitinkamai - bloga. S - saugotinas, N - nesaugotinas.


0		2022 05		PROJEKTIJIMAS PASIŪLYMAMS	
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	new folder		MB NEW FOLDER Im.k. 304823112 R. Kalantos g. 161, LT-52315 Kaunas hello@newfolder.lt +370 657 71888	Statinio projekto pavadinimas Poilsio paskirties pastato Vanagupės g. 52, Palangoje naujos statybos projektas (projektiniai pasiūlymai)	LAIDA
	A 1802	PV	A. Gabrys	2022	
		Arch	V. Kazlauskas	2022	0
				Dokumento pavadinimas Sklypo planas M 1:500	
PP		Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "Sutikimas"		Dokumento žymuo NF/2021/04-PP-SP-B-2	LAPAS LAPŲ
				1	1



Situacijos schema



Sklypo planas M 1:500



Pagal detalų planą įeigu projektuojamų pastatų aukštis iki 8,5 m, tai jie gali būti statomi 3 m atstumu nuo gretimio sklypo ribos, aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Projektuojamas poilsio paskirties pastatas yra 11 m aukščio, tai reiškia, kad minimalus atstumas iki sklypo ribos kai nereikalingas gretimio sklypo savininko sutikimas yra 4,25 m

85. Pastato aukštis – aukštis, matuojamas metrais nuo pastato ar jo dalies statybos zonos esamo žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato ar jo dalies stogo kraigo ar pastato ar jo dalies konstrukcijos (neskaitant dūmtraukių, vėdinimo šachtų, antenų, žaibosaugos stiebų) aukščiausio taško.

Pastato aukščio ir atstumų iki sklypo ribų schema, pjūvis A-A M 1:500

Pastabos:

- * ±0.00 altitudę tikslinti prieš pradėdant statybos darbus
- * ±0.00 altitudę duota nuo grindų apdailos paviršiaus
- * Koordinatės pažymėtos pastato ašį susikirtimo taškuose
- * Atstumai nuo sklypo ribos iki pastato duoti nuo pastato sienos išorės paviršiaus
- * Aukščių sistema: LAS07; Koordinačių sistema: LKS-94
- * Remiantis detalioju planu į užstatymo zoną patenkančios medžiai yra kertami.

Želdiniai projektuojami remiantis LR želdynų įstatymo nuostatomis ir vadovaujantis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis patvirtintomis LR AM 2007.12.29 įsakymu Nr. D1-717. Parenkant sodmenis bus vadovaujamas Sodmenų kokybės reikalavimais patvirtintais LR AM 2007.12.14 įsakymu Nr. D1-674.

* Želdinių tvarkymo sprendiniai aprašyti aiškinamajame rašte (5 lape Projektiniuose pasiūlymuose).

* Pagal gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų punktą 93.4. priešgaisrinį atstumą tarp pastatų, kai gaisrinių žarnų ilgis nuo artimiausio vandens šaltinio (gaisrinio hidranto, vandens rezervuaro ar pan.) iki tolimesnio gaisro židinio pastate neviršija 100 m, leidžiama sumažinti 20 proc. Priešgaisriniai atstumai iki kitų gretimuose sklypuose esančių pastatų yra išlaikomi – nuo projektuojamo poilsio paskirties pastato iki daugiabučio gyvenamojo namo Vanagupės g. 50 yra 7,48m atstumas, abiejų pastatų atsparumo ugniai laipsnis II, minimalus leistinas priešgaisrinis atstumas įvertinus aukščiau nurodytas sąlygas yra 6,4m.

* Normatyviniai atstumai nuo atvirojo tipo automobilių saugyklų, nustatyti STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, iki gretimų pastatų išlaikomi: 123 punkto 321 lentelėje nurodyta kai projektuojama nuo 11 iki 20 automobilių stovėjimo vietų reikalinga išlaikyti ne mažesnis kaip 7m atstumą iki gyvenamosios paskirties pastatų, projekto sprendiniais mažiausias atstumas iki gretimame žemės sklype Vanagupės g. 50 stovinčio daugiabučio gyvenamojo namo yra apie 11,53 m.

Sutartiniai ženklai

- Projektuojamas poilsio paskirties pastatas
- Sklypo riba
- Statybos riba pagal detalų planą
- 4.25m atstumas nuo sklypo ribos
t.y. šiuo atstumu statant 11 m aukščio pastatą nereikalingi kaimyninių sklypų savininkų sutikimai
- Gretimų sklypų ribos
- Gatvės raudonosios linijos
- Pateikimas į sklypą
- Įėjimas į pastatą
- Projektuojamos Takų dangos, betono trinkelės
- Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė, betono trinkelų danga
- Projektuojama įvažė į sklypą, betono trinkelų danga
- Pėsčiųjų ir dviračių takai suprojektuoti patvirtintu detalioju planu (1994-09-23 sprendimas Nr. 44)
- Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos pagal STR 2.06.04:2014
- Servitutas
- Vanagupės gatvė

Koordinatėmis nužymėti taškai brėžinyje nurodyta:

- * pastato ašį susikirtimo taškai
- * žemės sklypo ribų taškai
- * kiti charakteringi sklypo taškai

Minimalus 7m atstumas nuo atviro tipo automobilių saugyklų iki gyvenamosios paskirties pastatų

Minimalus 6.4m priešgaisrinis atstumas tarp Vanagupės g. 52 ir Vanagupės g. 50 sklypuose esančių pastatų

- Požeminis 'Ecoilhas' popierinių atliekų konteineris, 1.5m x 1.5m x 2.37m
- Požeminis 'Ecoilhas' plastikinių atliekų konteineris, 1.5m x 1.5m x 2.37m
- Požeminis 'Ecoilhas' stiklinių atliekų konteineris, 1.5m x 1.5m x 2.37m
- Požeminis 'Ecoilhas' mišrių komunalinių atliekų konteineris, 1.5m x 1.5m x 2.37m

Želdinių tvarkymo sutartiniai ženklai

- Kertami medžiai (35 vienetai)
- Išsaugomi medžiai (4 vienetai: Nr. 1, 2, 3, ir 4)
- Naujai veisiami medžiai nuo 2 iki 3m aukščio (ne arčiau kaip 2m iki kaimyninio sklypo ribos, ne arčiau kaip 10m atstumu iki daugiabučių gyvenamųjų pastatų sienų su langais, ne arčiau kaip 5m atstumu nuo kitų pastatų sienų)
- Uolinis kadagys (lot. *Moffat blue*) 3vnt.
- Paprastasis šermukšnis (lot. *Sorbus aucuparia*) 3vnt.
- Juoduogis šėivamedis (lot. *Sambucus nigra*) 1vnt.
- Naujai veisiami krūmai iki 2m aukščio (ne arčiau kaip 1m iki kaimyninio sklypo ribos, ne arčiau kaip 2.5m atstumu iki daugiabučių gyvenamųjų pastatų sienų su langais, ne arčiau kaip 1.5m atstumu nuo kitų pastatų sienų)
- Šviesioji hortenzija (lot. *Hydrangea arborescens* 'Strong Annabelle') 7vnt.
- Raugeriškis tunbergio 'Atropurpurea' (lot. *Berberis thunbergii* 'Atropurpurea') 7vnt.
- Tarpinių kukmedžių (lot. *Taxus Media* 'Hicksii') gyvatvorė, karpoma iki 1m aukščio
- Žemaūgių želdinių grupė: puskrūmiai, žoliniai augalai ir gėlės
- Vėja, žemaūgių žolių mišinys

Bendrieji statinio rodikliai

STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 5 priedas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Leistina	Projektuojama
I. SKLYPAS			
1.	Sklypo plotas	-	1460m²
2.	Sklypo užstatymo tankumas	30 %	29.93 %
3.	Sklypo užstatymo intensyvumas	120 %	67.67 %
4.	Užstatymo plotas	438.00m²	437.03m²
5.	Žalioji plotas	≥40 %	41.77 %
		≥584.00m²	609.80m²
6.	Dangų plotas, tame tarpe:	-	439.55m²
6.1.	Automobilių stovėjimo aikštelės danga betono trinkelės	-	403.74m²
6.2.	Takų danga betono trinkelės	-	35.81m²
7.	Automobilių stovėjimo vietų skaičius	-	18 vnt.
II. PASTATAI			
1. Poilsio paskirties pastatas			
2.	Pastato bendrasis plotas, tame tarpe:	1752.00m²	1265.52m²
2.1.	pagrindinis plotas		689.34m²
2.2.	pagalbinis plotas		576.18m²
3.	Pastato naudingasis plotas		1265.52m²
4.	Pastato tūris		5157m³
5.	Pastato aukštų skaičius		3 aukštai ir rūsys
6.	Pastato aukštis	iki 11.00 m	10.94 m
7.	Numerių skaičius		18 vnt
8.	Pastato energinio naudingumo klasė		A++
9.	Pastato akustinio komforto sąlygų klasė		C
10.	Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II


ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS DUOMENYS (Vanagupės g. 52, Palangos m.)

Nr.	Rūšis	H, m	D, cm	Būklė	Pastabos	Ūkinė priemonė	Saugo tin.
1	Juodalksnis	18	31	1			S
2	Juodalksnis	18	36	1			S
3	Juodalksnis	19	32	1			S
4	Juodalksnis	18	37	1			S
5	Juodalksnis	13	22	1		kertamas	S
6	Juodalksnis	16	25	1		kertamas	S
7	leva paprastoji	10	15	1		kertamas	S
8	Juodalksnis	17	25	1		kertamas	S
9	Juodalksnis	16	32	1		kertamas	S
10	Juodalksnis	19	37	1		kertamas	S
11	leva paprastoji	9	12	3	stelbiama	kirsti 1 eilėje	N
12	leva paprastoji	12	16	1	2 kamienai	kertamas	S
	leva paprastoji	12	16	1		kertamas	S
13	Juodalksnis	13	14	5	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	S
14	leva paprastoji	12	16	1		kertamas	S
15	Juodalksnis	14	18	2	žiemospirgis	kertamas	S
16	leva paprastoji	10	11	3	stelbiama	kirsti 1 eilėje	N
17	leva paprastoji	11	19	1		kertamas	S
18	Juodalksnis	13	31	1	2 kamienai	kertamas	S
19	Juodalksnis	16	27	1		kertamas	S
20	leva paprastoji	6,5	13	3	stelbiama	kirsti 1 eilėje	S
21	Juodalksnis	19	37	1		kertamas	S
22	Juodalksnis	18	27	1		kertamas	S
23	Juodalksnis	18	31	1		kertamas	S
24	Juodalksnis	12	14	4	stelbiamas	kirsti 1 eilėje	S
25	Juodalksnis	18	32	1		kertamas	S
26	Juodalksnis	18	41	1		kertamas	S
27	Juodalksnis	18	35	1	2 kamienai	kertamas	S
28	Juodalksnis	13	21	4	medienos puvinys, stelbiamas	kertamas	S
29	leva paprastoji	7	14	3	stelbiama	kertamas	S
30	Juodalksnis	18	35	1		kertamas	S
31	Juodalksnis	17	40	3	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	S
32	Juodalksnis	16	37	1		kertamas	S
33	Juodalksnis	16	27	1		kertamas	S
	Juodalksnis	10	21	2	stelbiamas, pasviręs 30°	kertamas	S
34	Juodalksnis	13	28	1		kertamas	S
35	Juodalksnis	10	12	4	stelbiama	kirsti 1 eilėje	N
36	Juodalksnis	17	28	1	2 kamienai	kertamas	S
	Juodalksnis	8	14	5	medienos puvinys, stelbiamas	kirsti 1 eilėje	S
37	Juodalksnis	18	32	1	2 kamienai	kertamas	S
	Juodalksnis	17	38	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, pasvirusi 15°	kertamas	S
38	Juodalksnis	10	20	4	stelbiamas	kirsti 1 eilėje	S
39	leva paprastoji	7	19	3	kamieno žaizdos (-os), medienos puvinys, stelbiama, pasvirusi 30°	kirsti 1 eilėje	S

Pastaba: 1 - gera būklė, 2 - vidutinė, 3 - patenkinama, 4 - bloga, 5 - I. bloga, 6 - žuvis. Vadovaujantis „Želdinių atkuriamosios vertės įkainiose“ pateiktu būklės skirstymu, 2-3 mūsų nurodyta želdinių būklė laikytina patenkinama, 4 atitinkamai - nepatenkinama, 5 atitinkamai - bloga. S - saugotinas, N - nesaugotinas.

0	2022 05		PROJEKTIJIMAS PASIŪLYMAMS				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.			MB NEW FOLDER Im.k. 304823112 R. Kalantos g. 161, LT-52315 Kaunas hello@newfolder.lt +370 657 71888		Statinio projekto pavadinimas		
					Poilsio paskirties pastato Vanagupės g. 52, Palangoje naujos statybos projektas (projektiniai pasiūlymai)		
	A 1802	PV	A. Gabrys	2022	Statinio numeris ir pavadinimas Nr. 1 - Poilsio paskirties pastatas		
		Arch	V. Kazlauskas	2022	LAIDA		
				Dokumento pavadinimas Sklypo planas su želdinių tvarkymo sprendiniais M 1:500		0	
PP	Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "Sutikimas"			Dokumento žymuo NF/2021/04-PP-SP-B - 3		LAPAS	LAPŲ
						1	1

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas, m²
1-1	Koridorius	8.01 m²
1-2	Kambarys	21.73 m²
1-3	Kambarys	10.02 m²
1-4	WC	4.90 m²
1-5	Kambarys	9.01 m²
2-1	Koridorius	7.12 m²
2-2	Kambarys	24.83 m²
2-3	WC	8.27 m²
2-4	Kambarys	11.22 m²
2-5	Kambarys	9.00 m²
3-1	Koridorius	3.41 m²
3-2	Kambarys	26.25 m²
3-3	WC	5.47 m²
4-1	Kambarys	28.41 m²
4-2	WC	3.91 m²
5-1	Koridorius	10.34 m²
5-2	WC	7.82 m²
5-3	Kambarys	46.54 m²
6-1	Kambarys	23.03 m²
6-2	WC	4.00 m²
K-2	Koridorius	23.12 m²
L-1	Laiptinė	5.58 m²
L-2	Laiptinė	5.82 m²
L-3	Laiptinė	12.88 m²
L-4	Laiptinė	2.74 m²
L-5	Laiptinė	5.56 m²
Bendras plotas		328.99 m²
Bendras pastato plotas		1265.52 m²




D

C

B


A

- Pastabos:
- * Pamatų, kolonų, perdangų, sienų ir visų kitų laikinių konstrukcijų sprendinius žiūrėti Statinio Konstrukcijų (SK) dalyje.
 - * ±0.00 altitudė duota nuo grindų apdailos paviršiaus.
 - * ±0.00 altitudę tikslinti prieš pradedant statybos darbus.
 - * Langų sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendžiami pagal langų gamintojo reikalavimus.
 - * Visų apdailos medžiagų tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti prieš užsakant gaminius, derinti su architektu.
 - * Planų, pjūvių brėžiniuose matmenys duoti centimetrais.
 - * Brėžinys neskirtas matuoti.
 - *Tiekiamo ir šalinamo oro difuzorių vietos nurodytos preliminaros. Tikslios difuzorių vietos nurodomos ŠVOK projekte.



0	2022-05-06 14:59:13	PROJEKINIAMS PASIŪLYMAMS		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.			MB NEW FOLDER j.m. k. 304823112 R. Kalantos g. 161, LT - 52315 Kaunas hello@newfolder.lt +370 657 71888	
A 1802	PV	Andrius Gabrys	2022	Statinio projekto pavadinimas
	Arch	Vilius Kazlauskas	2022	Poilsio paskirties pastato Vanagupės g. 52, Palangoje naujos statybos projektas (projektiniai pasiūlymai)
				Statinio numeris ir pavadinimas
				Nr. 1 - Poilsio paskirties pastatas
				Dokumento pavadinimas
				Pirmo aukšto planas M 1 : 100
PP	Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "Sutikimas"		Dokumento žymuo NF/2021/04-PP-SA.B -2	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1


Trečio aukšto patalpų eksplikacija			
	Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas, m²
H	13-1	Koridorius	8.01 m²
	13-2	Kambarys	21.73 m²
	13-3	Kambarys	10.02 m²
	13-4	WC	4.90 m²
	13-5	Kambarys	9.01 m²
G	14-1	Koridorius	7.20 m²
	14-2	WC	5.46 m²
	14-3	Kambarys	11.81 m²
	14-4	Kambarys	25.10 m²
	14-5	Kambarys	11.22 m²
F	15-1	Kambarys	25.61 m²
	15-2	WC	4.62 m²
	15-3	Kambarys	10.59 m²
	16-1	Kambarys	23.39 m²
	16-2	Kambarys	9.38 m²
E	16-3	WC	4.96 m²
	17-1	Koridorius	11.28 m²
	17-2	Kambarys	33.87 m²
	17-3	Kambarys	11.56 m²
	17-4	WC	5.70 m²
D	17-5	Kambarys	7.93 m²
	18-1	Kambarys	20.16 m²
	18-2	WC	3.95 m²
	18-3	Kambarys	8.71 m²
	K-4	Koridorius	22.97 m²
C	L-8	Laiptinė	4.41 m²
	L-9	Laiptinė	6.37 m²
Bendras plotas			329.92 m²
Bendras pastato plotas			1265.52 m²



Pastabos:

- * Pamatų, kolonų, perdangų, sienų ir visų kitų laikinių konstrukcijų sprendinius žiūrėti Statinio Konstrukcijų (SK) dalyje.
- * ±0.00 altitudė duota nuo grindų apdailos paviršiaus.
- * ±0.00 altitudę tikslinti prieš pradedant statybos darbus.
- * Langų sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendžiami pagal langų gamintojo reikalavimus.
- * Visų apdailos medžiagų tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti prieš užsakant gaminius, derinti su architektu.
- * Planų, pjūvių brėžiniuose matmenys duoti centimetrais.
- * Brėžinys neskirtas matuoti.
- * Tiekiamo ir šalinamo oro difuzorių vietos nurodytos preliminaros. Tikslios difuzorių vietos nurodomos ŠVOK projekte.


0	2022-05-06 14:59:16	PROJEKINIAMS PASIŪLYMAMS		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			MB NEW FOLDER j.m. k. 304823112 R. Kalantos g. 161, LT - 52315 Kaunas hello@newfolder.lt +370 657 71888	
A 1802	PV	Andrius Gabrys	2022	Statinio projekto pavadinimas
	Arch	Vilius Kazlauskas	2022	Poilsio paskirties pastato Vanagupės g. 52, Palangoje naujos statybos projektas (projektiniai pasiūlymai)
				Statinio numeris ir pavadinimas
				Nr. 1 - Poilsio paskirties pastatas
				Dokumento pavadinimas
				0
				Trečio aukšto planas M 1 : 100
PP	Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "Sutikimas"		Dokumento žymuo NF/2021/04-PP-SA.B-4	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1



Pastabos:


- * Pamatų, kolonų, perdangų, sienų ir visų kitų laikinųjų konstrukcijų sprendinius žiūrėti Statinio Konstrukcijų (SK) dalyje.
- * ±0.00 altitudė duota nuo grindų apdailos paviršiaus.
- * ±0.00 altitudė tikslinti prieš pradėdant statybos darbus.
- * Langų sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendžiami pagal langų gamintojo reikalavimus.
- * Visų apdailos medžiagų tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti prieš užsakant gaminius, derinti su architektu.
- * Planų, pjūvių brėžiniuose matmenys duoti centimetrais.
- * Brėžinys neskirtas matuoti.
- *Tiekiamo ir šalinamo oro difuzorių vietos nurodytos preliminaros. Tikslios difuzorių vietos nurodomos ŠVOK projekte.

0	2022-05-06 14:59:17	PROJEKINIAMS PASIŪLYMAMS			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.			Statinio projekto pavadinimas		
A 1802	PV	Andrius Gabrys	2022	Laida	
	Arch	Vilius Kazlauskas	2022	Statinio numeris ir pavadinimas	
				Nr. 1 - Poilsio paskirties pastatas	
				Dokumento pavadinimas	
				Stogo planas M 1 : 100	
PP	Statytojas ir (arba) užsakovas			Dokumento žymuo	
	UAB "Sutikimas"			NF/2021/04-PP-SA.B -5	
				LAPAS	LAPŲ
				1	1




- Pastabos:
- * Pamatų, kolonų, perdangų, sienų ir visų kitų laikinųjų konstrukcijų sprendinius žiūrėti Statinio Konstrukcijų (SK) dalyje.
 - * ±0.00 altitudė duota nuo grindų apdailos paviršiaus.
 - * ±0.00 altitudę tikslinti prieš pradedant statybos darbus.
 - * Langų sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendžiami pagal langų gamintojo reikalavimus.
 - * Visų apdailos medžiagų tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti prieš užsakant gaminius, derinti su architektu.
 - * Planų, pjūvių brėžiniuose matmenys duoti centimetrais.
 - * Brėžinys neskirtas matuoti.
 - *Tiekiamo ir šalinamo oro difuzorių vietos nurodytos preliminaros. Tikslios difuzorių vietos nurodomos ŠVOK projekte.

0	2022-05-06 14:59:19	PROJEKINIAMS PASIŪLYMAMS			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.			MB NEW FOLDER Įm. k. 304823112 R. Kalantos g. 161, LT - 52315 Kaunas hello@newfolder.lt +370 657 71888		Statinio projekto pavadinimas
A 1802	PV	Andrius Gabrys	2022	Poilsio paskirties pastato Vanagupės g. 52, Palangoje naujos statybos projektas (projektiniai pasiūlymai)	
	Arch	Vilius Kazlauskas	2022	Statinio numeris ir pavadinimas	
				Nr. 1 - Poilsio paskirties pastatas	
				Dokumento pavadinimas	
				Pjūvis 1-1, pjūvis 2-2 M 1 : 100	
PP	Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "Sutikimas"			Dokumento žymuo	
				NF/2021/04-PP-SA.B -6	
				LAPAS	LAPŲ
				1	1




- * Pamatų, kolonų, perdangų, sienų ir visų kitų laikinųjų konstrukcijų sprendinius žiūrėti Statinio Konstrukcijų (SK) dalyje.
- * ±0.00 altitudė duota nuo grindų apdailos paviršiaus.
- * ±0.00 altitudę tikslinti prieš pradedant statybos darbus.
- * Langų sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendžiami pagal langų gamintojo reikalavimus.
- * Visų apdailos medžiagų tipas, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti prieš užsakant gaminius, derinti su architektu.
- * Planų, pjūvių brėžiniuose matmenys duoti centimetrais.
- * Brėžinys neskirtas matuoti.
- * Tiekiamo ir šalinamo oro difuzorių vietos nurodytos preliminarios. Tikslios difuzorių vietos nurodomos ŠVOK projekte.

O	2022-05-06 14:59:37		PROJEKTIJAMS PASIŪLYMAMS		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 MB NEW FOLDER jm. k. 304823112 R. Kalantos g. 161, LT - 52315 Kaunas hello@newfolder.lt +370 657 71888		Statinio projekto pavadinimas		
A 1802	PV	Andrius Gabrys	2022	Poilsio paskirties pastato Vanagupės g. 52, Palangoje naujos statybos projektas (projektiniai pasiūlymai)	
	Arch	Vilius Kazlauskas	2022	Statinio numeris ir pavadinimas	
				Nr. 1 - Poilsio paskirties pastatas	
				Dokumento pavadinimas	
				Fasadas 9-1, Fasadas A-E M 1 : 100	
PP	Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "Sutikimas"			Dokumento žymuo NF/2021/04-PP-SA.B - 7	LAPAS 1
					LAPIJ 1



Fasadas 1-9
M 1 : 100



Fasadas E-A
M 1 : 100

Fasado sutartinis žymėjimas

-  Klijuojamos klinkerio plytelės
Spalva - kreminė balta
-  Klijuojamos klinkerio plytelės
Spalva - pilka
-  Fasado dekoras, įžambiai pjauta plyta
Spalva - kreminė balta
-  Apskardinimas, langų rėmai
Spalva - RAL 7024 arba analogas
-  Langų, balkonų stiklinimas

Pastabos:
* Pamatų, kolonų, perdangų, sienų ir visų kitų laikinųjų konstrukcijų sprendinius žiūrėti Statinio Konstrukcijų (SK) dalyje.
* ±0.00 altitudė duota nuo grindų apdailos paviršiaus.
* ±0.00 altitudė tikslinti prieš pradėdant statybos darbus.
* Langų sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendžiami pagal langų gamintojo reikalavimus.
* Visų apdailos medžiagų tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti prieš užsakant gaminius, derinti su architektu.
* Planų, pjūvių brėžiniuose matmenys duoti centimetrais.
* Brėžinys neskirtas matuoti.
* Tiekiamo ir šalinamo oro difuzorių vietos nurodytos preliminaros. Tikslios difuzorių vietos nurodomos ŠVOK projekte.

0	2022-05-06 14:59:51	PROJEKINIAMS PASIŪLYMAMS			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.			MB NEW FOLDER Įm. k. 304823112 R. Kalantos g. 161, LT - 52315 Kaunas hello@newfolder.lt +370 657 71888		Statinio projekto pavadinimas
A 1802	PV	Andrius Gabrys	2022	Statinio numeris ir pavadinimas	
	Arch	Vilius Kazlauskas	2022	Nr. 1 - Poilsio paskirties pastatas	
				Dokumento pavadinimas	
				Fasadas 1-9, Fasadas E-A M 1 : 100	
PP	Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "Sutikimas"			Dokumento žymuo	
				NF/2021/04-PP-SA.B -8	
				LAPAS	LAPŲ
				1	1



















