

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ NR. DA460349

2022-03-14

Data

Objektas: Spindulio g. 11, Vaitiekūnų km., Grinkiškio sen. 3 buto priestato įrengimas

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	
Demontavimo darbai				
1	Esamos perdangos, įleistos į namo sieną laikinas parėmimas reguliuojamais statramsčiais (h-3,00 m) prieš atliekant griovimo darbus	vnt.	3	
2	Esamo lango (1,2 x 1,6 m) ir esamų lauko durų (1,3 x 2,1 m) demontavimas	vnt.	2	
3	Pagrindų gruntavimas prieš klįjavimą	m ²	38	
4	Stogelio dangos likučių ir apskardinimo demontavimas	m ²	4,4	
5	Pažeistos perdangos demontavimas	m ² /m ³	2,7/0,5	
6	Esamo priestato mūro su sąramomis išardymas iki pamato	m ³	1,2	
Įrengimo darbai				
7	Hidroizoliacijos iš HDPE membranos paklojimas ant pamato	m'	5,2	
8	Inkaravimas į esamo namo sieną metalinėmis įdėtinėmis detalėmis siekiant surišti naują mūro sieną	vnt.	30	
9	Silikatinių 88 mm storio plytų paprastų laikančiųjų sienų mūrijimas (mūro storis 120 mm), įrengiant angas langui (h-1,6xb-1,2 m) ir durims (h-2,1xb-1,1 m)	m ³	1,2	
10	Sąramų (b-120 mm) langui l-1,5 m ir durims l-1,3 m įrengimas	m'	2,8	
11	Klojinių įrengimas perdangos daliai ant mūro	m ²	3,2	
12	Armatūros iš d-12 mm (apatinė ir viršutinė) ir d-6 mm (pagalbinė) karkaso įrengimas perdangai	t	0,03	
13	Perdangos betonavimas vibruojant	m ³	0,5	
14	Naujo plastikinio lango su stiklo paketu įrengimas (anga h-1,6xb-1,2 m), įskaitant cinkuoto plieno palangės sumontavimą ir angokraščių iš abiejų pusių įrengimą	kompl.	1	
15	Naujų durų įrengimas (anga h-2,1xb-1,1 m), įskaitant angokraščių apdirbimą iš abiejų pusių. Su pritraukėju	kompl.	1	
16	Stogelio viršutinės dangos gruntavimas	m ²	4,4	
17	Stogelio laštakių įrengimas iš cinkuotos skardos	m'	6	
18	Stogelio nuolydžių formavimas	m ²	4,4	
19	Viršutinio sluoksnio prilydomos bituminės ritininės stogo dangos mida įrengimas, įskaitant užleidimus ant vertikalių konstrukcijų	m ²	5,8	

20	Stogelio latakų įrengimas perimetru	m'	6	
21	Lietvamzdžio įrengimas (pilnas komplektas)	m'	3,2	
21	Stogelio bituminės dangos užbaigimo profilio ant vertikaliaios sienos įrengimas įleidžiant į sieną ir užsandarinant sandarikliu	m'	2	
22	Esamų laiptų nuvalymas mechaniniu būdu	m ²	3,3	
23	Esamų laiptų gruntavimas giluminiu gruntu	m ²	3,3	
24	Klojinių įrengimas iš šonų	m ²	2	
25	Betonavimas inkaruojant metalines detales. Pakopų remontas remontiniu mišiniu	m ³	0,5	
26	Turėklų įrengimas iš vamzdžio d32 pritvirtinant prie laiptų. Turėklus nugruntuoti ir nudažyti emaliniais dažais 2 kartus	m ²	4,4	
27	Senos ruloninės dangos utilizavimas	t	0,05	
28	Statybinių atliekų ir kitų šiukšlių išvežimas	t	1,1	
29	Kiti, čia neįvardinti, bet Rangovo nuomone, būtini darbai	Kompl.	Nusistato patys	
30	Darbo vietos sutvarkymas	Kompl.	1	

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui!

Sudarė: techninės priežiūros inžinierius Gediminas Pučkorius