

Kompleks UAB Mano Būstas Šiauliai

Objektas: Aukštoji g. 20, Šiauliai

Žiniaraštis Ritininės stogo dangos remontas

Eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	3	4	5
1	Ritininės (ruloninės) dangos nuvalymas nuo šiukšlių, kerpių ir pabrastų, nukeliant šiukšles žemyn (m2 nuvalyto pav.)	m2	419
2	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) šaltu būdu (m2 užlop. ploto)	m2	125
3	Lietaus rinktuvo (įlajos) permontavimas, sandarinimas, demontuojant viršutinę įlajos dalį.	vnt.	2
4	Ritininėje (ruloninėje) stogo dangoje nuolydžio formavimas, kai nėra nuolydžio.	m2	15
5	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai ventiliaciniai kaminėliai.	vnt.	6
6	Nuotekų vamzdžių atsikvėpimo kaminėlių keitimas.	vnt.	8
7	Ugniasienių ar parapetų iš cinkuotos skardos dangos pakeitimas, neaptaosant šoninių pusių, kai dangos plotis iki 1 m	m	106
8	Viršutinio sluoksnio prilydomos bituminės ritininės stogo dangos mida įrengimas (prilydoma danga 5 mm)	m2	419
9	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	m2	9
10	Prilydomos bituminės ritininės stogo dangos mida įrengimas apie parapetus ir balkonų stogelius.	m2	110
11	Ventiliacijos kanalo gaubtų pagaminimas ir keitimas	m2	16
12	Tinklelio montavimas prie ventiliacijos kanalų nuo paukščių	m	35
13	Balkonų stogelių plokščių briaunos skardinimo darbai	m	23
14	Užlipimo angos skardinimo darbai	m2	6
15	Liuko stogelis	vnt	1
16	Senos ruloninės dangos utilizavimas	t	0,5
17	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1
18	Antenos stovų aptaisymas	vnt.	6
19	Autokranas medžiagų sukėlimui	maš. val.	4