

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA398498

2022-11-30

Data

Objektas: Maironio g. 11A, Radviliškis. Nuogrindos įrengimas 90,4 m, cokolio remontas 111,7m

| Eil. Nr. | Numatomų atlikti darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| 1. Rūsio langų keitimas | | | |
| 1.1 | Rūsio langų demontavimas ir naujų įrengimas, sandarinimas | vnt | - |
| 1.2 | Lauko palangių rūsio langams iš cinkuotos skardos įrengimas | vnt | - |
| 1.3 | Angokraščių įrengimas (tinkas) | m ¹ | - |
| 1.4 | Vidaus palangių įrengimas | m ¹ | - |
| 1.5 | Vidaus angokraščių apdaila (tinkas) | m ¹ | - |
| 2. Cokolio remontas | | | |
| 2.1. | Atšokusio tinko nudaužymas | m ² | 14 |
| 2.2. | Cokolio remontas tinkuojant cementiniu skiediniu | m ² | 28 |
| 2.3. | Cokolio gruntavimas | m ² | 112 |
| 2.4. | Cokolio dažymas (tinkavimas) dekoratyviniu tinku (sp. esama) | m ² | 112 |
| 3. Nuogrindos įrengimas | | | |
| 3.1 | Esamos nuogrindos iš betoninių plytelių, betono išardymas | m ² | 49,5 |
| 3.2 | Esamų gazoninių bortų, akmenų, plytelių demontavimas (bortai) | m ¹ | 31,5 |
| 3.3 | Esamų pagrindų sutankinimas | m ² | 53 |
| 3.4 | Gazoninių bortų įrengimas ant skaldos (H-0,1m) pagrindo (tarp laiptinių) | m ¹ | 39,5 |
| 3.5 | Pagrindų iš smėlio įrengimas (nuogrindos pakėlimui iki 15 -20cm), tankinimas (kiemo pusėje - 0,7m pločio) | m ¹ /m ² | 39,5/27,7 |
| 3.6 | Pagrindų iš smėlio įrengimas (nuogrindos pakėlimui iki 5 -10cm), tankinimas (0,5m pločio) | m ¹ /m ² | 45,3/22,7 |
| 3.7 | Pagrindų iš skaldos atsijų (fr.0-5) įrengimas (h-3 cm) | m ² | 50,4 |
| 3.8 | Nuogrindos iš plytelių (0,5x0,5m) įreng. su nuolydžiu nuo pastato 3° | m ¹ /m ² | 50,6/25,3 |
| 3.9 | Nuogrindos iš trinkelų (0,2x0,1m) įreng. su nuolydžiu nuo pastato 3° | m ¹ /m ² | 39,5/27,7 |
| 3.10 | Lietaus nuvedimo lovelių įrengimas ant betono (h-0,15) pagrindo | m ¹ | - |
| 3.11 | Papildomo atvežtinio, augalinio grunto planirav. su žolės užsodinimu (iki 10-15cm) | m ¹ /m ² | 50,6/25,3 |
| 3.12 | Esamo augalinio sluoksnio planiravimas atstatymas (kieme) pridedant 20% naujo juodžemio | m ² | 26 |
| 4. Bendrieji darbai | | | |
| 4.1 | Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas | t | 6,65 |
| 4.2 | Visi darbai atliekami aukštyje, įrangos įvertinimas | kompl. | - |
| 4.3 | Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato | kompl. | Nusistato rangovas |
| 4.4 | Darbo vietos sutvarkymas | kompl. | 1 |

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui
4. Cokolio spalva gali keistis nuo esamos per 2 tonus – kitu atveju reikalingas projektas.

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Rinaldas Gediunas

