

Data: 2022 12 14

Objektas: Vytauto 1 g. Radviliškis

Problema: Gyventojai prašo atlikti 1 laiptinės kosmetinį remontą.

Sprendimas: Atlikti 1-os laiptinės remonto darbus.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Pirmos laiptinės remontas		
1	Mobilių aliuminio pastolių įrengimas ir išardymas, nuoma	m2	18
2	Pastato atskirų dalių uždengimas polietilenine plėvele	m2	150
3	Šiuokščių konteinerio nuoma	m3	3
	Lubų remontas		
4	Anksčiau dažytų lubų kreidininiais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių, glaistymas cementiniais glaistais, gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu, dažymas du kartus emulsiniais dažais.	m2	90
5	Atšokusio lubų tinko nuėmimas, gruntavimas, remontas cemento kalkių skiediniu.	m2	10
	Sienų remontas		
6	Anksčiau dažytų sienų nuvalymas, pertrynimas, nuplaunant paviršių	m2	190
7	Atšokusio sienų tinko nuėmimas, gruntavimas, remontas cemento kalkių skiediniu, armuojant sintetiniu tinkleliu	m2	12
8	Sienų paviršių gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais du kartus, dažymas du kartus.	m2	190
	Metaliųjų paviršių dažymas		
9	Vamzdžių nuvalymas, gruntavimas, dažymas 2 kartus	m2	5
10	Vidaus juostinių turėklų metalinių konstrukcijų dažymas teptuku 2 kartus.	m2	18
11	Vidaus turėklų trūkštamų medinių/plastikinių porankių montavimas, paruošimas dažymui ir dažymas	m	35
12	Metaliųjų elektros skydelių dažymas	m2	6
	Papildomi darbai		
13	Laiptatakių remontas skirtingose vietose	m2	2

14	Laiptasijų dažymas aliejiniais dažais	m2	28
15	Laiptų pakopų ir laiptinių aikštelių remontas ,dažymas	m2	70
16	Poremontinis laiptinės valymas, dulkių valymas.	m2	90

Pastaba: Darbų kiekiai tikslinami remonto metu.

