

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA471875

Klientas: **UAB Mano Būstas Šiauliai** Objektas: Vilniaus g. 112, Šiauliai

Problema: Lietaus nuvedimo sistema paveikta korozijos, susidevėjusi.

Defekto vieta: Stogas

Sprendimas: Atlikti pastato sutapdinto stogo išorinės lietaus nuvedimo sistemos keitimo darbus.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
Darbai		
Sutapdinto stogų pakabinamų latakų keitimas pagamintais elementais, dirbant iš autobokštelių	m	88
Sutapdintų stogų lietvamzdžių keitimas pagamintais elementais, dirbant iš autobokštelių	m	84
Stogų atskirų vietų remontas, padengiant bitumine mastika	m ²	88
Atliekų utilizavimas	kompl.	1

- PASTABA:** 1. Darbų kiekiai preliminarūs, tikslinami vykdant darbus. Lietaus nuvedimo sistema, 150/100mm.
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kieky žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant darbus.
3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.