

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA515112

2022-12-19

Data

Objektas: Dvaro g. 74, Šiauliai. Stogelio dangos keitimas, lietaus surinkimo sistemos įrengimas.

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	Pastolių įsivertinimas (kiekį nusistato Rangovas pagal savo technologiją. Pateikiamas preliminarus kiekis)	m ²	180
2	Senos asbestcementinės stogo dangos, vėjalėnčių, sujungimo su siena, latakų ir kt. elementų nuardymas	m ²	103
3	Pažeistų medinių konstrukcijų pakeitimas – sutvirtinimas, įskaitant medienos antiseptikavimą (10%)	m ³	0,2
4	Medinių grebėstų demontavimas	m ³	1,05
5	Išilginiai grebėstai 50*50 mm, įskaitant antiseptikavimą	m'/m ³	135/0,34
6	Difuzinės plėvelės įrengimas (tvirtinant išilginiais grebėstais)	m ²	113
7	Skersinių grebėstų įrengimas 50*50 mm, kas 1100 mm, įskaitant antiseptikavimą	m'/m ³	155/0,38
8	Banguotų NEDAŽYTŲ lakštų dangos įrengimas (pvz.: Eternit Klasika)	m ²	103
9	Cinkuotos skardos vėjalėnčių įrengimas	m ²	2
10	Cinkuotos skardos sujungimo su siena ir stogo danga įrengimas įleidžiant į mūrą ir užsandinant	m ²	15,5
11	Pakabinamo naujo latakų D>150mm įrengimas su naujais laikikliais. Cinkuoto plieno laikikliai ir latakas.	m'	51,5
12	Lietvamzdžių įrengimas D≥100 mm (4 komplektai). Cinkuoto plieno laikikliai ir lietvamzdžiai su komplektuojančiomis detalėmis	m'	14
13	Kiti darbai, kurie neišvardinti, bet Rangovo nuomone, būtini norint pasiekti geriausią rezultatą	Kompl.	Nusistato Rangovas
14	Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas	t	1,3
15	Darbo vietos sutvarkymas	Kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Sprendiniai, vaizdas, išvaizda turi atitikti esamą situaciją. Įsivertinti, jog objektas yra kultūros paveldo zonoje;
4. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Gediminas Pučkorius

