

**NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0102041-20****Data: 2023-04-17****Užsakovas: UAB Mano Būstas NPC****Objektas: Skroblų g. 29, Vilnius****Problema: Reikalingi stogo remonto darbai****Defektas: DA536699**

**Sprendimas: Reikalinga pašalinti visas prilydomas dangas, paruošti pagrindus, įrengti pasluoksnius, suformuoti nuolydžius, prieglaudas, įrengti 2sl prilydomą dangą, keisti parapetų apskardinimus, įlajas.**

	<b>Numatomų darbų ir medžiagų aprašas</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Kiekis</b>
	<b>Paruošiamieji darbai</b>		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
	<b>Stogo remontas</b>		
3	Esamų senų dangų pašalinimas iki nuolydį formuojančio sluoksnio	m2	63
4	Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo	m2	63
5	Plokščių stogų įlajų keitimas, nauja įlaja turi būti su užspaudžiamu žiedu, aptaisymas prilydoma stogo danga	vnt.	2
6	Atskiruose stogo vietose nuolydžių formavimas	m2	35
7	Vieno sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos mida įrengimas	m2	63
8	Antro sluoksnio prilydomosios ritininės stogo dangos įrengimas	m2	63
9	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas , aptaisymas ritinine danga	vnt.	4
10	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys dviejų sluoksnio bituminės dangos, tvirtinant skardos lankstiniu 10 cm pločio	m	37
	<b>Parapetų keitimas</b>		
11	Parapetų apskardinimo keitimas (kronšteinų gamyba, montavimas, cinkuotos skardos lankstinys iki 0,9 m pločio)	m	33
	<b>Balkonų remontas</b>		
12	Eksploatacinio betono pasluoksnio ardymas	m2	11,4
13	Eksploatacinio betono pasluoksnio atstatymas, ant naujai įrengtos hidroizoliacijos	m2	11,4

**Pastaba:****(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;****(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;**

**Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:**

**(i) rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius, Audrius Račys Tel. Nr. 863969576;**

**(ii) kiekių žiniaraščio sudarymas, inžinierius, Saulius Reva, kont. tel. Nr. 864079976;**

**Aktą paruošė: Saulius Reva**























