

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

650 Masčio g. 56, Telšiai, kiemo dangos remontas (B schema)Statinys **1 Bendrastatybiniai darbai**Žiniaraštis **1 Bendrastatybiniai darbai**

2023.05.17

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Elementų ardymas				
1	R27P-14-1	Gatvės bordiūrų išardymas	m	139.000		
2	R27P-14-2	Šaligatvio bordiūrų išardymas	m	43.000		
3	R27P-2-2	Šaligatvių iš betono plytelių/ trinkelių ardymas	100m2	0.980		
4	R23-65	Statybinio laužo išvežimas	t	35.000		
		Skyriuje 1				
		2 Bortų įrengimas				
1	R27P-15-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm	100m	1.220		
2	R27P-10-6	Dangos atstatymas po bortų įrengimo	10m2	12.200		
		Skyriuje 2				
		3 Šaligatvių iš betono trinkelių įrengimas				
1	R27P-15-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm	100m	0.650		
2	R16-115	Vejos atstatymas	100m2	1.700		
3	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, išvežimas	100 m3	0.390		
4	N27P-8-1	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	100m3	0.255		
5	N27P-11-2	10 cm išlyginamojo skaldos sluoksnio įrengimas	100m2	0.850		
6	N57P-3502	Dolomitinių atsijų 0/5mm pasluoksnio šaligatviui įrengimas (3 cm)	100m2	0.850		
7	R27P-3-3	Betono trinkelių h- 6cm įrengimas, užpilant siūles(smėliu)	100m2	0.850		
		Skyriuje 3				
		4 Esamos automobilių stovėjimo aikštelės remontas				
1	R27P-9-2	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100m2	5.430		
2	N1P-0904	Aikštelės esamo pagrindo profiliavimas	t.m2	0.543		
3	N27P-11-2	Dolomito skaldos 0/22 pagrindo įrengimas (5 cm)	100m2	5.430		
4	N27P-17-1	AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (6 cm)	100m2	5.430		
5	R27P-25-1	Šulinio landos paaukštinimas(gelžbetonio žiedais)	vnt	6.000		
6	N23-137	Plaukiojančio tipo liuko pastatymas	vnt	6.000		
7	R23-65	Statybinio laužo išvežimas	t	78.000		
8	1233	Autotralas statybinės technikos pervežimui	maš.val	8.000		
9	15555	Brigadinė mašina	maš.val	18.000		