

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V22-1580600-9

Data: 2022.08.17

Vadybininkas: Erika Sinkevičiūtė

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Kalvarijų g. 11(1), Vilnius

Problema: Rūsysis pilnas vandens, drėksta sienos

Defektas: DA456275

Sprendimas: Įrengti tinkamą pamatų hidroizoliaciją, atstatyti nuogrindas. Iš pastato vidaus užtaisyti pamatuose angą

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Nuogrindos ir pamatų remontas		
2	Nuogrindos ardymas, kai esama nuogrinda įrengta iš įvairių skirtingų medžiagų	m2	63
3	Grunto kasimas iki pamato apačios	m3	270
4	Pamato paruošimas vertikaliai hidroizoliacijai, naujos hidroizoliacijos įrengimas	m2	140
5	Drenažinės membranos klojimas, fiksuojant prie pamato užbaigimo profiliu	m2	140
6	Grunto užkasimas, tankinimas	m3	270
7	Pagrindo paruošimas nuogrindos plytelių klojimui	m2	63
8	Betoninių latakų įrengimas	m\vnt	10\5
9	Vejos bortų įrengimas	m	68
10	Nuogrindos atstatymas	m2	63
	Kiti darbai		
11	Angos rūsio sienoje užtaisyimas (mūrijant plytomis)	m2	0,3

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Arnoldas Jankelevič







