

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ NR. DA542881

2023-05-09

Data

Objektas: Stoties g. 2, Kuršėnai. Ventiliacijos šachtų apskardinimas. Šachtų ir dūmtraukio apskardinimas tarp mūro ir dangos. Vėjalenčių įrengimas, remontas.

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Ventiliacijos šachtų pilnas apskardinimas			
1	Ventiliacijos šachtų apskardinimas iš profiliuotos, cinkuotos ir dengtos PE danga skardos RAL8017, įrengiant ant omega arba kitų profilių	Kompl./m ²	2/16,72
2	Ventiliacijos šachtų „kepurių“ įrengimas su stogeliu nuo kritulių iš tos pačios skardos (žr. aukščiau)	Kompl./m ²	2/3,8
Dūmtraukio, šachtų apskardinimas su stogo danga			
3	Dūmtraukio, šachtų su stogo danga tinkamas sandarus apskardinimas iš cinkuotos ir dengtos PE danga skardos RAL8017 („Sijonėlių“ įrengimas)	m ² /m ²	9,6/4,8
4	Papildomas sandariklio-hermetiko (pvz. Sikaflex 221) užtepimas tarp skardos ir mūro	m ²	9,6
Vėjalenčių įrengimas, remontas			
5	Senų patrežusių lentų demontavimas nukeliant žemyn	m ²	31
6	Naujų impregnuotų lentų – pagrindo vėjalenčių apskardinimui įrengimas	m ² /m ²	31/4,7
7	Vėjalenčių apskardinimas iš cinkuotos, profiliuotos ir dengtos PE danga skardos RAL8017	m ²	13,95
8	Visi darbai atliekami aukštyje – įrangos įsivertinimas	Kompl.	1
9	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato	Kompl.	Nusistato Rangovas
10	Darbo vietos sutvarkymas	Kompl.	1



Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Gediminas Pučkorius