

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. V22-1921173-5

Data: 2022.10.10

Vadybininkas: Erika Želobovskienė

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Minties g. 18, Vilnius

Problema: Ištrupėjęs įėjimo laiptų bei aikštelės betonas

Defektas: DA502076

Sprendimas: Nudaužti seną betoninį sluoksnį, sumontuoti klojinius, atlikti armavimą ir užbetonuoti aprėminant kampuočiais

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Įėjimo aikštelės remontas		
2	Įėjimo stogelio laikinas parėmimas (dvi atraminės sijos)	kompl.	1
3	Seno betoninio sluoksnio demontavimas	m3	1,5
4	Žvyro atvežimas, užpylimas, sutankinimas	m3	0,6
5	Laikinių praėjimo takų sumontavimas, demontavimas	kompl.	1
6	Klojinių montavimas, demontavimas	kompl.	1
7	Aikštelės ir laiptų pakopų aprėminimas kampuočiais	m	12
8	Batų valymo grotelių su vonele įrengimas	vnt.	1
9	Aikštelės ir laiptų pakopų armavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	10,2
10	Betonavimas su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę, kai betono klasė C30/37	m3	1,5
11	Stogelio metalinių atramų (kolonų) remontas, valymas nuo korozijos, padengimas antikoroziniais dažais	m	10

Pastabos: Pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs.

Rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje.

Aktą paruošė: Arnoldas Jankelevič



