

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V22-1933517-4

Data: 2022-11-03

Vadybininkas: UAB "Mano Būstas"

Užsakovas: UAB "Mano Būstas Neris"

Objektas: Kalvarijų g. 23B, Vilnius

Problema: Reikalingas kaminų remontas

Defektas: DA501122

Sprendimas: Atlikti remonto darbus pagal TI sprendimą: "Reikalinga, nurinkti nestabilias mūro plytas iki stabilaus mūro, išmūryti naujai išlaikant ankstesni dūmtraukių aukštingumą. Išmūrytiems naujai, bei esamiems dūmtraukiams įrengti viršutinių briaunų apskardinimus."

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai, ar kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
	Kaminų remontas		
3	Kaminų mūro ardymas	m3	6,1
4	Kaminų mūrijimas, iš naujų kaminams skirtų plytų	m3	6,1
5	Kaminų skardinių gaubtų įrengimas	m2	4,4
6	Stogo dangos skardinių prieglaudų ("sijonų") prie kamino mūro keitimas, hermetizavimas	m	43
	Pakalimo lokalus remontas		
7	Vijoklių pašalinimas nuo pastato	kompl.	1
8	Atkibusios pakalimo lentos demontavimas, naujos pakalimo lentos prikalkimas	m	3

Rekomenduojama atlikti pilną pakalimo ir vėjalenčių keitimą

Pastaba: Pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs.

Rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje.

Aktą paruošė: Saulius Reva





