

## KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA 546554

2023-05-24

Data

Objektas: Gytarių g. 7, Šiauliai m.. Siūlių remontas

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
<b>1. Siūlių remontas</b>			
1.1	Tarpplokštinių siūlių valymas mechaniniu būdu, pilnas pagrindų paruošimas. (sienų apsaugai nuo terlijimo -apsauginių plėvelių įrengimas - ar reikia Rangovo pasisrinkimas)	m <sup>1</sup>	1470
1.2	14 mm, skersmens skylių grėžimas tarpplokštinėse siūlėse perforatoriumi termoizoliacijos injekcijoms	m <sup>1</sup>	1470
1.3	Tarpplokštinių sandūrų injektavimas termoizoliacinėmis putomis, kai injektuojama per išgręžtas kiaurymes	m <sup>1</sup>	1470
1.4	Drenažinio plastmasinio PE D14 vamzdelių įrengimas sandūrose (kur reikia)	m <sup>1</sup>	1470
1.5	Ištrupėjusių vietų tvarkymas tinkuojant armuojančiu cementiniu mišiniu (taip pat g/b atitvarose tarp dviejų balkonų)	m <sup>1</sup>	150
1.6	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų ir išgręžtų vietų gruntavimas, imant plotį 0,15-0,20 m	m <sup>1</sup>	1470
1.7	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų išgręžtų vietų pilnas hermetizavimas hermetiku (atsparus UV spinduliams, elastingumas ~25%), juostos plotis turi būti vienodas išlaikant estetiką (spalva t.b. artima esamo fasado spalvai)	m <sup>1</sup>	1470
<b>2. Blokų padengimas termokeramine danga</b>			
2.1	Tarpblokinių pastato lauko išorinių sienų valymas (įskaitant atsilupusios esamos dangos nuėmimą) mechaniniu būdu ir gruntavimas giluminiu gruntu	m <sup>2</sup>	-
2.2	Tarpblokinių namų lauko išorinių sienų padengimas termokeramine danga (spalva t.b. artima esamo fasado spalvai - gali skirtis max per 2 spalvos kodus)	m <sup>2</sup>	-
<b>3. Bendrieji darbai</b>			
3.1	Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas	t	0,15
3.2	Visi darbai atliekami aukštyje, įrangos įvertinimas	kompl.	1
3.3	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato	kompl.	Nusistato rangovas
3.4	Darbo vietos sutvarkymas	kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Būtina atstatyti pažeistas parapeto skardas, jų nuolydžius – pažeistus apskardinimus vykdant darbus atstatyti. (įvertinti apskardinimo skardų būseną prieš pradėdant darbus - apie pažeistas apskardinimus informuoti prieš darbų pradžią)
3. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekį žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
4. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Rinaldas Gediunas

