

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V22-1732691-26

Data: 2023-06-23

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Rinktinės g. 23, Vilnius

Problema: Reikalingi stogo remonto darbai

Defektas: DA548641

Darbų kaina paskaičiuota pagal tipinį konkursą

Sprendimas: 1. Atlikti paprasta pilną stogo dangos remontą virš 1-40bt
2. Naujų lankstinių įrengimas. 3. Lapų gaudyklių įrengimas.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur su PVM	Suma EUR su PVM
	Paruošiamieji darbai				
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1		
	Stogo remontas				
2	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu	m2	250		
3	Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo	m2	500		
4	Plokščių stogų įlajų keitimas, nauja įlaja turi būti su užspaudžiamu žiedu, aptaisymas prilydoma stogo danga	vnt.	2		
5	Atskiruose stogo vietose nuolydžių formavimas	m2	50		
6	Vieno sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos mida įrengimas	m2	500		
7	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisymas ritinine danga	vnt.	12		
8	Plokščių stogų kanalizacijos vamzdžių alsuoklių įrengimas, prailginimas, viršutinės dalies keitimas, stogo dangos ir vamzdžio sankirtos sandarinimas	vnt.	16		
9	Antenų ar elektros stulpų atotampų kilpų sandarinimas	vnt.	6		
10	Parapetų aptaisymas vieno sluoksnio bitumine ritinine danga, dangą užleidžiant ant stogo plokštumos	m2	204		
11	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys vieno sluoksnio bituminės dangos, tvirtinant skardos lankstiniu 10 cm pločio	m	82		
	Kaminų remontas				
12	Ventiliacinių kaminų stogelių apskardinimas	m2	21		
	Parapetų keitimas				
13	Parapetų apskardinimo keitimas (kronšteinų gamyba, montavimas, cinkuotos skardos lankstinys iki 0,9 m pločio)	m	136		

	Išlipimo ant stogo liuko keitimas				
14	Liuko patekimui ant stogo keitimas, kai liuko angos matmenys 930 x 830 mm ir jis turi būti su pakabinama universalia spyna ir dujiniais amortizatoriais, kai turi būti 2 vnt. amortizatoriai , su fiksatoriais, apšiltintas	vnt.	2		
Iš viso EUR su PVM:					0

Pastaba:

- (i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;
- (ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;
- (iii) darbų kaina negali viršyti tipinio konkurso kainų;**

Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:

- (i) rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius, Ričardas Januškevičius Tel. Nr. 865526158;
- (ii) kiekių žiniaraščio sudarymas, inžinierius, Saulius Reva, kont. tel. Nr. 864079976;

Aktą paruošė: Saulius Reva













