

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA536690

2023-04-07

Objektas: Maironio g. 80, Radviliškis. Stogo remontas, prieglaudų demontavimas ir stogo dangos įrengimas pakišant po parapeto skarda iki 0,6 m aukščio, kitose montuojant ant sienos iki 0,4 m aukščio tvirtinant viršutinę dalį prieglaudomis (virš 1, 4,7,8,9,10,11,12 butų).

Ventiliacijos kaminų permūrijimas, stogelių iš cinkuotos skardos įrengimas virš ventiliacijos kanalų, parapeto skardos keitimas - viso namo.

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1. Stogo remontas			
1.1	Stogo dangos pagrindų valymas nuo šiukšlių, pabarstų, sąnašų	m ²	275
1.2	Stogo ritininės dangos viršutinio sluoksnio (pažeistos vietos) ardymas "Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) šaltu būdu (m ² užlop. ploto)	m ²	110
1.3	Ventiliacijos kaminų išgriuvusių dalių permūrijimas, viršutinių dalių ardymas ir paruošimas cinkuoto karkaso tvirtinimui.	m ³	0,2
1.4	Esamo stogo lietaus nuotėkų vandens surinkimo įlajos demontavimas (viršutinę įlajos dalį) ir naujos surenkamos, su varžtinėmis jungtimis, su dvigubu sujungimu, naudojamos neeksploatuojamam stogui su lapų gaudykle, Ø DN100/110 sumontavimas atstatant pasluoksnius ir dangas, prilydant stogo dangą (per perdangą užtaisant mišiniu Ceresit CX5).Viso namo.	vnt	4
1.5	Ritininėje (ruloninėje) stogo dangoje nuolydžio formavimas, kai yra nepakankamas	m ²	~30
1.6	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas prilydant „sijoną“	vnt	6
1.7	Esamų prieglaudų demontavimas nuo parapetų, sienų, ventiliacijos kanalų	m	129
1.8	Stogo dangos parapeto apskardinimo demontavimas prieš dangos klijavimą (viso pastato)	m	136
1.9	Buitinių nuotėkų atsikvėpimo vamzdžių viršutinės dalies keitimas - demontavimas ir naujos sumontavimas prilydant „sijoną“ (per perdangą užtaisant mišiniu Ceresit CX5) ir sumontuojant PVC „kepures“	vnt	6
1.10	Ventiliacijos kaminų stogelio, iš betono plytelių, demontavimas	m	14
1.11	Apatinės dangos remontas (išvalant, džiovinant, klijuojant) išlaikant ir formuojant įlajos nuolydį	m ²	100
1.12	Stogo dangos gruntavimas, prieš dangos klijavimą, viršutinės dangos klijavimas (formuojant įlajas) įskaitant stogo dangos užleidimą ant parapeto, ventiliacijos kanalų ir pastato sienų.	m ²	386
1.13	Prieglaudų montavimas prie ventiliacijos kaminų, pastato sienų (iš cinkuotos skardos b≥0,7 mm) 1, 4,7,8,9,10,11,12 butų	m	70
1.14	Ant ventiliacijos kaminų (kanalų), įrengus metalinį rėmą, gaubtų pagaminimas ir įrengimas iš cinkuotos skardos b≥0,7 mm, kai plotis iki 70 cm.	m	18
1.15	Parapeto naujų cinkuotų laikiklių (B> 3mm įrengimas kas 0,6m sudarant nuolydžius >2,5° į vidinę stogo dalį.	m	136
1.16	Parapetų apskardinimas iš cinkuotos skardos b≥0,7 mm, kai plotis iki 50 cm.	m	136
1.17	Tinklelio montavimas prie ventiliacijos kanalų nuo paukščių		-
1.18	Antenos stovų aptaisymas	vnt	3
1.19	Užlipimo angos skardavimo darbai, liuko stogelis		-
2.Bendrieji darbai			
2.1	Statybinių atliekų (laužo, dangos) išvežimas ir utilizavimas	t	0,80

2.2	Visi darbai atliekami aukštyje, įrangos įvertinimas	kompl.	1
2.3	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato	kompl.	Nusistato rangovas
2.4	Darbo vietos sutvarkymas	kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Visi lankstiniai turi būti su standumo briaunomis, užleidimais, nebarškėti ir nejudėti.
4. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Rinaldas Gediunas

