

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0314275-2

Data: 2023-07-26

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Antakalnio g. 75, Vilnius

Problema: Reikalingi remonto darbai po sprogimo bute

Defektas: DA491381

Sprendimas: Atlikti fasado šiltinamųjų pasluoksnių, bei jų apdailos, paviršių armavimo, struktūrinio tinko įrengimo darbus.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai arba kitos paauskstinimo priemonės	kompl.	1
	Fasado remontas		
3	Pažeisto šiltinimo sluoksnio demontavimas	m2	6
4	Klijų likučių valymas nuo mūro	m2	6
5	Dekoratyvinio tinko su armavimo sluoksniu pašalinimas (paliekant dalį armavimo tinko sujungimui su nauju armavimo sluoksniu)	m2	35
6	Šiltinimo sluoksnio klijavimas (vata)	m2	6
7	Armavimas su tinkliuku	m2	41
8	G gruntavimas	m2	41
9	Dekoratyvinis tinkavimas, spalvą parenkant pagal esamą	m2	41

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslūs darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:

(i) rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius, Vytautas Mičelis Tel. Nr. 865090289;

(ii) kelių žiniaraščio sudarymas, inžinierius, Saulius Reva, kont. tel. Nr. 864079976;

Aktą paruošė: Saulius Reva















