

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA535509

2023-04-04

Objektas: Dvaro g. 52, Šiauliai. Lauko laiptų aikštelės ir pakopų remontas (I, II ir III laiptinės)

| Eil. Nr. | Numatomų atlikti darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
|----------|---|----------------|--------------------|
| 1 | Betoninių aptrupėjusių vietų, silpno betono, įskilimų, atskilusių ir pažeistų vietų nudaužymas, pagrindų paruošimas iki tvirto pagrindo, asfaltbetonio dangos pjovimas ir išardymas | m ³ | 1,65 |
| 2 | Durų slenksčio apdailinės juostos demontavimas | Vnt. | 3 |
| 3 | Betoninių likusių konstrukcijų paviršių gruntavimas | m ² | 9 |
| 4 | Laikinių takų į laiptines/rūsius sumontavimas | Kompl. | 3 |
| 5 | Klojinių monolitinėms konstrukcijoms įrengimas | m ² | 7 |
| 6 | Drenažinio vamzdžio įrengimas batų valymo grotelių skysčiams išbėgti | Kompl. | 3 |
| 7 | Monolitinių konstrukcijų armavimas | t | 0,11 |
| 8 | Laiptų pakopų, aikštelės ir kitų laiptinės konstrukcijų betonavimas betonu ne žemesniu C25/30 klasės betonu su nuolydžiu 0,2% į išorę (gatvės) pusę, išlaikant pakopų aukštį/gylį santykiu 12/41 cm. | m ³ | 1,3 |
| 9 | Betoninės aikštelės ir pakopų frezavimas iki projektinių aukščių | m ² | 9 |
| 10 | Konstrukcijų gruntavimas giluminiu gruntu | m ² | 9 |
| 11 | Kojų valymo grotelių (naujų gamyklinių, cinkuotų) visoms laiptinėms įrengimas | Kompl. | 3 |
| 12 | Betoninių trinkelų (storis 50 mm) klijavimais ypač elastiniais laukui skirtais klijais, sudarant 0,2% nuolydį į išorę pusę, išlaikant pakopų aukštį/gylį santykiu 12/41 cm. Prakišti trinkeles kaip pavyzdyje DA535509. Viso po 2 pakopas ir aikštelė/ 1 laiptinei. | m ² | 12 |
| 13 | Laiptų šonų betoninių paviršių gruntavimas prieš tinkavimą | m ² | 2,3 |
| 14 | Laiptų šonų, kraštų tinkavimas, įterpiant armavimo tinklelį | m ² | 2,3 |
| 15 | Laiptų šonų, kraštų tinkavimas struktūriniu fasadiniu (silikoniniu) tinku (d-2,00 mm „samanėlės“ tipo) su įterptu pigmentu. Spalvą derinti su namo atstovais | m ² | 2,3 |
| 16 | Naujų plieninių turėklų (≥Ø40 mm) su statramsčiais (po 2 vnt. vienam turėklui) įrengimas (h-1,0 m). Turėklų reikia po 2 vnt. vienai laiptinei. Pritvirtinimas visur varžtinėmis jungtimis. | Kompl. | 6 |
| 17 | Naujų turėklų nuvalymas nuo rūdžių, paviršių nušveitimas, surišimas rūdžių surišėju | m ² | 2,7 |
| 18 | Visų plieninių paviršių gruntavimas ir dažymas 2 kartus emaliniais dažais (spalvą derinti su namo atstovais) | m ² | 2,7 |
| 19 | Trinkelė tarpelių užpildymas | m ² | 42 |
| 20 | Elastinio sandariklio tarp durų konstrukcijos ir dangos įrengimas | m' | 5,4 |
| 21 | Šalto asfalto įrengimas tarp esamo asfaltbetonio ir pirmos pakopos | m ² | 0,36 |
| 22 | Kiti darbai, kurie neišvardinti, bet Rangovo nuomone, būtini norint pasiekti geriausią rezultatą | Kompl. | Nusistato Rangovas |
| 23 | Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas | t | 3 |
| 24 | Darbo vietos sutvarkymas | Kompl. | 3 |

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Kiekiai pateikti grynajam kiekiui (netto);
4. Spalvas, modelius, padengimą derinti su atstovu;
5. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Gediminas Pučkorius

