

Projektą parengė:	UAB "G.A.L. architektai" Tel.: +37068512351 E-mail: info@galarchitektai.lt Adresas: Pulko g. 2, LT-08221, Vilnius, Lietuva Direktorius: Adomas Šablevičius Įmonės kodas: 300550456
Statytojas:	R U Tel.: E-mail:
Objekto Nr:	GAL 23-04-10 PP
Objektas:	KARVIDĖS, SRUTŲ KAUPIMO REZERVUARO, MĖŠLIDĖS, SILOSINĖS MIKYČIŲK., ŠVENTEŽERIO SEN., LAZDIJŲ R. (UNIK. NR.: 5945-0006-0082) NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
Adresas:	Mikyčių k., Šventežerio sen., Lazdijų r. sav.
Skl. unik. nr.:	5945-0006-0082
Skl. kadastr. nr.:	5945/0006:82 Šventežerio k.v.
Sklypo paskirtis:	Žemės ūkio
Sklypo naudojimo būdas:	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Stadija:	PP
Kategorija:	neypatingas (karvidė), nesudėtingi statiniai.
Pastato paskirtis:	karvidė – kitos (fermų) paskirties pastatai
architektė:	Polina Kalugina
Projekto vadovas:	Adomas Šablevičius A1263
	2023

PRITARIU:

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo
skyriaus vedėja

Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis

Laura Urbanskaitė

2023-09-18

1. Projektinių pasiūlymų paskirtis:		
1.1.	Išreikšti statytojo sumanytų projektuoti statinių architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją;	
1.2.	Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektavimą ir statinio paskirties keitimą;	
1.3.	Specialiesiems reikalavimams (specialiesiems architektūros, saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos ir paveldosaugos) nustatyti;	
2. Informacija apie sumanytą projektuoti statinį:		
2.1	Projekto pavadinimas	KARVIDĖS, SRUTŲ KAUPIMO REZERVUARO, MĖŠLIDĖS, SILOSINĖS MIKYČIŲK., ŠVENTEŽERIO SEN., LAZDIJŲ R. (UNIK. NR.: 5945-0006-0082) NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
2.2	Žemės sklypas rodikliai: Adresas Unikalus Nr. Kadastrinis Nr. Pagrindinė naudojimo paskirtis Žemės sklypo naudojimo būdas Žemės sklypo plotas	MIKYČIŲK., ŠVENTEŽERIO SEN., LAZDIJŲ R. 4400-5945-0006-0082 5945/0006:82 Šventežerio k.v. Žemės ūkio Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 49548ha
2.3	Projektuojamų statinių pavadinimas, paskirtis ir rodikliai: karvidė – kitos (fermų) paskirties pastatai; srutų kaupimo rezervuaras mėšlidė, silosinė – kiti inžineriniai statiniai; artezinis gręžinys – kiti inžineriniai statiniai. Bendras plotas Pagrindinis plotas Tūris Aukštų skaičius	1996,09kv.m 1996,09kv.m 11602kub.m 1
2.4	Statybos rūšis	Nauja statyba
2.5.	Statinio kategorija	Neypatingi statiniai, nesudėtingi statiniai
2.6.	Pagrindinė statinio naudojimo paskirtis	7.18. karvidė – kitos (fermų) paskirties pastatai-planuojama 168 galvijai;

		srutų kaupimo rezervuaras, mėšlidė, silosinė – kiti inžineriniai statiniai; arteinis grėžinis – kiti inžineriniai statiniai.
3.	Teritorijų planavimo dokumentai, reglamentuojantys statybą ir/ar kitą ūkinę veiklą sklype	1. Plėtos projektas
4.	Kiti reikalavimai	
5.	Projektinių pasiūlymų sudėtis	1. Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinių statybos vietos, statinių pagrindinė naudojimo paskirtis, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas, statinių techniniai ir paskirties rodikliai, automobilių vietų poreikis ir kt., paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai, nurodomi laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių aitvarų parinkimo motyvai ir kita. 2. Žemės sklypo sutvarkymo (sklypo plano) su gretima urbanistine aplinka schema. Joje nurodomas statinių išdėstymas, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, automobilių parkavimo vietos (kai jos planuojamos įrengti žemės sklype) ir kita; 3. Pastato planų schemas; 4. Pastato charakteringų pjūvių schemas; 5. Pastato fasadai; 6. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija - statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacijos.
6.	Statytojo (užsakovo) pateikiami dokumentai:	1. NT (sklypo) registro centrinio duomenų banko išrašas; 2. Žemės sklypo planas; 3. Žemės sklypo topografinis planas; 4. Plėtos projektas 5. Poveikio aplinkai vertinimas
7.	Kita informacija	-
8.	Statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijų kiekis	2
9.	Statytojui pateikiamų kompiuterinių laikmenų su įrašytais projektiniais pasiūlymais kopijų kiekis	2

Statytojas (užsakovas):

R U
E-mail:
Tel.:

R U

Vykdytojas (projektuotojas)


UAB G.A.L. architektai
Įmonės kodas 300550456
Pulko g. 2, Vilnius
E-mail: info@galarchitektai.lt

Direktorius Adomas Šablevičius



Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti sprendinių brėžinys

1 Lapas. M 1:2000





**NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
LAZDIJŲ SKYRIAUS
VEDĖJAS**

**ĮSAKYMAS
DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO 4,9548 HA PLOTO ŽEMĖS
SKLYPE (KADASTRO NR. 5945/0006:82), ESANČIAME LAZDIJŲ R. SAV.,
ŠVENTEŽERIO SEN., MIKYČIŲ K., PATVIRTINIMO**

2016 m. lapkričio 30 d. Nr. 4VĮ-1295-(14.4.2.)

Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 3 dalimi, 39 straipsnio 5 dalimi, Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 84, 86 ir 87 punktais, atsižvelgdama į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. lapkričio 25 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. KPA-129-(8.12) ir veikdama pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įgaliojimą Nr. 1Į-352-(1.9.) „Dėl teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų rengimo ir tvirtinimo, planavimo sąlygų išdavimo, sprendimų priėmimo ir duomenų teikimo“:

1. T v i r t i n u žemės sklypo, esančio Lazdijų r. sav., Šventežerio sen., Mikyčių k., kadastro Nr. 5945/0006:82, kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kurio:

1.1. organizatorius – R U

1.2. projekto rengėjas -

1.3. teritorijos plotas – 4,9548 ha.

2. N u r o d a u planavimo organizatoriams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio įsakymo 1 punktu patvirtinto projekto dienos šį įsakymą ir juo patvirtintą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą pateikti registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre Lazdijų savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.


3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas ir šiuo įsakymu patvirtintas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas įsigalioja kitą dieną po šių dokumentų įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Vedėjo pavaduotoja,
pavadojanti skyriaus vedėją

Audronė Gerasimovienė

Žemės sklypo išdėstymo schema



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M1:2000

SKLYPO PLOTAS 49548 m²

S

Kadastro vietovė :	ŠVENTEŽERIO	blokas		sklypas	
Žemės sklypo kadastro Nr.:	5	9	4	5	0 0 0 6 0 0 8 2

Gatvė, namo Nr.	Proj.Nr.423
Kaimas (miestelis)	MIKYČIŲ
Seniūnija	ŠVENTEŽERIO
Miestas (rajonas)	LAZDIJŲ


Gretimybė	Gretimų žemės sklypo kadastro Nr	Pastabos
1-2	594500060225	
2-3-4-5	594500060060	
5-6-7-8	594500060036	
8-...-13		VFŽ
13-14-15		KELIAS
15-1	594500050020	

Su paženklintomis vietovėje žemės sklypo ribomis, aprašytomis 2014m. vasario mėn. 10d žemės sklypo paženklinimo-parodymo akte, ir nustatytu plotu sutinku:

Žemės savininkas (naudotojas):

20150909

2



Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Geodezininkas			

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:2000

Sklypo plotas **49548** m²

Žemės sklypo kadastro Nr.

5	9	4	5	0	0	0	6	0	0	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KOORDINAČIU ŽINIARAŠTIS

[illegible]

SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS

Koordināciju sistēma	Koordinātes X/Y	Planšeto nomenklatūra
Sistēma, kurioje vykdyti matavimai		
Valstybinė LKS– 1994	6008366.46 476552.52	55/21
Žiniaraštį sudarė:		10 2014.02.10 (data)

47 straipsnis paslovių žemėnaudos ribozenklų sunaikinimas arba gadinimas - užtraukia baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

48 straipsnis Geodezinio pagrindo punktu bei mērkedėrystės ženklų sunaikinimas arba gadinimas - baudą nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų.

Duomenys apie žemės naudojimo apribojimus

Eil. Nr.	Kodas	Apribojimai	Žemės plotas, m ²
1	2	Kelių apsaugos zonos	1010
2	6	Elektros linijų apsaugos zonos	453
3	21	Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai	10000
4	30	Pelkės ir šaltiniai	7750

Duomenys apie servitutus žemės sklype

Eil. Nr.	Kodas	Servituto aprašymas	Žemės plotas, m ²
		-	

Duomenys apie servitutus kituose žemės sklypuose

Eil. Nr.	Kodas	Servituto aprašymas	Sklypo Nr.
		-	


BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	49548	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	4,0	
3. sklypo užstatymo tankis	%	7,9	
II SKYRIUS PASTATAI			
KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAS			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).			
2. Pastato bendrasis plotas.*	m ²	1996,09	
3. Pastato pagrindinis plotas. *	m ²	1996,09	
4. Pastato tūris.*	m ³	11602	
5. Aukštų skaičius.*	vnt.	1	
6. Pastato aukštis. *	m	8,15	Nuo žemės paviršiaus
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-	
7.1. 1 kambario	vnt.	-	
7.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	-	
8. Energinio naudingumo klasė		-	Nešildomas
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		III	
11. Kiti papildomi pastato rodikliai		-	
III SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):			
1.1. kelio kategorija		-	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1.2. kelio ilgis*	km	-	
1.3. kelio juostos plotis	m	-	
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	-	
1.5. eismo juostos plotis	m	-	
1.6. tilto, viaduko ar estakados ilgis	m	-	
2. Geležinkeliai:			
2.1. kategorija		-	
2.2. ilgis*	km	-	
2.3. apsaugos zonos plotis	m	-	
3. Gatvės:			
3.1. kategorija		-	
3.2. ilgis*	km	-	
3.3. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.4. eismo juostų skaičius	m	-	
3.5. eismo juostos plotis	m	-	
IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI			
4. inžinerinių tinklų ilgis*	m	- 8	
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm	-	
6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	-	
7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	-	
V SKYRIUS KITI STATINIAI		-	
8. SRUTŲ KAUPIMO REZERVUARAS			
8.1 pastatais užstatytas žemės plotas	m ²	~188	
8.2 pastato tūris	m ³	~755	
8.3 pastato aukštis	m	4	
9. MEŠLIDĖ			
9.1 pastatais užstatytas žemės plotas	m ²	~669	
9.2 pastato tūris	m ³	~1005	
9.3 pastato aukštis	m	1.5	
10. SILOSINĖ			
10.1 pastatais užstatytas žemės plotas	m ²	~1107	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
10.2 tūris	m ³	~3321	
10.3 aukštis	m	3	

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas Adomas Šablevičius A 1263  2023 05 08
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDRIEJI DUOMENYS

Statytojas: R U

Objektas: Karvidės, srutų kaupimo rezervuaro, mėšlidės, silosinės Mikyčių k., Šventežerio sen., Lazdijų r. (unik. nr.: 5945-0006-0082) naujos statybos projektas

Adresas: Mikyčių k., Šventežerio sen., Lazdijų r. sav. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5945/0006:82 Šventežerio k.v.

Statinių kategorija: neypatingas (karvidė), nesudėtingi statiniai

Statinių paskirtys: karvidė – kitos (fermų) paskirties pastatai; srutų kaupimo rezervuaras, mėšlidė, silosinė – kiti inžineriniai statiniai; artezinis gręžinys – kiti inžineriniai statiniai.

AIŠKINAMOJO RAŠTO TURINYS:

1. Teritorijos analizė
2. Sklypo teritorijos planavimas ir gerbūvis
3. Architektūrinė dalis
4. Konstruktyvinė dalis
5. Inžinerinė dalis


1. TERITORIJOS ANALIZĖ (SKLYPE ESANTYS STATINIAI, INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI, ŽELDINIAI, GEOLOGINĖS, HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS, HIGIENINĖ IR EKOLOGINĖ SITUACIJA, APLINKINIS UŽSTATYMAS IR KT.)

Fermos paskirties ir kiti inžineriniai statiniai projektuojami sklype, esančiame centrinėje Lazdijų rajono savivaldybės dalyje, į rytus nuo Lazdijų miesto centro, netoli ežero Daunoris. Sklypo adresas – Lazdijų r. sav., Šventežerio sen., Mikyčių k.; kadastrinis nr. 5945/0006:82 Šventežerio k.v. ; unikalus nr. 5945-0006-0082.

Planuojamas žemės sklypas yra Mikyčių kaime, Šventežerio seniūnijoje. Žemės sklypas suformuotas kadastriniais matavimais. Žemės sklypui galioja patvirtintas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti (TPDR Nr. T00081547). Sklypas yra reto užstatymo kaimiškoje teritorijoje.

Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5945/0006:82. Pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Žemės sklypo plotas – 4,9548 ha. Sklypui taikomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

- II. Kelių apsaugos zonos;
- VI. Elektros linijų apsaugos zonos;



- XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;
- XXX. Pelnės ir šaltiniai.

Sklypas nepapuoia į kitas saugomas teritorijas, šalimais nėra gamybinės ar pramonės veiklos. Projektuojamu pastatų vietoje reljefo aukščių perkritimas siekia iki 9m. Sklype nėra pastatų.

Vietovė yra reto sodybinio užstatymo. Sklype registruotų statinių nėra. Sklype yra pastatyta viena silosinė. Visi pastatai projektuojami žemės ūkio veiklai reikalingų statinių parinktoje vietoje.

Teritorijos apšviestumas labai geras.

Pėsčiųjų ir dviračių takų teritorijoje nėra.

Statybvietėje nėra želdinių, kurie trukdytų statinių statybai. Esami želdiniai sklype išsaugomi.

2. SKLYPO TERITORIJOS PLANAVIMAS IR GERBŪVIS

Sklype projektuojamas neypatingas ir nesudėtingi statiniai. Karvidė – kitos (fermų) paskirties pastatai, sрутų kaupimo rezervuaras – kiti inžineriniai statiniai, mėšlidė – kiti inžineriniai statiniai, silosinė – kiti inžineriniai statiniai.

PAGRINDINIAI RODIKLIAI

KARVIDĖ	
Bendrasis plotas	1996,09 m ²
Pagrindinis plotas	1996,09 m ²
Pastato aukštis	8,15 m
Aukštų skaičius	1
Tūris	11602 m ³

SRUTŲ KAUPIMO REZERVUARAS	
Bendrasis plotas	176,73 m ²
Pagrindinis plotas	176,73 m ²
Pastato aukštis	4 m
Tūris	755 m ³

MEŠLIDĖ	
Bendrasis plotas	642,55 m ²
Pagrindinis plotas	642,55 m ²
Pastato aukštis	1,5 m
Tūris	1005 m ³

SILOSINĖ	
Bendrasis plotas	1054,21 m ²
Pagrindinis plotas	1054,21 m ²
Pastato aukštis	3 m
Tūris	3321 m ³

Karvidė ir statiniai projektuojami rytinėje sklypo dalyje, laikantis norminių atstumų iki sklypo ribos. Sklype eina elektros tinklų oro linija, projektuojamas pastatas ir statiniai nepažeidžia apsaugos zonų reikalavimų.

Dalį sklypo teritorijos, skirtos besaičiu galvijų laikymo būdu lauke laikomiems mėsiniams galvijams, numatoma aptverti tinklo ar kitos statytojo pasirinktos medžiagos aptvaru. Aptvarai (tvoros) privalo būti statomos vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedo reikalavimais ir nepažeisti kaimynų interesų.

Kritusių galvijų išvežimas utilizavimui atliekamas pagal ūkininko sudarytą sutartį su kritusių gyvulių utilizavimo įmone. Išvežus gaišenas, jų laikymo vieta išvaloma ir dezinfekuojama. Medicininės atliekos bei tara nuo dezinfekuojančių medžiagų rūšiuojamos susidarymo vietoje iš karto surenkant jas į specialias tam pritaikytas talpyklas. Susidarymo vietoje surūšiuotos medicininės atliekos turi būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai: pakuotės, konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingosios atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką.

Statybvietėje nėra želdinių, kurie trukdytų statinių statybai. Esami želdiniai sklype išsaugomi. Įvažiavimų, aikštelių danga – žvyras. Parkavimo zona numatoma prie karvidės.

Susisiekimo infrastruktūra sklype išvystyta ir paliekama esama (asfaltuota danga), jos nekeičiant. Privažiavimas į sklypą numatomas iš Piliakalnio gatvės, pietinės sklypo dalies, per pietinėje pusėje esantį sklypą (sklypus kerta servitutinis kelias). Transporto srautai šia gatve maži (žr. Schemą viršuje). Projektuojamas papildomas karvidės aptarnavimo kelias pastato rytiniame fasade, kuris jungtu mėsliadės ir sručių rezervuaro aptarnaujančius kelius su pagrindinių asfaltuotų kelių sklype. Pėsčiųjų ir dviračių takų teritorijoje nėra.

Prie pastato periodiškai atvažiuos sunkusis transportas.

Lengvojo transporto judėjimas numatomas vidinėmis sutankinto žvirgždo gatvele, o stovėjimo vietų poreikis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ nenustatytas. Tad numatytos 5 automobilių vietos, kuris gali būti pakeistas pagal poreikį.

Sklypo transporto eismas neintensyvus.

Sklypas nepriklauso saugomoms teritorijoms ir „Natura 2000“ teritorijoms, artimiausia buveinių apsaugai svarbi teritorija - Metelių regioninis parkas (Natura 2000-BAST). Sklypas nepriklauso kultūros paveldo teritorijoms ar jų apsaugos zonoms. Artimiausia kultūros paveldo vietovė yra šiaurėje, už ~1300m nuo sklypo ribos – Ežerėlių piliakalnis (kodas 31929) ir Mikyčių piliakalnis su gyvenvieta (kodas 31924).

3. PASTATŲ ARCHITEKTŪROS DALIS

Karvidė – metalo konstrukcijų pastatas. Pastato tūrio kompoziciniai sprendiniai atitinka pastato paskirtį – stačiakampio plano, dvišlaičiu stogu pastatas. Pastato stogas ir fasadai dengiami sandwich tipo plokštėmis. Silosinės, mėsliadės konstrukcijos – gelžbetoninės. Visi architektūriniai sprendimai projekte pateikti vadovaujantis topografinė nuotrauka, patvirtintu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu, užsakovo projektavimo užduotimi.

Lauko apdaila

Karvidė – metalo konstrukcijos (kolonos), sandwich tipo plokščių ir apsauginio tinklo, užuolaidų fasadų apdaila. Stogo danga – sandwich plokštės. Įvažiavimų į pastatą vartai pakeliamų konstrukcijų.

Vidaus apdaila

Karvidės vidaus apdaila – konstrukciniai paviršiai. Grindys – betonuojamos, su nuolydžiais nubėgimui. Gardai – metalo konstrukcijų.

Karvidės patalpos nešildomos, vėdinamos per pastato sienose įrengiamą ventiliacinių fasado langinių sistemą - apsauginius tinklus.

Pastatų statybai, vidaus apdailai naudojamos natūralios, netoksiškos, sertifikuotos medžiagos. Medžiagos bei įrenginiai turi būti nauji, nenaudoti, atitinkantys Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus.

**PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS PROGRAMA, DUOMENYS APIE NUMATOMUS
NAUDOTI GAMTOS IŠTEKLIUS IR GALIMĄ TARŠĄ, POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNNINĖMS TERITORIJOMS**

Projektuojama karvidė bus skirta mėsiniams galvijams auginti, šerti, prieaugliui laikyti. Įėjimų (įvažiavimų) fasadai orientuoti į rytų ir vakarų puses. Pastato gabaritai plane – 36,21 x 60,50 m, užstatymo plotas – 2017,79 m². Pastatas nešildomas.

- Projektuojamo srutų kaupimo rezervuaro gabaritai plane – r = 7,5 m, užstatymo plotas – 188 m².
- Projektuojamos mėšlidės gabaritai plane – 36 x 18,60 m, užstatymo plotas – 669 m².
- Projektuojamos silosinės gabaritai plane – 30 x 36,90 m, užstatymo plotas – 1107,00 m².

Pastatų statybos ir eksplotacijos metu nebus apribotas trečiųjų asmenų privažiavimai prie savo sklypų, nebus apribotos galimybės naudotis inžinerinėmis sistemomis, nesumažės gretimybių priešgaisrinės saugos priemonių efektyvumas, nesumažės trečiųjų asmenų sklypų ir pastatų insoliacijos norminiai dydžiai.

Sklypas, kuriame projektuojami pastatai yra neurbanizuotoje teritorijoje. Aplink pastatus 300 m spinduliu 330 kV ar aukštesnės įtampos elektros oro linijų ar joms priklausančių įrenginių nėra, todėl elektromagnetinis laukas nesusidarys.

Sklype bus vykdoma žemės ūkio veikla – auginama iki 168 vnt. mėsinų galvijų (Galovėjų). Projektuojamoje karvidėje galvijai laikomi ant gilaus kraiko. Iki artimiausių pastatų gretimuose sklypuose yra apie 210 m.

Vadovaujantis LR vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 73 punktu, sanitarinė apsaugos zona nenustatoma, todėl apsaugos zonos sklype esamos, naujos apsaugos zonos nenumatomos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 1.1.4 punktu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai atranka neatliekama, kadangi karvių, bulių skaičius fermoje (sklype) neviršys nurodyto 250 (planuojama auginti ne daugiau kaip 168 vnt. galvijų).

Aplinkiniuose sklypuose nevykdoma kita, nebūdinga ūkinei aplinkai, veikla: nekeliamas triukšmas, nesukuriama pavojinga spinduliuotė.

Karvidėje galvijai laikomi besaičio laikymo būdu, ant gilaus kraiko. Kraikinis mėšlas šalinamas mobiliais krautuvais. Iš tvarto tirštasis (kraikinis) mėšlas į mėšlidę gali būti tiekiamas transporteriu, buldozeriu, mobiliu krautuvu ar priekaba. Skystasis ir pusskystis (bekraikis) mėšlas – transporteriu arba siurbliu.

Mėšlidėje turi tilpti 6 mėnesių mėšlas. Bendras skaičiuojamas susidarančių srutų, kritulių kiekis per 6 mėn. 582,09 m³.

Pavojingų – sprogstamų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių, radioaktyvių ir pan. medžiagų naudojimas ir saugojimas nėra numatomas. Radioaktyvių atliekų dėl planuojamos ūkinės veiklos susidarymas taip pat nėra numatomas.

Aplinkos apsaugos agentūra įvertinus planuojamose teritorijose numatomą vykdyti ūkinę veiklą (mėsinų galvijų auginimas), atstumą tarp ūkių ir atsižvelgiant į nurodytas įstatymo nuostatas, manome, kad mėsinų galvijų ūkio plėtrai (Juozapavos kaime ir Mikyčių kaime, Lazdijų rajone) įstatymo nuostatos netaikomos, todėl PAV procedūrų atlikti nereikia.

Statybos ir pastato eksploatavimo metu susidariusios atliekos pridudamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo plano įgyvendinimo priemonės ir planuojamas aplinkos apsaugos veiksmingumas nenumatomi.

Visi kanalizacijos šuliniai, duobės, rezervuarai turi būti saugiai uždengti arba aptverti. Dengti nuotekų rezervuarai turi turėti ventiliacijos angas. Rezervuarus atidengiant, anga turi būti apsaugota aptvėrimo tvorele. Nuolat sekti patalpų vėdinimą. Dezinfekuojant patalpas naudotis individualiomis apsaugos priemonėmis ir laikytis visų specifinių darbo saugos reikalavimų. išų amžiaus grupių galvijams sudaromos optimalios laikymo sąlygos išsprendžiant: laikymo būdą (besaitis, galvijai laikomi karvidėje, lauke); mikroklimatą; šėrimą, girdymą; apsaugą nuo traumų (elektros ir mechaninių). Galvijų sveikatingumą prižiūrės ir reikiamas procedūras atliks veterinarijos specialistai.

DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS IR PAGRINDŽIANTYS SKAIČIAVIMAI

Ūkinės veiklos metu į aplinkos orą kvapas sklis mėšinių galvijų (Galovėjų) tvartų, taip pat iš srutų laikymo rezervuaro bei mėšlidės. Mėšlidė yra laikoma uždengta, srutų laikymo rezervuarai yra padengiami 10 centimetrų storio šiaudų sluoksniu ant skysto mėšlo paviršiaus, kas sumažina teršalų ir kvapų sklidimą į aplinką iki 60 %.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ (Žin., 1992, Nr.22-65273; Žin., 2011, Nr. 89-4249) 73 punkte reglamentuota: „Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinių apsaugos zonų dydžiai yra:

Pastatuose, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, nustatytų sutartinių gyvulių skaičius (SG)*	Sanitarinės apsaugos zonos dydis (metrais)
Galvijų:	
nuo 300 iki 1199	300
nuo 1200	500

*Sutartinių gyvulių skaičius nustatomas vadovaujantis aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro nustatyta tvarka

Kadangi viso komplekso galvijų kiekis nesieks 300 SG tai SAZ nustatinėti nereikia, papildomai gauti gyventojų ar žemės sklypų savininkų sutikimų nereikia.

Planuojamos ūkinės veiklos objektas į kitų objektų SAZ nepatenka. Aplink projektuojama karvidė kitų ūkinės veiklos vykdytojų nėra.

Projektuojamas pastatas nedarys įtakos darbuotojų skaičiui. Naujos darbo vietos nekuriamos. Projektuojamas pastatas skirtas tik besaičiu galvijų laikymui – apsaugoti nuo kritulių ir vėjo.

Karvidėje nebus nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos šaltinių, pavojingų cheminių medžiagų.

Laboratoriniai matavimai statybos užbaigimo procedūros etape neatliekami.

4. PASTATŲ KONSTRUKTYVINĖ DALIS

Karvidės pastato pagrindinėms krūvų laikančioms konstrukcijoms numatyti gręžtiniai poliniai pamatai. Grindys ant grunto betoninės, su trapais. Galvijų laikymo patalpose grindys turi būti lygios, neslidžios, mažai laidžios šilumai, nelaidžios drėgmei, atsparios srutoms ir dezinfekuojantiems skysčiams. Mėšlo šalinimo takai gali būti iškloti minkštomis neslidžiomis dangomis. Grindų nuolydis gali būti iki 10% (LR Žemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. 3D-602 „Dėl galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 01:2009 patvirtinimo“).


Karvidės sienų konstrukcijos – metalinės kolonos su apdaila.

Stogo konstrukcija – metalo, su sandwich stogo danga. Lietaus vandens nuvedimas nuo stogo – išorinis.

Karvidės vartai – segmentiniai pakeliami.

Silosinės, mėšlidė – gelžbetonio konstrukcijų. Mėšlidės pagrindas pakeltas nuo žemės 5–10 cm arba įgilintas iki 50 cm, jo storis 18–25 cm. Mėšlidė statoma su 3 sienomis. Atraminių sienų aukštis – iki 1,5 m, storis – 25–30 cm, maksimalus mėšlo krovimo aukštis – 2–2,5 metro. Mėšlidei įrengti naudojamas C25/30 klasės betonas, kurio vandens pralaidumas – W6/8, atsparumas šalčiui – F100/200. Mėšlidės pagrindas įrengiamas ant sutankinto grunto, dedant smėlio pasluoksnius. Prieš betonuojant mėšlidės padą, reikia pakloti 25 cm rupaus smėlio sluoksnį ir armuotą 0,2 mm storio hidroizoliacinę plėvelę. Betonuojant įrengiamos temperatūrinės siūlės. Grindų paviršius ir sienelės iš vidaus bei išorės aptepamos bitumo sluoksniu. Kad sienelės pagrindas būtų apsaugotas nuo šalčio ir neišvirstų, išorinėje mėšlidės pusėje supilamas pylimas iš grunto, o vidinė pusė uždengiama mėšlo sluoksniu. Mėšlidėje įrengiamas kanalas srutoms surinkti ir nukreipti jas į srutų rezervuarą. Skystojo mėšlo rezervuaras metalinis arba betoninis. Rezervuaro pagrindas įrengiamas ant tvirto grunto. Dugnas išlyginamas ne plonesniu kaip 10 cm storio gerai sutankintu rupaus žvyro arba skaldos sluoksniu. Dugnas turi būti plokščias ir horizontalus. Tada betonuojama dugno plokštė ir ant jos dedamas armatūros sluoksnis. Tai atlikus, tuoj pat betonuojama dugno plokštė iš vandeniui nelaidaus (C20/25; F150; W8) betono. Įrengus rezervuaro dugną, montuojami sienų elementai.

5. INŽINERINĖ DALIS



Elektros energijos tiekimas

Elektros energijos tiekimas sklype bei vidaus tinklai projektuojami atskiru ESO projektu.

Vandens tiekimas sklype numatomas iš artezinio gręžinio.

Vandens tiekimas į projektuojamus pastatus suprojektuotas vadovaujantis technologiniais reikalavimais. Viso komplekso pagrindinis vandens vartotojas yra galvijai. Vandens vartojimas reikalingas įrangai, gyvulių girdymui bei buitinėms reikmėms.

Reikalavimi vandeniui tiekti nurodyti Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklėse ŽŪ TPT 01:2009.

Vidutinį suvartojamo vandens kiekį sudaro šie poreikiai:

- galvijams girdyti,
- pašarams ruošti,
- įrengimams plauti,
- galvijams plauti,
- patalpoms valyti.

Kitos vandens reikmės: buičiai, šildymo sistemoms, įvairiems specifiniams technologiniams poreikiams nusistatomos papildomai.

Aprūpinimas geriamos kokybės vandeniu – iš gręžinio. Gręžinių įrengimui naudojami tik Europos Sąjungoje pagaminti, sertifikuoti ir turintys higienos ekspertizės pažymėjimus apsauginiai vamzdžiai, gaminami iš PVC.


Mėšlinų grindų paviršiui plauti, mėšlui skiesti skysto mėšlo šalinimo sistemose galima naudoti paviršinių telkinių vandenį. Vandentiekis ir girdyklos turi būti apsaugoti nuo užšalimo.

Siloso sulčių, pašarų ruošimo nuotekas, draudžiama nuleisti į nuotekų biologinio valymo įrenginius. Visos šios nuotekos turi būti nuleidžiamos į sрутų sukauptuvą, skystojo mėšlo mėšlidę ar atskirą sukauptuvą ir naudojamos laukams laistyti arba kompostui gaminti. Laukuose nuotėkos išlaistomos mobiliais skleistuvais .

Nuotekos nuo teritorijos (užterštos mėšlo produktais iki 300 mg/l pagal BDS5) lietaus tinklais turi būti surenkamos ir nukreipiamos į užterštų nuotekų surinkimo šulinį. Gyvulininkystės ūkių gamybinės nuotekos tvarkomos vadovaujantis „Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui tvarkyti nuostatomis“.

Lietaus nuotakynė

Šiame projekte lietaus nuotekų surinkimas nenumatomas. Visos lietaus nuotekos nuo stogų bus paleidžiamos ant sklypo teritorijos.



SITUACIJOS SCHEMA

PASTATAS NR. 1

PASTATO KAMPŲ KOORDINATĖS:

NR.	X	Y
1	6008395.170	476644.080
2	6008399.901	476593.866
3	6008367.301	476581.304
4	6008363.538	476629.207
5	6008360.088	476628.936
6	6008359.121	476641.248

STATINIS NR. 2

STATINIO KAMPŲ KOORDINATĖS:

NR.	X	Y
15	6008328.610	476583.130

STATINIS NR. 3

STATINIO KAMPŲ KOORDINATĖS:

NR.	X	Y
7	6008337.155	476593.137
8	6008318.717	476591.665
9	6008334.283	476628.925
10	6008315.845	476627.443

STATINIS NR. 4

STATINIO KAMPŲ KOORDINATĖS:

NR.	X	Y
11	6008373.839	476660.481
12	6008370.839	476690.169
13	6008337.281	476656.791
14	6008334.291	476686.479

Sklypas

Sklypo plotas	49548 m ²
Projektuojamas sklypo užstatymo plotas	3954.77 m ²
Projektuojamas užstatymo tankis	8.02 %
Projektuojamas užstatymo intensyvumas	4.03 %

KARVIDĖ (1)

Užstatymo plotas	2017.79 m ²
Bendras plotas	1996.50m ²
Aukštų skaičius	1
Aukštis	8.15 m
Tūris	755 m ³

SRUTŲ REZERVUARAS (2)

Užstatymo plotas	176.71 m ²
Aukštis	4 m
Tūris	755 m ³

MEŠLIDĖ (3)

Užstatymo plotas	664.04 m ²
Aukštis	1.50 m
Tūris	1005 m ³

SILOSINĖ (4)

Užstatymo plotas	1096.23 m ²
Aukštis	3 m
Tūris	3321 m ³

Pastabos:

- Matmenys brėžinyje pateikti metrais;
- Naujos dangos projektuojamos sklypo ribose;
- Atlikus grunto tyrimus, artzinio gręžinio vieta gali keistis.

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

Užstatyti leidžiama teritorija

Sklypo riba

Projektuojami statiniai

Projektuojamas artezinis gręžinys

Projektuojama vandentiekio linija

1

2

3

4

Projektuojama karvidė

Projektuojamas srutų rezervuaras, h = 4.00m

Projektuojama mėšlidė, h = 1.50m

Projektuojama silosinė, h = 3.00m



Iėjimas į pastatą



Ivažiuojamas į sklypą



Projektuojamos automobilių stovėjimo aikštelės




Transporto judėjimo kryptys



Gaisrinio automobilio privažiavimas prie vandens telkinio

0	2023-04	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
ATESTATO NR.	GAL ARCHITEKTAI UAB "G.A.L. architektai" Pulko g. 2, Vilnius info@galarchitektai.lt, +370 685 12351		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KARVIDĖS, SRUTŲ KAUPIMO REZERVUARO, MĖŠLIDĖS, 2 SILOSINIŲ MIKYČIŲK., ŠVENTEŽERIO SEN., LAZDIJŲ R. (UNIK. NR.: 5945-0006-0082) NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS		
			PASTATO UNIKALUS NUMERIS: Unikalus Nr. 5945-0006-0082		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS: SKLYPO PLANAS M 1:500		
			DOKUMENTO ŽYMUO:		
			LAPAS		
A1263	PV	A.Šablevičius		2023	LAPŲ
	ARCH	P. Kalugina		2023	
KALBA	STATYTOJAS:				LAPAS
LT	R.U.				1




Pastato rodikliai

Pastato bendras plotas: 1966.09 m²
Pastato pagrindinis plotas: 1966.09 m²
Pastato tūris: 11602 m³
Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus : 8.52 m
Aukštų skaičius: 1 vnt.

Pastabos

1. Matmenys pateikti metrais;


0	2023-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
ATESTATO NR.	GAL ARCHITEKTAI UAB "G.A.L. architektai" Puško g. 2, Vilnius info@galarchitektai.lt, +370 685 12351		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KARVIDĖS, SRUTŲ KAUPIMO REZERVUARO, MĖŠLIDĖS, 2 SILOSIŲ MIKYČIŲK., ŠVENTEŽERIO SEN., LAZDIJŲ R. (UNIK. NR.: 5945-0006-0082) NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS		
			PARAŠAS	DATA	
A1263	PV	A.Šablevičius		2023	PASTATO UNIKALUS NUMERIS: Unikalus Nr. 5945-0006-0082
	ARCH	P. Kalugina		2023	
	DOKUMENTO PAVADINIMAS: KARVIDĖS STOGO PLANAS M1:200				LAIDA
					0
KALBA	UŽSAKOVAS:		DOKUMENTO ŽYMUO:		LAPAS
LT	R.U.		GAL 23-04-10PP 03		LAPŲ
					1
					1




Pastabos

1. Matmenys pateikti metrais;

0	2023-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
ATESTATO NR.	GAL ARCHITEKTAI UAB "G.A.L. architektai" Pulko g. 2, Vilnius info@galarchitektai.lt, +370 685 12351		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KARVIDĖS, SRUTŲ KAUPIMO REZERVUARO, MĖŠLIDĖS, 2 SILOSINIŲ MIKYČIŲK., ŠVENTEŽERIO SEN., LAZDIJŲ R. (UNIK. NR.: 5945-0006-0082) NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS			
A1263	PV	A.Šablevičius		2023	PASTATO UNIKALUS NUMERIS: Unikalus Nr. 5945-0006-0082	
	ARCH	P. Kalugina		2023		
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: PJŪVIS A-A IR B-B M1:200	
					LAIDA	
					0	
KALBA	UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO:	
LT	R.U.				LAPAS	
					LAPŲ	



Fasadas 11-1




Fasadas 1-11


Pastabos

1. Matmenys pateikti metrais;

0	2023-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
ATESTATO NR.	GAL ARCHITEKTAI UAB "G.A.L. architektai" Pulko g. 2, Vilnius info@galarchitektai.lt, +370 685 12351		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KARVIDĖS, SRUTŲ KAUPIMO REZERVUARO, MĖŠLIDĖS, 2 SILOSINIŲ MIKYČIŲK., ŠVENTEŽERIO SEN., LAZDIJŲ R. (UNIK. NR.: 5945-0006-0082) NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS			
A1263	PV	A.Šablevičius		2023	PASTATO UNIKALUS NUMERIS: Unikalus Nr. 5945-0006-0082	
	ARCH	P. Kalugina		2023		
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: FASADAS 1-11 IR 11-1 M1:200	LAIDA 0
KALBA	UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS LAPŲ
LT	R.U.				GAL 23-04-10PP 05	1 1



Fasadas A'-F




Fasadas F-A'

Pastabos

1. Matmenys pateikti metrais;

0	2023-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
ATESTATO NR.			UAB "G.A.L. architektai" Pulko g. 2, Vilnius info@galarchitektai.lt, +370 685 12351		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KARVIDĖS, SRUTŲ KAUPIMO REZERVUARO, MĖŠLIDĖS, 2 SILOSINIŲ MIKYČIŲK., ŠVENTEŽERIO SEN., LAZDIJŲ R. (UNIK. NR.: 5945-0006-0082) NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS	
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA		
A1263	PV	A.Šablevičius		2023		
	ARCH	P. Kalugina		2023		
					PASTATO UNIKALUS NUMERIS: Unikalus Nr. 5945-0006-0082	
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: FASADAS A-F IR F-A' M1:200	
					LAIDA 0	
KALBA	UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO:	
LT	R.U.				LAPAS	LAPŲ
					GAL 23-04-10PP 06	1 1

**SRUTŲ KAUPIMO REZERVUARO
PJŪVIS C-C M1:100**




Srūtų rezetvuaras įgilintas. Rezervuaras įrengiamas ant tvirto grunto. Dugnas išlyginamas ne plonesniu kaip 10 cm storio gerai sutankintu rupaus žvyro arba skaldos sluoksniu. Dugnas turi būti plokščias ir horizontalus. Tada betonuojama dugno plokštė ir ant jos dedamas armatūros sluoksnis. Tai atlikus, betonuojama dugno plokštė iš vandeniui nelaidaus (C20/25; F150; W8) betono. Įrengus rezervuaro dugną, montuojami sienų elementai.

Pastabos


1. Matmenys pateikti metrais;

**SRUTŲ KAUPIMO REZERVUARO
PLANAS M1:100**




0	2023-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
ATESTATO NR.			UAB "G.A.L. architektai" Pulko g. 2, Vilnius info@galarchitektai.lt, +370 685 12351		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KARVIDĖS, SRUTŲ KAUPIMO REZERVUARO, MĖŠLIDĖS, 2 SILOSINIŲ MIKYČIŲK., ŠVENTEŽERIO SEN., LAZDIJŲ R. (UNIK. NR.: 5945-0006-0082) NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS		
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	PASTATO UNIKALUS NUMERIS: Unikalus Nr. 5945-0006-0082		
A1263	PV	A.Šablevičius		2023			
	ARCH	P. Kalugina		2023	DOKUMENTO PAVADINIMAS: SRUTŲ KAUPIMO REZERVUARO PLANAS IR PJŪVIS C-C M1:100		
					LAIDA		
					0		
KALBA	UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ
LT	R.U.				GAL 23-04-10PP 07	1	1


MEŠLIDĖS VAIZDAS



MEŠLIDĖS PJŪVIS D-D M1:200



MEŠLIDĖS PLANAS M1:200



Mėšlidės pagrindas turi būti pakeltas nuo žemės 5-10 cm arba įgilintas iki 50 cm, jo storis turi būti 18-25 cm. Mėšlidė numatomasu 3 sienomis. Atraminių sienų aukštis - iki 1,5 m, storis - 25-30 cm, maksimalus mėšlo krovimo aukštis - 2-2,5 metro.

Mėšlidei įrengti naudojamas C25/30 klasės betonas, kurio vandens pralaidumas - W6/8, atsparumas šalčiui - F100/200. Mėšlidės pagrindas įrengiamas ant sutankinto grunto, dedant smėlio pasluoksnius.

Prieš betonuojant padą, reikia pakloti 25 cm rupaus smėlio sluoksnį ir armuotą 0,2 mm storio hidroizoliacinę plėvelę. Betonuojant įrengiamos temperatūrinės siūlės.

Grindų paviršius ir sienelės iš vidaus bei išorės aptepamos bitumo sluoksniu. Kad sienelės pagrindas būtų apsaugotas nuo šalčio ir neišvirstų, išorinėje mėšlidės pusėje supilamas pylimas iš grunto, o vidinė pusė uždengiama mėšlo sluoksniu.


Mėšlidėje įrengiamas kanalas srutomis surinkti ir nukreipti jas į srutų rezervuarą.

Pastabos

1. Matmenys pateikti metrais;

0	2023-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
ATESTATO NR.	GAL ARCHITEKTAI UAB "G.A.L. architektai" Pulko g. 2, Vilnius info@galarchitektai.lt, +370 685 12351				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KARVIDĖS, SRUTŲ KAUPIMO REZERVUARO, MĖŠLIDĖS, 2 SILOSINIŲ MIKYČIŲK., ŠVENTEŽERIO SEN., LAZDIJŲ R. (UNIK. NR.: 5945-0006-0082) NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	PASTATO UNIKALUS NUMERIS: Unikalus Nr. 5945-0006-0082
A1263	PV	A.Šablevičius		2023	
	ARCH	P. Kalugina		2023	
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: MEŠLIDĖS PLANAS IR PJŪVIS D-D M1:200
KALBA	UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO:
LT	R.U.				LAPAS LAPŲ
					1 1


SILOSINĖS PLANAS M1:200



Pastabos

1. Matmenys pateikti metrais;

SILOSINĖS PJŪVIS E-E M1:200



0	2023-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI						
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
ATESTATO NR.	GAL ARCHITEKTAI UAB "G.A.L. architektai" Pulko g. 2, Vilnius info@galarchitektai.lt, +370 685 12351		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KARVIDĖS, SRUTŲ KAUPIMO REZERVUARO, MĖŠLIDĖS, 2 SILOSINIŲ MIKYČIŲK., ŠVENTEŽERIO SEN., LAZDIJŲ R. (UNIK. NR.: 5945-0006-0082) NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS					
	PARĖIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	PASTATO UNIKALUS NUMERIS: Unikalus Nr. 5945-0006-0082			
A1263	PV	A.Šablevičius		2023				
	ARCH	P. Kalugina		2023				
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: SILOSINĖS PLANAS IR PJŪVIS E-E M1:200		LAIDA	
							0	
KALBA	UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO:		LAPAS	LAPŲ
LT	R.U.				GAL 23-04-10PP 09		1	1



0	2023-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
ATESTATO NR.	GAL ARCHITEKTAI UAB "G.A.L. architektai" Pulko g. 2, Vilnius info@galarchitektai.lt, +370 685 12351		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KARVIDĖS, SRUTŲ KAUPIMO REZERVUARO, MĖŠLIDĖS, 2 SILOSINIŲ MIKYČIŲK., ŠVENTEŽERIO SEN., LAZDIJŲ R. (UNIK. NR.: 5945-0006-0082) NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS			
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	PASTATO UNIKALUS NUMERIS: Unikalus Nr. 5945-0006-0082	
A1263	PV	A.Šablevičius		2023		
	ARCH	P. Kalugina		2023		
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: VIZUALIZACIJA NR. 1	
					LAIDA	
					0	
KALBA	UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO:	
LT	R.U.				GAL 23-04-10PP 10	
					LAPAS	LAPŲ
					1	1



0	2023-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
ATESTATO NR.	GAL ARCHITEKTAI UAB "G.A.L. architektai" Pulko g. 2, Vilnius info@galarchitektai.lt, +370 685 12351		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KARVIDĖS, SRUTŲ KAUPIMO REZERVUARO, MĖŠLIDĖS, 2 SILOSINIŲ MIKYČIŲK., ŠVENTEŽERIO SEN., LAZDIJŲ R. (UNIK. NR.: 5945-0006-0082) NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS			
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	PASTATO UNIKALUS NUMERIS: Unikalus Nr. 5945-0006-0082	
A1263	PV	A.Šablevičius		2023		
	ARCH	P. Kalugina		2023		
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: VIZUALIZACIJA NR.2	
					LAIDA	
					0	
KALBA	UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO:	
LT	R.U.				GAL 23-04-10PP 11	LAPAS
					1	LAPŲ
					1	1



0	2023-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
ATESTATO NR.	GAL ARCHITEKTAI UAB "G.A.L. architektai" Pulko g. 2, Vilnius info@galarchitektai.lt, +370 685 12351				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KARVIDĖS, SRUTŲ KAUPIMO REZERVUARO, MĖŠLIDĖS, 2 SILOSINIŲ MIKYČIŲK., ŠVENTEŽERIO SEN., LAZDIJŲ R. (UNIK. NR.: 5945-0006-0082) NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	PASTATO UNIKALUS NUMERIS: Unikalus Nr. 5945-0006-0082
A1263	PV	A.Šablevičius		2023	
	ARCH	P. Kalugina		2023	
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: VIZUALIZACIJA NR.3 LAIDA 0
KALBA	UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ
LT	R.U.	GAL 23-04-10PP 12			1 1



0	2023-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
ATESTATO NR.	GAL ARHITEKTAI UAB "G.A.L. architektai" Pulko g. 2, Vilnius info@galarchitektai.lt, +370 685 12351				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KARVIDĖS, SRUTŲ KAUPIMO REZERVUARO, MĖŠLIDĖS, 2 SILOSINIŲ MIKYČIŲK., ŠVENTEŽERIO SEN., LAZDIJŲ R. (UNIK. NR.: 5945-0006-0082) NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
	PARĖIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	PASTATO UNIKALUS NUMERIS: Unikalus Nr. 5945-0006-0082
A1263	PV	A.Šablevičius		2023	
	ARCH	P. Kalugina		2023	
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: VIZUALIZACIJA NR.1 LAIDA 0
KALBA	UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ
LT	R.U.	GAL 23-04-10PP 13			1 1