

## KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ NR. DA570905

2023-11-06

Data

Objektas: Taikos g. 2, Pakiršinys. Stogo dangos keitimas, konstrukcijų remontas.

Eil. Nr.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4
1	„Pūslių“ remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant, prilydant karštu būdu) sudarant nuolydžius	m <sup>2</sup>	300
2	Stogo pagrindų paruošimas, nuolydžių įrengimas, pagrindų džiovinimas	m <sup>2</sup>	650
3	Vėdinimo šachtų netinkamo mūro, betono, plytelių demontavimas atliekas nukeliant žemyn	m <sup>3</sup>	4
4	Parapeto ir sienos dalies mūro demontavimas atliekas nukeliant žemyn	m <sup>3</sup>	1
5	Vėdinimo šachtų, parapeto ir sienos dalies mūrijimas naujomis silikatinėmis standartinėmis pilnavidurėmis plytomis paaukštinant, atstatant	m <sup>3</sup>	5
6	Atliekų, sąrašų, samanų ir pan. valymas nuo bituminės dangos, nukeliant atliekas žemyn	m <sup>2</sup>	650
7	Ventiliacijos šachtų apskardinimas iš cinkuotos skardos (stogeliai dvišlaičiai, tvirti, su užkabinimais ant laikiklių be varžtų/kniedžių) ant naujų plieninių cinkuotų (storis ≥4,0 mm) laikiklių	m	31
8	Ventiliacijos šachtų angų uždengimas metaliniu cinkuotu tinkliuku nuo paukščių	m	31
9	Parapeto, piliastrų apskardinimo laikiklių iš naujų plieninio cinkuoto (storis ≥4,0 mm) metalo įrengimas (žingsnis ne daugiau kaip 0,5 m)	m	155
10	Parapetų, piliastrų apskardinimo iš cinkuotos skardos įrengimas užkabinant ant laikiklių	m	155
11	Užlipimo liuko paaukštinimas ir pačio liuko keitimas (800*600 mm) su apšiltinimu (gamyklinis, pilno komplekto), su spyna ir kopėčių prailginimu (perdažyti, pritvirtinti)	Kompl.	1
12	Apatinio (pirmo) sluoksnio prilydomosios bituminės stogo dangos (MIDA) įrengimas (b≥3,0 mm)	m <sup>2</sup>	650
13	Viršutinio (antro) sluoksnio prilydomosios bituminės stogo dangos (MIDA) įrengimas (b≥4,0 mm)	m <sup>2</sup>	650
14	Atsikvėpimo kaminėlių įrengimas aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė	Vnt.	14
15	Vertikalių paviršių (parapetų, ventiliacijos šachtų, liuko ir kt.) aptaisymas 2 sluoksniais prilydomosios dangos	m	186
16	Plokščių stogų įlajų (D>100 mm, su varžtinėmis jungtimis, sumontuota apsauga nuo stambių atliekų, gamyklinio) įrengimas pakeičiant per perdangą	Kompl.	3
17	Plokščių stogų įlajų aptaisymas prilydomąja bitumine stogo danga	Kompl.	3
18	Nereikalingų vamzdžių, antenų stovų ir pan. demontavimas	Kompl.	6
19	Statybinių šiukšlių išvežimas utilizuojant 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	12
20	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	12
21	Kiti darbai, kurie reikalingi norint pasiekti geriausio rezultato, įskaitant ir pagalbines priemones (pvz.: kėlimo įranga). Įsivertina rangovas.	Kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Kiekiai pateikti grynajam kiekiui (netto);
4. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Gediminas Pučkorius

