

**NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. V22-1658614-3**

**Data: 2022-10-03**

**Vadybininkas: Giedrė Kazakevičė**

**Užsakovas: UAB "Mano Būstas Neris"**

**Objektas: Keramikų g. 20, Vilnius**

**Problema: Reikalingas stogo remontas**

**Defektas: DA478940**

**Sprendimas: Atlikti remonto darbus pagal TI sprendimą: "Reikia atlikti stogo 2 šlaitų remontą, pakeičiant stogo dangą, naujai įrengiant lietaus surinkimo sistemą ir prieglaudą."**

	<b>Numatomų darbų ir medžiagų aprašas</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Kiekis</b>
	<b>Paruošiamieji darbai</b>		
1	Pastovų, paaukštinių nuoma su įrengimu ir išardymu, transportavimu	kompl.	1
2	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
3	Laikinių tvorų segmentų nuoma, elementų įrengimas ir išardymas	kompl.	1
	<b>Stogo remonto darbai</b>		
4	Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas	m2	165
5	Šiferio utilizavimas	m2	165
6	Grebėstų išardymas	m2	165
7	Šlaitinių stogų plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus	m2	165
8	Šlaitinių stogų ilginis grebėstavimas tašeliais	m	260
9	Šlaitinių stogų skersinis grebėstavimas tašeliais	m	560
10	Vidinių tarpšlaičių (sąlajų) įrengimas, kai sąlajos skardos profilių	m	3
11	Banguotų beasbesčio šiferio lakštų montavimas, ant įrengtų grebėstų	m2	165
12	Beasbesčio šiferio lakštas	m2	165
13	Ištisinio pakloto įrengimas	m2	27
14	Laikinas kraigo skardinimų demontavimas, sumontavimas atgal (neseniai keisti kraigo skardinimai)	m	21
15	Skardinių nuolajų montavimas	m	33
16	Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas, kai kraigai skardos profilių	m	9
	<b>Gegnių remontas, kitos medinės konstrukcijos</b>		
17	Gegnėgalių iš tašų pakeitimas	m	0
18	Gegnių sutvirtinimas, jas iš abiejų pusių apkalant lentomis	m	22
	<b>Vertikalūs prijungimai, skardos</b>		
19	Šlaitinių stogų dangų prijungimo prie vertikalinių paviršių įrengimas, kai jungtys skardos profilių	m	8

<b>Lietaus nuvedimo sistemos keitimas</b>			
20	Kryptinių stogo latakų keitimas	m	33
21	Lietvamzdžių keitimas	m	33
22	Lietvamzdžiai	m	9
23	Lietvamzdžių alkūnių montavimas	vnt.	3
24	Lietvamzdžio alkūnės	vnt.	3
25	Vand.nutekėjimui įlajų, piltuvų keitimas	vnt.	1
26	Piltuvas	vnt.	1
<b>Švieslangio remontas</b>			
27	Švieslangio dailylenčių keitimas,	m2	1
28	Švieslangio vėjančių keitimas	m	2
29	Švieslangio uždengimas žaliuzinio tipo skardinėmis grotomis	m2	0,5

**Pastaba: Pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs.**

**Rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje.**

**Aktą paruošė: Saulius Reva**



