

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA561146

2023-08-28

Data

Objektas: Vytauto g. 50, Šiauliai. Lietaus sistemos įrengimas.

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1. Lietaus sistemos įrengimo darbai			
1.1.	Sutapdintų stogų pakabinamų latakų demontavimas dirbant iš autobokštelio	m	87
1.2.	Lietvamzdžių demontavimas dirbant iš autobokštelio	m	72
1.3.	Sutapdintų stogų pakabinamų latakų įrengimas pagamintais elementais, dirbant iš autobokštelio	m	87
1.4.	Lietvamzdžių įrengimas pagamintais elementais, dirbant iš autobokštelio	m	72
1.5.	Stogų atskirų vietų remontas padengiant bitumine ritinine danga	m2	87
1.6.	Darbo vietos sutvarkymas	Kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.
4. Lietaus sistemos diametrai parenkami skaičiavimais pagal stogo plotą.
5. Sistema iš cinkuoto plieno.

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Vitalijus Jakovlevas

Techninės priežiūros
inžinierius
Vitalijus Jakovlevas