

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS

Data: 2023.01.05

KAV : Mano Būstas Baltija

Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : Rambyno g. 7 Klaipėda

Problema : Seni mediniai laiptinės langai.

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
	Atliekami darbai		
1	Senu langų demontavimas 1,8m x 0,56m	Vnt	9
2	Anokraščių nuvalymas, paruošimas naujų langų montavimui	M	45
3	Naujų darinėjamų langų sumontavimas 1,8m x 0,56m	Vnt	9
4	Angokraščių apdailos atstatymas	M	45
5	Nuolašų sumontavimas 0,15m x 1,8m	Vnt	9
6	Darbo vietos susitvarkymas	Vnt	1

Pastaba: Kiekius vietoje patikslins rangovas.



