

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFECTAVIMO AKTAS

Paraiškos Nr.

Data: 2023.11.163

KAV : Mano Būstas Baltija

Užsakovas : Gediminas Gervė

Objektas : Minijos g. 157 Klaipėda

Problema : Nesandarūs, ištrupėjęs apdailos mūras. Drėgmė ir šaltis ardo sienas ir patenka į gyvenamas patalpas.

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Darbų, medžiagų poreikis		
1	Surenkami pastoliai (įrengiama pavieniuose vietose, perstatant)	M2	580
2	Nutrupėjusio mūro nukalimas pavieniuose vietose.	M2	290
3	Langų apdengimas (pvz. plokštės osb) 1,25 x2	VNT.	44
4	Statybinis konteineris	M3	10
5	Naujo apdailos mūro (kiaurymėtų molio plytų) įrengimas tvirtinant standžia jungtimi prie vidinio mūro.	M2	290
6	Mūro mišinys išeiga apie 17kg/m2 Pvz. ZM / Mūro mišinys	Maiš/kg	200 /5000
7	Tvirtinimo elementas ryšiai mūru	Vnt.	1450
8	Teritorijos- darbo vietos tvarkymas (šalinimas mūro gabalų, duobių užlyginimas po konteinerių vežimo, glėbiavimas vejose)	Kompl.	1

Pastaba: Atliekant darbus vadovautis ST 121895674.205.01.04:2014 "Mūro darbai"

Esama padėti nukalamas ištrupėjęs- erozijos tik paveiktas mūras ir naujai tvirtinant standžia jungtimi (ryšiai mūru -viela). Keičiamas mūras iš įėjimo lokaliai , o iš gatvės pusės didelė dalis piliastru. Bendras kiekis 290 m2.

Pagal esama padėtį galimi įstiklintų balkonų langų demontavimas. Rangovas individualiai įsivertina atliekamus darbus apžiūrėjęs objektą.









