

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA569992

2023-10-20

Data

Objektas: Bertužių g. 4, Kairiai. Stogo, kaminų, lietaus sistemos remontas.

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	
1. Siūlių remontas				
1.1.	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas	m2	75	
1.2.	Šlaitinių stogų dangų ardymas, kai stogo danga asbestcementiniai lakštai	m2	75	
1.3.	Šlaitinių stogų pavienių gegnių, medinių konstrukcijų ardymas	m	15	
1.4.	Pavienių gegnių įrengimas	m	15	
1.5.	Difūzinės plėvelės įrengimas	m2	75	
1.6.	Šlaitinių stogų kraigų įrengimas (skardos profilių)	m	20	
1.7.	Šlaitinių stogų dengimas banguotais beasbesčios šiferio lakštais Eternit Banga	m2	75	
1.8.	Šlaitinių stogų apsauginės tvorelės su sniego užtvara įrengimas	m	10	
1.9.	Kaminų sijonų įrengimas	m	6	
1.10.	Kaminų paviršių tinkavimas	m2	10	
1.11.	Kaminų paviršių gruntavimas	m2	10	
1.12.	Kaminų paviršių dažymas	m2	10	
1.13.	Statybinių šiukšlių išvežimas	komp.	1	
1.14.	Šiferio utilizavimas	komp.	1	

Pastabos:

1. Darbai ir jų kiekiai tikslinami vietoje, prieš darbus.
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Lietaus sistema esama – išsaugoti.
4. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Vitalijus Jakovlevas

Techninės priežiūros
inžinierius
Vitalijus Jakovlevas

