

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA562663

2023-08-28

Data

Objektas: Žemaitės g. 22, Šiauliai.

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1. Stogo remonto darbai (priestatas)			
1	Pagrindų paruošimo darbai (šiukšlių, kerpių, pabarstų nuvalymas, puslių remontas)	m2	155
2	Prieglaudų demontavimas	m	140
3	Įlajų demontavimas	vnt	4
4	Lietvamzdžių demontavimas	m	6
5	Tinko nudaužymas	m2	10
6	Bituminės prilydomosios dangos įrengimas (vienas sluoknis) Mida Balt PVS4b	m2	155
7	Nuolydžių formavimas prilydomoje stogo dangoje	m2	155
8	Švieslangių aptaisymas ritinine danga	vnt	2
9	Kampinės įlajos įrengimas aptaisant ritinine danga	vnt	2
10	Plokščių stogų įlajų įrengimas aptaisant ritinine danga	vnt	2
11	Plokščių stogų vėdinimo kaminėlių įrengimas aptaisant ritinine danga	vnt	6
12	Prieglaudų montavimas	m	167
13	Statybinių šiukšlių išvežimas	kompl.	1

Pastabos:

1. Darbai ir jų kiekiai tikslinami vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.
4. Bituminės dangos kiekis duotas, reikiamas stogo dangomis uždengiamas plotas, neskaičiuojant dangų užleidimų, persidengimų ir pan.
5. Paviršiai privalo būti lygūs.

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Vitalijus Jakovlevas

Techninės priežiūros
inžinierius
Vitalijus Jakovlevas