

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V22-1910998-15

Data: 2023-09-29

Užsakovas: UAB Mano Būstas Sostinė

Objektas: Architektų g. 224, Vilnius

Problema: Reikalingi ventiliacinių kaminų remonto darbai

Defektas: DA505918

Sprendimas: Atlikti ventiliacinių kaminų remonto darbus, išardyti visus stogo pasluoksnius aplink ventiliacijos G/B blokus, permontuoti G/B blokus, kad viršutinės dalies ventiliacinės angos susijungtu su apatinių blokų angomis, (dabar viršutiniai blokai yra sumontuoti taip, kad angos nesutampa, todėl ventiliacija veikia blogai), atstatyti stogo dangos pasluoksnius, stogo dangą, prieglaudą.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Ventiliacinių kaminų remontas		
2	Stogo dangos, visų stogo pasluoksnių ardymas aplink ventiliacinius kaminus (iki stogo G/B perdangos)	m2	10,7
3	G/B ventiliacinių blokų permontavimas į projektinę padėtį, kad apatinio ir viršutinio bloko vedinimo angos sutaptų	vnt.	4
4	Visų stogo pasluoksnių atstatymas aplink kaminus	m2	10,7
5	Stogo dangos įrengimas paruošus pagrindus, kai prilydoma 2 sl. stogo dangos	m2	30,5
6	Stogo dangos prijungimas prie vertikalių paviršių, kai prilydoma 2s l. stogo dangos, dangą fiksuojant metaline lentjuoste, lentjuostės viršaus hermetizavimas	m	21,6
7	Dalinis parapeto skardinimo keitimas (ties kaminų blokais, patraukus blokus parapeto skardinimas liks pažeistas), įskaitant naujos parapeto skardinimo sandarų prijungimą prie ventiliacinio kamino sienos	m	4

Pastaba:

Pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs.

Rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje.

Aktą paruošė: Saulius Reva





