

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0510259

Data: 2023-12-11

Užsakovas: UAB Mano Būstas Sostinė

Objektas: Architektų g. 72, Vilnius

Problema: Reikalingi įėjimo aikštelės remonto darbai

Defektas: DA577786

Darbų kaina paskaičiuota pagal tipinį konkursą

Sprendimas: Atlikti pilną įėjimų aikštelių g/b padų, atraminių kolonų, stogelių remontą.
Visos aikštelės 1-60 bt.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt	Kieki	Vieneto kaina Eur su PVM	Suma EUR su PVM
	Paruošiamieji darbai				
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	t.	9,6		0
2	Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės	m2	24		0
	Įėjimo aikštelės remontas				0
3	Įėjimo stogelio laikinas parėmimas (dvi atraminės sijos)	kompl.	4		0
4	Seno betoninio sluoksnio demontavimas	m3	3,1		0
5	Laikinių praėjimo takų sumontavimas, demontavimas	m2	31,2		0
6	Klojinių montavimas, demontavimas	m2	4		0
7	Laiptų ir aikštelės aprėminimas kampuočiais	m	32,4		0
8	Batų valymo grotelių su vonele ir drenažu įrengimas	vnt.	4		0
9	Armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	31,2		0
10	Betonavimas su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę, betonas C30/37	m3	3,1		0
11	Stogelio metalinių atramų (kolonų) remontas dalinai keičiant apatines dalis naujomis	vnt.	5		0
12	Stogelio metalinių atramų remontas, valymas nuo rudžių gruntavimas, dažymas	m	28		0
	Įėjimo stogelio remontas				0
13	Visų statybinių sluoksnių demontavimas iki plokštės (prilydoma stogo dangą, nuolydį formuojantis sluoksnis, skardiniai laštakiai)	m2	31,2		0
14	Pagrindo valymas, gruntavimas	m2	31,2		0
15	Skardinių laštakių montavimas	m	32,4		0

16	Nuolydį formuojančio betoninio sluoksnio įrengimas	m2	31,2		0
17	Pagrindo gruntavimas bituminiu gruntu	m2	31,2		0
18	2-jų sluoksnių stogo dangos įrengimas	m2	31,2		0
19	Stogo dangos prijungimas prie vertikalių paviršių, kai stogo dangos 2 sluoksniai, tvirtinami skardine lentjuoste, lentjuostės ir sienos sujungimo hermetizavimas	m	12,4		0
Iėjimo stogelio apačios, briaunų ir sienų remontas					0
20	Senų dažų skutimas	m2	34,5		0
21	Atšokusio arba prastai besilakančio betono nukalimas, tikrinant visą remontuojamą plotą	m2	34,5		0
22	Briaunų betonavimas inkaruojant armatūrą, montuojant ir demontuojant klojinius	m	5		0
23	Atviros armatūros valymas nuo korozijos, padengimas antikorozinėmis priemonėmis	m	3		0
24	Atskirų vietų betono remontas remontiniais mišiniais, iki 30 % remontuojamo ploto	m2	10,4		0
25	Gruntavimas	m2	34,5		0
26	Glaistymas, šlifavimas	m2	34,5		0
27	Dažymas fasadiniais dažais, 2 sl.	m2	34,5		0
			Iš viso EUR su PVM:		0

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

(iii) darbų kaina negali viršyti tipinio konkurso kainų;

Aktą paruošė: Saulius Reva























