

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0469421-9

Data: 2023-11-13

Užsakovas: UAB Mano Būstas Sostinė

Objektas: Pašilaičių g. 18, Vilnius

Problema: Reikalingi fasado remonto darbai

Defektas: DA572286

Sprendimas: Pašalinti nestabilu tinką, paruošti pagrindus uždėti naują apdailą.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Fasado remontas, su aukštalipių įranga		
1	Atšokusio arba prastai besilaikančio dekoratyvinio tinko pašalinimas, tikrinant visą remontuojamą plotą	m2	20
2	G/B įtrūkimų ar kitų G/B defektų pašalinimas (tikslinti pagal faktą)	m2	3
3	Gruntavimas fasadiniu gruntu	m2	20
4	Fasado padengimas purškiamu fasadiniu dekoratyvinių tinku, spalvą parenkant pagal esamą	m2	20

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva





