

# NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS NR. V23-0460886-2

Data: 2023.10.26

Klientų atstovas: Dovilė Šiaulytė

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Slucko g. 1, Vilnius (4 laiptinė)

Problema: Nusidėvėjusi laiptinės vidaus apdaila

Defektas: DA571064

Sprendimas: Laiptinės lubų ir sienų remontas, tinkuojant ir padengiant dekoratyviniu akriliniu tinku su spalva

|    | Numatomų darbų ir medžiagų aprašas                                              | Mato vnt. | Kiekis |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|    | <b>Lubų remontas</b>                                                            |           |        |
| 1  | Pasiruošimo darbai (paviršių dangstymas, poremontinis valymas)                  | m2        | 80,4   |
| 2  | Kalkių/kreidos skutimas 100 % remontuojamo ploto                                | m2        | 80,4   |
| 3  | Gruntavimas 2k. Giluminis + "Betonkontakt"                                      | m2        | 80,4   |
| 4  | Padengimas dekoratyviniu akriliniu tinku                                        | m2        | 80,4   |
|    | <b>Sienų remontas</b>                                                           |           |        |
| 5  | Pasiruošimo darbai (paviršių dangstymas, poremontinis valymas)                  | m2        | 168,6  |
| 6  | Atskirų vietų valymas iki 40 % remontuojamo ploto                               | m2        | 67,4   |
| 7  | Kalkių/kreidos skutimas 40 % remontuojamo ploto                                 | m2        | 67,4   |
| 8  | Gruntavimas 2k. Giluminis + "Betonkontakt"                                      | m2        | 168,6  |
| 9  | Atskirų vietų tinko remontas iki 10 % remontuojamo ploto remontiniais mišiniais | m2        | 16,8   |
| 10 | Padengimas dekoratyviniu akriliniu tinku                                        | m2        | 168,6  |
|    | <b>Kiti darbai</b>                                                              |           |        |
| 11 | Vamzdynų dažymas                                                                | m2        | 1,5    |
| 12 | Laiptasijos ir grindjuostės imitacijos dažymas betonui skirtais dažais          | m2        | 10,5   |
| 13 | Metalinių turėklų dažymas                                                       | m2        | 20,65  |
| 14 | Medinių durų dažymas su paviršiaus nuvalymu/atsilupusių dažų skutimu            | m2        | 3,8    |
| 15 | Metalinių paviršių skydelių durelių perdažymas su paviršiaus nuriebalinimu      | m2        | 4      |
|    | <b>Paaukštinimai, pakėlimo priemonės</b>                                        |           |        |
| 16 | Paaukštinimai, pakėlimo priemonės                                               | kompl.    | 1      |

## Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikiną saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Arnoldas Jankelevič







