

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS NR. V24-0012000-1

Data: 2024.01.16

Klientų atstovas: Rytis Bartusevičius

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Žolyno g. 6, Vilnius (1 laiptinė)

Problema: Nusidėvėjusi laiptinės vidaus apdaila

Defektas: DA582585

Sprendimas: Atlikti kosmetinį laiptinės remontą

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Lubų remontas</b>		
1	Pasiruošimo darbai (paviršių dangstymas, poremontinis valymas)	kompl.	1
2	Atskirų vietų skutimas, glaistymas	m2	20
3	Gruntavimas, dažymas	m2	75
	<b>Sienų remontas</b>		
4	Atskirų vietų skutimas, valymas	m2	50
5	Atskirų vietų remontas remontiniais mišiniais	m2	20
6	Gruntavimas, šlifavimas, dažymas	m2	232
	<b>Kiti darbai</b>		
7	Radiatorių, vamzdžių dažymas	m2	6
8	Laiptasijos, grindjuostės imitacijos smulkus remontas, dažymas betonui skirtais dažais	m2	28
	<b>Paaukštinimai, pakėlimo priemonės</b>		
9	Paaukštinimai, pakėlimo priemonės	kompl.	1

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Kiekių žiniaraščio sudarymas: Arnoldas Jankelevič







