

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V22-1851080-21

Data: 2022-11-23

Vadybininkas: UAB Mano Būstas

Užsakovas: UAB Mano Būstas Sostinė

Objektas: Žėručio g. 22, Vilnius

Problema: Reikalingas lokalus stogo remontas

Defektas: DA503529

Sprendimas: Atlikti remonto darbus pagal TI sprendimą: "1. Virš 31-45bt ir 46-60bt lokalizuoti stogo dangos defektus, esamo stogo plokštumoje įrengto nuožulnaus latako. Latako zonoje Išpjauti pūslės, išdžiovinti, paruošti pagrindus, įrengti nauja danga 1sl. Vietos, kur hidroizoliacinė danga prikljuojama prie įlajos kraštų, turi būti sustiprintos papildomu prilydomosios dangos sluoksniu."

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Stogo remontas		
2	"Pūšlių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir prikljuojant) karštu būdu (latako zona)	m2	20
3	Vieno sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos mida įrengimas (latako zona)	m2	40

Pastaba:

Pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs.

Rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslūs darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje.

Aktą paruošė: Saulius Reva



