

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0446321-4

Data: 2023-11-05

Užsakovas: UAB Mano Būstas Sostinė

Objektas: Architektų g. 74, Vilnius, 4-a laiptinė

Problema: Reikalingi įėjimo aikštelės remonto darbai

Defektas: DA570459

Darbų kaina paskaičiuota pagal tipinį konkursą

Sprendimas: 46-60bt. 1. Atlikti pilną įėjimo g/b pado aikštelės remontą, prieš tai pašalinus nestabilią pagrindą. 2. Įrengti batų valymo grotelės. 3. Atraminių kolonų remontas, valyti dažyti antikoroziniais dažais. 4. Suoliuko naujo įrengimas.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vn	Kiekis	Vieneto kaina Eur su PVM	Suma EUR su PVM
	Paruošiamieji darbai				
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	t.	1,9		0
	Įėjimo aikštelės remontas				
2	Įėjimo stogelio laikinas parėmimas (dvi atraminės sijos)	kompl.	1		0
3	Seno betoninio sluoksnio demontavimas	m3	0,78		0
4	Laikinių praėjimo takų sumontavimas, demontavimas	m2	7,8		0
5	Klojinių montavimas, demontavimas	m2	8,6		0
6	Aikštelės aprėminimas kampuočiais	m	11,2		0
7	Batų valymo grotelių su vonele ir drenažu įrengimas	vnt.	1		0
8	Armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	7,8		0
9	Betonavimas su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę, betonas C30/37	m3	0,78		0
10	Stogelio metalinių atramų remontas, valymas nuo rudžių gruntavimas, dažymas	m	7		0
11	Suoliuko medinių lentų keitimas, dažymas	m2	1,6		0
			Iš viso EUR su PVM:		0

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

(iii) darbų kaina negali viršyti tipinio konkurso kainų;

Aktą paruošė: Saulius Reva





