

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS

Paraiškos Nr.

Data: 2023.11.20

KA : Lina Jokubauskienė

Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : S. Daukanto g. 27 Klaipėda

Problema : Reikalingi kiekiai palėpės perdenginio šiltinimui.

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Atliekami darbai palėpės šiltinimui		
1	Garų izoliacinės polietileninės plėvelės įrengimas 200 mikronų	M2	265
2	Šiltinimo medžiagos (poliuretano putos) įrengimas. Išgaunama šiluminė varža poliuretano putų ne mažiau R-6,25m ² /kW. Stogui energetinė klasė C.	M2	265
3	Medinių tašų įrengimas takams 45x250 mm (praėjimo takams)	M	125
4	Praėjimo takų įrengimas iš OSB plokštės 18 mm storio (praėjimo takų plotis 830mm) Tipinė OSB plokštė 1250x2500x18mm) dalinama į 3 dalis po 830mm	Vnt.	20
5	Tvirtinimo varžtai	Vnt.	350
6	Palipimo kopėčios 3500 mm aukščio (įrengiamos iš medinių bluselių 50x 50 mm storio	Vnt.	1
7	Darbo vietos sutvarkymas (pašalinamos šiukšlės iš po įrengimo takų ir vatos)	Vnt.	1

Pastaba:

Darbai atliekami darbai palėpės patalpoje. Įrengiama garų izoliacinė plėvelė iš 200 mikronų storio. Įrengiami praėjimo takais ties vamzdynais aptarnavimo. Panauduota mediena turi būti antiseptikuota . Įrengiamos medinės palipimo kopėčios papildomai 3500 mm aukščio iš 50x50 mm bruselių palipimui.

Kilus klausimams kreiptis į kliento atstovą ir techninį inžinierių.



