

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. V21-1258877-6

Data: 2021-10-20

Vadybininkas: Mano būstas

Užsakovas: Mano būstas Sostinė

Objektas: Erfurto g. 32, Vilnius

Problema: Reikalinga sąmata įėjimo aikštelės remontui

Defektas: DA421715

Sprendimas: Atlikti visus atsatymo darbus, pagal numatytą darbų aprašą

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Įėjimo aikštelės remontas		
1	Seno betoninio sluoksnio, pakopų demontavimas, kai storis ~200mm	m3	4,36
2	Laikinių takų sumontavimas	m2	12,54
3	Žvyro atvežimas, užpylimas, sutankinimas, pagal esamą poreikį po demontavimo darbų, kiekis priliminarus	m3	2,257
4	Klojinių montavimas	m2	22,57
5	Laiptų aikštelės ir pakopų aprėminimas kampuočiais	m	14,64
6	Kojų valymo grotelių montavimas	vnt.	2
7	Armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	22,57
8	Betonavimas, kai storis ~200mm, su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę	m3	4,514
9	Monolitinių laiptų pakopų betonavimas įrengiant klojinius ir armuojant	m3/m	0,555/9,6
10	Gelžbetoninių gamyklinių laiptų pakopų keitimas naujomis	m	10,4
11	Statybinio laužo išvežimas	t	16,37
	Atraminės sienutės įrengimas		
12	Atraminių sienučių seno betoninio ir mūro sluoksnio demontavimas	m3	1,43
13	Polių gręžimas ir betonavimas betonu C16/20 su pagamintais armatūros karkasais 4 vnt. F150/200mm diametro. Gylis minimum 1200mm.	m	4,8
14	Klojinių montavimas atraminei sienutei	m2	4,45
15	Atraminės sienutės armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	4,45
16	Atraminės sienutės betonavimas, kai storis ~200mm, aukštis - 680mm, ilgis 18060mm betonas C25/30XC2	m3	1,43

17	Metalinių turėklų gamyba, montavimas. Turėklai turi atitikti STR normatyvus. Metalas, gruntuotas dažytas 2vnt.	m	3,4
18	Grindinio plytelių perrinkimas panaudojant naujus elementus, paruošiant pagrindą, plytelės 500x500mm. (atstatymas, po aikštelės remonto darbų)	m2	9,34
Atraminės sienutės apdaila			
19	Atšokusio tinko demontavimas	m2	4,15
20	Gruntavimas giluminiu gruntu	m2	10,21
21	Tinkavimas - Glaistymas	m2	10,21
22	Gruntavimas	m2	10,21
23	Dažymas arba dekoratyvinio tinko įrengimas su spalva	m2	10,21

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Nerijus Rinkevičius

