

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA517623

2022-01-19

Data

Objektas: Dvaro g. 50, Šiauliai. Visų balkonų apatinės plokštės remontas.

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	Esamų tinklų nuėmimo darbai	m ²	39
2	Vykdomų darbų vietos zonos aptvėrimas, informavimas	Kompl.	1
3	Betoninių aptrupėjusių vietų, užterštų, silpno betono, įskilimų, atskilusių ir pažeistų vietų nudaužymas, pagrindų paruošimas iki tvirto pagrindo	m ² /m ³	31,7/0,6
4	Metalinių detalių, armatūros rūdžių nuvalymas mechaniniu būdu. Padengimas rūdžių surišėju	m ²	4,7
5	Balkono plokštės, įskaitant ir šonus, gruntavimas giluminiu gruntu (jokiu būdu netepti metalinių detalių!)	m ²	39
6	Įdėtinių detalių sutvirtinimui įrengimas	kg	30
7	Balkono plokštės kraštų klojinių įrengimas	m ²	5,6
8	Balkono kraštų betonavimas betonu >C25 stiprumo	m ³	1
9	Ištrupėjusių vietų tinkavimas armuojančiu cementiniu mišiniu (pvz.: Sakret BAK) įterpiant stiklo audinio armavimo tinkliuką >220 g/m ²	m ²	32
10	Balkono šonų tinkavimas armuojančiu cementiniu mišiniu (pvz.: Sakret BAK)	m ²	5,6
11	Balkono plokštės, įskaitant ir šonus, gruntavimas giluminiu gruntu	m ²	39
12	Balkono plokštės, įskaitant ir šonus, tinkavimas dekoratyviniu fasadiniu silikoniniu (d-2,0 mm „samanėlė“) tinku su įterptu pigmentu. Spalva turi būti visiškai artima esamam fasado spalvai	m ²	39
13	Kiti darbai, kurie neišvardinti, bet Rangovo nuomone, būtini norint pasiekti geriausią rezultatą	Kompl.	Nusistato Rangovas
14	Visi darbai atliekami aukštyje, įrangos įsivertinimas	Kompl.	1
15	Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas	t	0,01
16	Darbo vietos sutvarkymas	Kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Gediminas Pučkorius

