

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS NR.

Užsakovas:

Objektas:

J. Basanavičiaus g. 124

Elektros skydų remontas ir magistralinių el. kabelių keitimas

Laiptinių sk.	Aukštų sk.
3	4

V23-0301295-5

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas		Mato vnt.	Kiekis	Pastaba
Darbai				
1	Elektros energijos atjungimas/ijungimas visam namui	vnt.	2	
2	Senų laidų demontavimas	m	35	
3	Vagų pjovimas / štrabavimas sienose	m	35	
4	Skylių gręžimas per sieną / perdangas	vnt.	3	
5	Betono atliekų išnešimas	vnt.		
6	Varžtinių gnybtų demontavimas	vnt.		
7	Galios automatinių jungiklių demontavimas	vnt.		
8	Paskirstymo skydo demontavimas	vnt.		
9	Automatinio jungiklių montavimas	vnt.		
10	Gnybtų montavimas	vnt.		
11	Instaliacinio lygaus vamzdžio ar gofruoto vamzdžio montavimas rūsyje ir laiptinėje, DN 16-50 mm	m	35	
12	Plastikinių instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie betono sienos	m		
13	Kabelių markiravimas, schemas braižymas ir kabelių izoliacijos varžų matavimai.	vnt.	20	
14	Kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, esamus kanalus	m	35	
15	Laidų ir kabelių gyslų galų paruošimas, antgalių užpresavimas prijungimas prie gnybtų	vnt.		
16	Paskirstymo skydų montavimas	vnt.		
17	Kirtiklio montavimas	vnt.		
18	Laiptinės drėgnas valymas po darbų (grindys, turėklai, palangės)			
19	Sienų tinkavimas, gruntavimas ir dažymas (laiptinės remonto darbai)			
20	Kiti nenumatyti darbai	komp.		
Medžiagos				
1	Jungiklis automatinis 16 IP	vnt.		
2	Jungiklis automatinis 25 IP	vnt.		
3	Jungiklis automatinis 40 IP	vnt.		
4	Jungiklis automatinis 63 IP	vnt.		
5	Jungiklis automatinis 80 IP	vnt.		
6	Jungiklis automatinis 100 IP	vnt.		
7	Bėgelis autom.	m		
8	LZG-35/16 12/P gnybtas su tarpine plokštele (LZG A13-2338) Pokoj	vnt.		
9	OBL 35/25-1 gnybtas 1-polis 1x35/4x25mm2 (Pokoj)	vnt.		
10	RLK 16mm vamzdis tiesus pilk/mova	m		

11	RLK 20mm vamzdis tiesus pilk/mova	m		
12	RLK 40/50mm vamzdis tiesus pilk/mova	m	30	
13	Gofra su viela RGP16	m		
14	Gofra su viela RGP20	m		
15	Gofra su viela RGP40/50	m	5	
16	Lovelis instaliacinis, PVC () mm	m		
22	Kabelis 5x35 mm ² Cu	m		
23	Kabelis 5x25 mm ² Cu	m	35	
24	Kabelis 4x16 mm ² Cu	m		
25	Kabelis 5x16 mm ² Cu	m		
26	Kabelis 1x16 mm ² Cu	m		
27	Kabelis 5x10 mm ² Cu	m		
28	Kabelis 3x2,5 mm ² Cu	m		
29	Laidas 1x4 mm ² Cu	m		
30	Laidas 1x6 mm ² Cu	m		
31	Antgaliai	vnt.		
32	Jungtis laid.univ.3X0,2-4mm	vnt.		
33	Dėžutė v/t paskirst 100x100x37 IP54	vnt.		
34	Kirtiklis ()	vnt.		
35	Paskirstymo skydas 24 modulių, metalinis, potinkinis	vnt.		
36	Apskaitos skydas vienos vietos, vienfazis, potinkinis	vnt.		
37	Paskirstymo skydas 24 modulių, metalinis, virštinkinis	vnt.		
38	Nenumatytos medžiagos (montažinės putos, varžtai, dirželiai, laikikliai, kontaktų tepalas, uždengimo juostelės, izoliacinė juosta, kabelių markiruotės, din bėgelis ir t. t.)	vnt.		
39	Bokštelis	val.		
40	Statybinės medžiagos, valymo priemonės	vnt.		

Trumpas darbo aprašymas: DEMESIO. Magistralinius kabelius demontuoti visu ilgio, atlaisvinti kabelinius kanalus ir per atlaisvintus kanalus pakloti nauja magistralini kabeli 4x16 cu.

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus; kabeliai turi būti sumarkiruoti; atlikti kabelių varžų matavimus.

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS NR.

Užsakovas:

Objektas:

Apskaitos/paskirtymo skydų remontas

Laiptinių sk.	Aukštų sk.	Skydų sk.	Apskaitų sk. skyde

V23-0302295-5

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas		Mato vnt.	Kiekis	Pastaba
Darbai				
1	Elektros išjungimas/ijungimas	vnt.	2	
2	Metalinų konstrukcijų demontavimas	vnt.	4	
3	Paketinių išjungėjų, automatinių jungiklių ir perjungiklių demontavimas	vnt.		
4	Varžtinių gnybtų demontavimas	vnt.		
5	Laidų demontavimas	m	8	
6	Kištukinių lizdų, rozečių demontavimas	vnt.		
7	Gnybtų (magistralinių) kabeliams montavimas	vnt.	4	
8	Automatinių jungiklių montavimas	vnt.		
9	Gnybtų OBL montavimas	vnt.	13	
10	Laidų montavimas elektros skyde	m	8	
11	Laidų ir kabelių gyslų markiravimas	vnt.		
12	Kiti darbai (kitų laidų tvarkymas, laidų presavimas naudojant gilzes ir pan.)	vnt.		
Medžiagos				
1	LZG-35/16 12/P gnybtas su tarpine plokštele (LZG A13-2338) Pokoj	vnt.	4	
2	SLIW 50 Prakertantis gnybtas AL-CU 10-50/1.5-10mm ²	vnt.		
3	Plombuojamas skydelis 4 mod.	vnt.		
4	Jungiklis automatinis 40C 1P Schneider	vnt.		
5	Jungiklis automatinis 16C 1P Schneider	vnt.		
6	Bėgelis autom. (DIN)	m		
7	OBL 35/25-1 gnybtas 1-polis 1x35/4x25mm ² (Pokoj)	vnt.	4	
8	Laidas 1x4 mm ² Cu mėlynas/juodas	m	13	
9	Laidas 1x6 mm ² Cu juodas/mėlynas	m		
10	Juosta izoliacinė el.	vnt.	8	
11	Organinis stiklas 3 mm	vnt.		
12	Kitos medžiagos (kontaktų tepalas, kabelių markiruotės, uždengimo juostelės, tvirtinimo detalės, dirželiai, varžtai, antgaliai ir kt.)	komp.		
13				
14				

Trumpas darbo aprašymas: gyventojų atsakomybės ribose esantys automatiniai jungikliai keičiami tik leidus gyventojams.

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus; automatiniai jungikliai ir nuliniai gnybtai privalo būti sužymėti, kabeliai - sumarkiruoti. Po darbų atlikti pereinamųjų taškų, korpusų matavimus.