

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFJEKTAVIMO AKTAS Nr. DA458709

Klientas: **Objektas:** Verdulių g. 31, Šiauliai

Problema: Nuogrinda prie namo vietomis iškilnota, įtrūkusi, pauqusi žolėmis. Vietomis nuogrindos nėra.

Defekto vieta: Pamatai, nuogrinda.

Sprendimas: Nuogrindos įrengimas suformuojant tinkamą nuolydį, šviesduobių remontas

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
Darbai		
Esamos nuogrindos plytelių demontavimas	kv. m	62,5
Pamato atkasimas rankiniu budu	m3	38
Pamato valymas	kv. m	55
Atskirų vietų pataissymas skiediniu	kv. m	20
Pamato nutepimas mastika	kv. m	55
Putplasčio 10cm storio montavimas ant pamato	kv. m	55
Pamato duobės užpilimas gruntu	m3	38
Atskirų vietų tinko nudaužymas nuo cokolio ir angokraščių	kv. m	65
Cokolio valymas	kv. m	65
Atskirų vietų pataisymas skiediniu	kv. m	65
Pastatų išorinių paviršių gruntavimas	kv. m	65
Pastatų išorinių paviršių tinkavimas	kv. m	65
Cokolio apskardinimas	m	98
Grunto tankinimas vibroplokšte	m3	53
Smėlio pasluoksnis nuogrindai	m3	16,2
Smėlio tankinimas vibroplokšte	m3	16,2
Atsijų sluoksnis nuogrindai	m3	5,4
Atsijų tankinimas vibroplokšte	m3	5,4
Gazoninių bordiurų įrengimas ant betono pagrindo	m	108
Nuogrindos trinkelų montavimas	kv. m	108
Šviesduobės panaikinimas užmūrijant	kv. m	2
Šviesduobės išvalymas nuo šiukšlių, augmenijos pašalinimas	vnt	1
Įrengti šviesduobės apsauginį turėklą arba grotas	vnt	1
Statybinio laužo išvežymas	komp.	1
Apsauginė tvora	m	108

PASTABA: 1. darbų kiekiai preliminarūs, tikslinami vykdant darbus.

2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet jo nuomone, yra būtini atliekant darbus.

3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

Priedas: foto fiksacija

