

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFJEKTAVIMO AKTAS

Data: 2024.03.01

KAV : Aura Taujanskienė

Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : Rumpiškės g. 26A Klaipėda

Problema : 1-os laiptinės kosmetinis remontas

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
	Atliekami darbai		
1	Pasiruošimo darbai (paviršių dangstymas, poremontinis valymas)	M2	110
	Lubų remontas		
2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	M2	83
3	Lubų tinko pertrynimasis	M2	16
4	Tinkuotų lubų glaistymas glaistu	M2	16
5	Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	M2	83
	Sienų remontas		
6	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	M2	122
7	Sienų tinko pertrynimasis	M2	47
8	Tinkuotų sienų glaistymo darbai	M2	75
9	Paruoštų dažymui sienų dažymas	M2	198
	Kiti darbai		
10	Laiptasijos ir grindjuostės imitacijos dažymas betonui skirtais dažais	M	117
11	Medinių turėklų porankių perdažymas	M2	18
12	Betoninių grindų remontas, užtaizant išmuštas duobes	M2	5
13	Laiptų aikštelių grindų dangos paruošimas epoksidinei dangai (atšokusio betono nudaužymas, valymas, gruntavimas)	M2	18
14	Epoksidinės dangos išpylimas laiptų aikštelėse	M2	18
15	Metalinių paviršių skydelių durelių, įėjimo durų perdažymas su paviršiaus nuriebalinimu	M2	20
16	Laiptinėje virš durų esančios komunikacijos laidų spintos demontavimas, gipso užsukimas, revizinių durelių įrengimas 2vnt. apdailos įrengimas (kiekviename aukšte) (0,6x2,2m)	Kompl.	4
17	Antrų durų medinės staktos demontavimas, bei sienos kraštų sutvarkymas	VNT.	1
18	Pašto dėžučių keitimas naujomis	VNT.	16
19	Darbo vietos susitvarkymas	Kompl.	1

Pastaba: Kiekis vietoje patikslins rangovas.







Priežiūros inžinierius
Gvidas Silkauskas

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)