

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0001275-4

Data: 2024-02-15

Užsakovas: UAB Mano Būstas NPC

Objektas: Perkūnkiemio g. 15, Vilnius

Problema: Reikalingi parkingo hidroizoliacijos remonto darbai

Defektas: DA587437

Sprendimas: Atkasus gruntą ties antra laiptine įrengti hidroizoliacijos sluoksnį, atstatyti sukritusias įėjimo aikštelės trinkelės, atstatyti nuogrindas, šalinti cokolio išskyliuose augančius želdynus, užtaisyti išskylimus.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Parkingo hidroizoliacijos remontas		
2	Visų statybinių sluoksnių demontavimas iki perdangos hidroizoliacijos	m2	32
3	Esamos hidroizoliacijos paruošimas naujo sluoksnio prilydymui	m2	42
4	Papildomo hidroizoliacijos sluoksnio įrengimas	m2	42
5	Cokolio apdailos ir apšiltinimo ir apdailos sluoksnių demontavimas, atstatymas baigus hidroizoliacijos remonto darbus (apšiltinimo sluoksnį reikia demontuoti tam, kad tinkamai užleisti hidroizoliaciją)	m2	25
6	Hidroizoliacijos prijungimas prie vertikalių paviršių	m	21
7	Batų valymo grotelių laikinas demontavimas, sumontavimas atgal baigus remonto darbus	kompl	1
8	Visų statybinių sluoksnių atstatymas (įėjimo aikštelės zona)	m2	5,5
9	Visų statybinių sluoksnių atstatymas (nuogrindos zona)	m2	26,5

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikiną saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva

























